




سجل الرسائل العلمية التي منحتها جامعة أسيوط



رسائل الماجستير ٢٠٠١



مُقَدِّمَةٌ

أستمرارا لما تقدمه جامعة أسيوط لأعضاء المجتمع العلمي والبحثي في مصر والعالم العربي يسعدنا أن تقدم للعدد الخامس من إصدارها "سجلات الرسائل العلمية للمجستير والدكتوراه" عن عام ٢٠٠١م متضمنا البيانات الأساسية وملخصات موضوعات الرسائل العلمية التي تمت مناقشتها وإجرائها خلال هذا العام في مختلف التخصصات العلمية والإجتماعية التي تضمها ١٣ كلية من كليات جامعة أسيوط.

وبصدور هذا السجل يتأكد حرص الجامعة والتزامها بتسيير سبل البحث العلمي لشباب الباحثين والدارسين في قطاع الدراسات العليا والبحوث ، كما يعبر هذا الإصدار على استمرار اهتمام الجامعة بدعم علاقات التعاون العلمي والبحثي بين الجامعات ومراكز البحث العلمي المتخصصة ، واستكشاف آفاق التعاون المشترك فيما بينها ، وتحقيق الانفتاح على المدارس العلمية والبحثية المتنوعة قوميا ودوليا ، وإتاحة الفرصة أمام العمل البحثي الجماعي المشترك.

ولعل من بين أهم ما سيقف عليه القارئ لهذا العدد تنوع موضوعات البحث وثرائها وارتباطها الوثيق بقضايا وموضوعات تطوير التخصصات العلمية المتنوعة وارتقاء مناهج البحث العلمي المستخدمة في تلك الرسائل ، فضلا عن النمو المستزايد لمشاركة المرأة وتطور دورها في مجالات البحث العلمي بكليات الجامعة. حيث بلغت نسبة تمثيلها على مستوى رسائل الماجستير ٣٩,٧% ممثلة

بأثنين وستون رسالة من بين مائتي وثمانيّة عشر رسالة ماجستير ، كما بلغ عدد الرسائل على مستوى الدكتوراه خمسة وثلاثون رسالة بنسبة ٥٣،٨٠ % من إجمالي رسائل الدكتوراه (مائة رسالة) لهذا العلم.

ويسعدني بهذه المناسبة بالتّسليم وباسم جامعة أسيوط أن أتقدم بشكر وتقدير بالقيّين لقيادتنا السياسية لدعمها المتواصل للجامعات ومراكز البحث بها ، كما نستشعر لهذه الفرصة لسنجدد العهد والوعد بأن نظل جامعة أسيوط منارة للعلم والتحديث في جنوب الوادي في ظل القيادة الرشيدة لراعى نهضتنا وقائد مسيرتنا الرئيس محمد حسنى مبارك أمد الله في عمره وسدد على طريق الحق خطاه.

رئيس الجامعة

أ.د. / محمد رأفت محمود

تهنئة

يعتبر سجل الرسائل العلمية من الإصدارات الهامة التي تصدرها جامعة
أسيوط حيث يضم ملخصات الرسائل العلمية (ماجستير ودكتوراه) التي منحتها
الجامعة في مختلف التخصصات ، ويصدر هذا السجل في جزئين جزء خاص
برسائل الماجستير والثاني خاص برسائل الدكتوراه حيث تنشر من خلاله
نتائج الدراسات العليا لشباب الباحثين من طلاب الدراسات
العليا.

واستمرارا لهذا العمل الهام تضع الجامعة الإصدار الخامس لعام ٢٠٠١ في
متناول الباحثين والمهتمين بشتى فروع العلوم المختلفة إسهاما منها في وضع
حركة التقدم العلمي لتحقيق غد مشرق بآذن الله آمين أن يكون هذا السجل مرجعا
نو نفع وفائدة للجميع.

نائب رئيس الجامعة

لشئون للدراسات العليا والبحوث

أ. د. / إبراهيم محمد شفيع طه

المحتويات

م	البيرسان		الماجستير	
	الكلية	الأقسام	من	إلى
١	العلوم	الرياضيات	١٩	٣٤
٢		الفيزياء	٣٧	٤٠
٣		الكيمياء	٤٣	٤٦
٤		الجيولوجيا	٤٩	٥٦
٥		علم الحيوان والحشرات	٥٩	٦٠
٦		علم النبات	٦٣	٦٩
٧	الهندسة	الهندسة المدنية	٧٧	٨١
٨		الهندسة الميكانيكية	٨٤	٩٥
٩		الهندسة الكهربائية	٩٨	١٠٧
١٠		هندسة المعمارية	١١٠	١١٧
١١	الزراعة	الأراضي والمياه	١٢٥	١٢٩
١٢		الاقتصاد الزراعي	١٣٢	١٣٩
١٣		الألبان	١٤٢	١٤٣
١٤		أمراض النباتات	١٤٦	١٤٩
١٥		إنتاج دواجن	١٥٢	١٥٩
١٦		بساتين (خضر)	١٦٢	١٦٨
١٧		بساتين (فاكهة)	١٧١	١٧٢
١٨		بساتين (زينة)	١٧٥	١٨٦
١٩		المحاصيل	١٨٩	١٩٦
٢٠		الوراثية	١٩٩	٢٠١
٢١		وقاية نباتات	٢٠٤	٢١٦

٢	البيــــــــــــان		الماجستير	
	الكليــــــــة		من	إلى
٢٢	الطــــــــب	الإمراض الباطنة	٢٢٥	٢٢٩
٢٣		الإمراض العصبية والطب النفسي	٢٣٢	٢٤٣
٢٤		الإمراض الصدرية	٢٤٦	٢٤٦
٢٥		طب المناطق الحارة	٢٤٩	٢٥٦
٢٦		الإمراض الجلدية والتناسلية	٢٥٩	٢٦٥
٢٧		إمراض القلب والأوعية الدموية	٢٦٨	٢٧٣
٢٨		الطب الطبيعي	٢٧٦	٢٨١
٢٩		طب الأطفال	٢٨٤	٢٩٤
٣٠		الباثولوجيا	٢٩٧	٣٠٠
٣١		الباثولوجيا الإكلينيكية	٣٠٣	٣٠٨
٣٢		الجراحة العامة	٣١١	٣٢٩
٣٣		جراحة المسالك البولية	٣٣٢	٣٣٣
٣٤		جراحة العظام	٣٣٦	٣٤٣
٣٥		الأذن والأنف والحنجرة	٣٤٦	٣٤٦
٣٦		التوليد وأمراض النساء	٣٤٩	٣٥٢
٣٧		طب وجراحة العين	٣٥٥	٣٥٦
٣٨		التخذيــــــــر	٣٥٧	٣٧٩
٣٩		الأشعة التشخيصية	٣٨٢	٣٨٣
٤٠		الصحة العامة	٣٨٦	٣٨٧
٤١		التشريح	٣٩٠	٣٩١
٤٢		الفسيولوجيا	٣٩٤	٣٩٥
٤٣	هســــــــتولو جيا	طب شرعي وسنوم	٣٩٨	٤٠٠
٤٤		ميكر وبيولوجيا	٤٠٣	٤٠٥
٤٥		هستولوجيا	٤٠٨	٤٠٩


م	الديـان		المجستير	
	الكليـة	الاقسـام	من	إلى
٤٦	الصـيـلة	صيـلة صناعية	٤١٧	٤٢١
٤٧		كيمياء صيـلة طبيـة	٤٢٤	٤٢٥
٤٨		كيمياء تحليلة صيـلة	٤٢٨	٤٢٩
٤٩	الطب البيطري	الباثولوجيا	٤٣٧	٤٣٨
٥٠		جراحة الحيوان	٤٤١	٤٤٢
٥١		صحة الحيوان	٤٤٥	٤٥٠
٥٢		الرقابة الصحية علي اللحوم	٤٥٣	٤٦٨
٥٣		الرقابة الصحية علي الألبان	٤٧١	٤٧٤
٥٤		طب الحـيـوان	٤٧٧	٤٩١
٥٥		إمراض الدواجن	٤٩٤	٤٩٦
٥٦		الميكروبيولوجيا والمناعة	٤٩٩	٥٠٠
٥٧	التجارة	التأمين	٥٠٧	٥٠٨
٥٨	التربية	أصول التربية	٥١٥	٥١٩
٥٩		علم نفس تعليمي	٥٢٢	٥٣٢
٦٠		المناهج وطرق التدريس	٥٣٥	٥٥٩
٦١	التمريض	تمريض التمساء وللتوليد	٥٦٧	٥٧٢
٦٢		التمريض النفسي والصحة النفسية	٥٧٥	٥٧٦
٦٣		تمريض الصحة العامة	٥٧٩	٥٨٢
٦٤	التربية الرياضية	اللاعب	٥٨٩	٥٩٨
٦٥		مسابقات الميدان وللمضمار	٦٠١	٦٠٦
٦٦		المنازلات الرياضية المائية	٦٠٩	٦١٤
٦٧		أصول التربية الرياضية	٦١٧	٦٢٠

م	البيان		المجستير	
	الكليمة	الاقسام	من	إلى
٦٨	الآداب	اللغة العربية	٦٢٧	٦٣٣
٦٩		اللغة الإنجليزية	٦٣٦	٦٤٣
٧٠		التاريخ	٦٤٦	٦٥٣
٧١		علم الاجتماع	٦٥٦	٦٥٧
٧٢		الأعلام	٦٦٠	٦٦١
٧٣		مكتبات ووثائق	٦٦٤	٦٦٤
٧٤	معهد دراسات وبحوث تكنولوجيا صناعة السكر	الشعبة الهندسية	٦٧١	٦٧٣
٧٥	كلية التربية بالوادي الجديد	مناهج وطرق تدريس	٦٨١	٦٨٣

**بيان بعدد الطلاب الحاصلين علي درجة الماجستير
بكلليات جامعة أسيوط
عن عام ٢٠٠١**

درجة الماجستير			بيان الكلية / المعهد
أجمالي	طالبه	طالب	
٢١	٤	١٧	كلية العلوم
١٣	٠٠	١٣	كلية الهندسة
٣٢	٨	٢٤	كلية الزراعة
٧٧	٢٥	٥٢	كلية الطب
٤	٠٠	٤	كلية الصيدلة
٢٠	٦	١٤	كلية الطب البيطري
١	٠٠	١	كلية التجارة
١٦	٦	١٠	كلية التربية
٦	٦	٠٠	كلية التمريض
١٢	٢	١٠	كلية التربية الرياضية
١٤	٥	٩	كلية الآداب
١	٠٠	١	معهد دراسات وتكنولوجيا صناعة السكر
١	٠٠	١	كلية التربية بالوادي الجديد
٢١٨	٦٢	١٥٦	الإجمالي

بيان أعداد الطلاب الماصلين على درجة الماجستير بكتليات جامعة أسيوط ٢٠٠١م






حلية العلوم

**بيان بعدد الطلاب الحاصلين علي درجة الماجستير
بكلية العلوم جامعة أسيوط
عن عام ٢٠٠١**

القسم	البيان	درجة الماجستير		
		طالب	طالبة	أجمالي
الرياضيات		٨	١	٩
الفيزياء		٢	٠٠	٢
الكيمياء		٢	٠٠	٢
الجيولوجيا		٤	٠٠	٤
علم الحشرات		١	٠٠	١
علم النباتات		٠٠	٣	٣
الإجمالي		١٧	٤	٢١

بيان بعدد الطلاب الحاصلين علي درجة الماجستير بكلية العلوم ٢٠٠١م



قسم

الرياضيات

مقدم الرسالة :	سعيد فرج عبد الجليل عطيه
موضوع الرسالة :	خلاص التوزيعات اللوجستية كنماذج لأزمنة حياة Mixtures of Logistic Distributions as Life Time Models
تاريخ الحزم :	٢٠٠١/٧/٢٩ م (ماجستير)
لجنة الإشراف :	أ. د. عصام خلف الحسيني د. محمد عادل محمد علي موسى

ملخص الرسالة

الهدف الأساسى من هذه الرسالة ، والتي تتكون من أربعة أبواب ، هو تقدير معالم الشكل وهى α_1 ، α_2 ، ومعالم القياس وهى γ_1 ، γ_2 ، وأيضا نسبة الخلط p ودالة الصلاحية ودالة معدل المخاطرة لخليط محدود من توزيع النوع الأول اللوجستى العام المبتور . وذلك بفرض ان معالم الموقع β_1 ، β_2 متساوية للصفر . استخدمنا في التقدير طريقة الإمكان الأعظم وطريقة بيبز وذلك عندما تكون معالم الشكل α_1 ، α_2 معطومة وأيضا عندما تكون معالم القياس γ_1 ، γ_2 معطومة . وقد تمت مقارنة النتائج التى حصلنا عليها ووجدنا ان طريقة بيبز أفضل من طريقة الإمكان الأعظم بالنسبة إلى توزيع القبلى المقترح وذلك لأن متوسط مربع الأخطاء لتقديرات المعالم والدوال المقدره بطريقة بيبز أقل من متوسط مربع الأخطاء لتقديرات نفس المعالم والدوال إذا ما قدرت بطريقة الإمكان الأعظم .

Summary of Thesis

The main goal of this thesis, which contains four chapters, is to estimate the shape parameters (α_1, α_2) scale parameters (γ_1, γ_2) mixing proportion (p), reliability and hazard rate functions of a mixture of two truncated type I generalized logistic distributions based on type I censored samples. It is assumed that the location parameters (β_1, β_2) are equal to zero. The maximum likelihood and Bayes methods are used in estimation, when the shape parameters are assumed to be known and when the scale parameters are assumed to be known and we found that the mean squared errors of the Bayes estimators (against the proposed prior) are smaller than the mean squared errors of the maximum likelihood estimators, in all cases.

مقدم الرسالة:	فوزية على غالب أعم
موضوع الرسالة:	معالجة عددية للمعادلات التفاضلية الجبرية Numerical Treatment for Differential Algebraic Equations
تاريخ النشر:	٢٩/٧/٢٠٠١ م «مجستير»
لجنة الإشراف:	أ.د. صلاح الدين عبد السلام الجندى د. / حسن محمد حسن الهوارى

ملخص الرسالة

تهدف هذه الرسالة والتي تتكون من ثلاثة فصول إلى استنباط ودراسة أسلوب لحل بعض المعادلات التفاضلية الجبرية الخطية وغير الخطية ذات الشروط الابتدائية والحدية من دليل ١ ودليل ٢ ودليل ٣ وذلك باستخدام الطرق الطيفية Chebyshev Spectral method وذلك بتحويلها إلى صيغ تكاملية نحصل على تقريب لها باستخدام طريقة الجندى (١٩٦٩، ١٩٧٥) ويتم ذلك بأن تبدأ بإعطاء تقريب Chebyshev Spectral Approximation لمشتقة الحل ثم الحصول على تقريب للحل المطلوب من خلال تكامل تقريب المشتقة. في الفصل الأول قدمنا مفاهيم أساسية عن المعادلات التفاضلية الجبرية. في الفصل الثاني عرضنا بعض الطرق العددية التي استخدمت في حل المعادلات التفاضلية الجبرية. في الفصل الثالث قدمنا طريقة لحل بعض المعادلات التفاضلية الجبرية الخطية وغير الخطية ذات الشروط الابتدائية والحدية من دليل ١ ودليل ٢ ودليل ٣ تعتمد على Chebyshev Spectral Approximation

Summary of Thesis

The main goal of this thesis, which consists of three chapters, is to solve some initial/boundary linear and nonlinear index-1, index-2 and index-3 differential algebraic equations (DAEs). We present a numerical methods, which is based on Chebyshev spectral approximation for solving DAEs. In Chapter 1, a brief survey of the basic concepts of DAEs . in Chapter 2, we present some numerical methods, which are used for solving DAEs. In Chapter 3, we propose to solve initial/ boundary index-1, index-2 and index-3 linear and nonlinear DAEs by using Chebyshev spectral approximation.

أحمد توفيق على عبد الوهاب	مقدم الرسالة :
نهايات الزمكانيات وانحناءاتها في النسبية العامة Limits of Spacetimes and their Curvatures in General Relativity	موضوع الرسالة :
٢٠٠١/٧/٢٩ م (ماجستير)	تاريخ المزمع :
أ.د. أحمد عبد المنصف علام أ.د. نصار حسن عبد العال أ.د. صلاح الدين عبد العزيز حجاج	لجنة الإشراف :

ملخص الرسالة

الرسالة تهتم بموضوع نهايات الزمكانيات وانحناءاتها في النسبية العامة لما له من أهمية في المجالات الرياضية والفلكية والكونية. تم عرض موجز للنهايات المعروفة لبعض الحلول الخارجية والداخلية لمعادلات أينشتاين وذلك باستخدام طريقتي تحويلات الاحداثيات وقياسات كارتان. وقد أمكن الحصول على نهاية مقياس دلتا عندما يقترب طول الأسطوانة من الصفر بواسطة قياسات كارتان كما أمكن التوصل الى نهاية لحلين داخليين هما حل حجاج ودسوقي وحل داليتش عندما يقترب الضغط من الكثافة. واستخدمنا لتنفيذ هذه الدراسة مفاهيم جيبرلي وعلاقتها بالهندسة التفاضلية. والنماذج التي تحت دراسة النهايات لها هي نماذج لقراغات زمكانية تحقق خصائص هندسية وخصائص فيزيائية للمجال.

Summary of Thesis

This thesis is concerned with limiting processes of spacetimes and its associated geometry in general relativity . This field is considered an important branch in mathematics , astrophysics and cosmology. The main goal of the thesis is a study of a limits of some exterior and interior solutions using coordinate transformations and Cartan scalars Also, new limits of exterior delta-metric, using Cartan scalars, are derived. Some results on the limit of two interior solutions, Haggag and Desokey solution and Dadhich solution, using coordinate transformations, are obtained. The Riemannian and Weyl curvature tensors for each limiting spacetime are obtained.

مقدم الرسالة :	فواز على محمد عقلان
موضوع الرسالة :	التقنيات الفعالة لاستنباط الخطوط باستخدام تحويلات هاف Effect Techniques for Detecting Lines with Hough Transforms
تاريخ المنع :	٢٠٠١/٧/٢٩ م (ماجستير)
لجنة الإشراف :	أ.د. صلاح الدين عبد السلام الجندي د. / حسن محمد حسن الهواري د. / عادل ابو المجدد سويس

ملخص الرسالة

الهدف الأساسي من هذه الرسالة . والتي تتكون من خمسة فصول . هو تقليل اعباء طريقة تحويل هاف لاستنباط الخطوط المستقيمة من الصورة. هذه الاعباء تتمثل في وقت الحساب اللازم لاستنباط الخطوط المستقيمة . وحجم التخزين لمصفوفة التراكم اللازمة لاستنباط هذه الخطوط. قدمنا لهذا الغرض ثلاث طرق جديدة هي (١) One Dimensional accumulator Space Hough Transform ورمزنا لها اختصارا (1-DHT) . وهي تعتمد على (أ) استخدام التطبيق المجمع ، فضاء تراكم ديناميكي أحادي البعد ، ومعياري النافذة. (ب) استنباط كل خط على حده. (٢) طريقة Modified Combinatorial Hough Transform ورمزنا لها اختصارا (MCHT) ، وهي تعتمد على نفس عناصر طريقة 1-DHT باستثناء أننا نستبدل استخدام معياري النافذة بتقسيم الصورة المدخلة. (٣) طريقة Segment Curve Fitting Hough Transform ورمزنا لها اختصارا (SCFHT) ، وهي تعتمد على (أ) استخدام التطبيق المجمع ، وقائمة ديناميكية للبارامترات. (ب) استنباط كل خط على حده. (ج) تقسيم الصورة المدخلة. (د) توفيق المنحنى في كل قسم من أقسام الصورة.

ومن خلال التجارب على صور مصنعة بالحاسب وصور حقيقية، ومن خلال المقارنات
وضح أن لهذه الطرق وقت حساب وحجم تخزين أقل من طريقة هاف التقليدية وطرق
أخرى عديدة في هذا المضمار.

Summary of Thesis

The main goal of this thesis, which consists of five chapters, is reducing the burdens of Hough transform method for detecting lines from an image. These burdens are the computing time for detecting the lines, and the storage size of the accumulator array. For that we have proposed three new methods, which are: (1) One- Dimensional accumulator space Hough Transform (1- DHT), which is based on (a) using the converging mapping, one- dimensional dynamic accumulator space, and the window criterion, (b) detecting line by line. (2) The Modified Combinatorial Hough Transform (MCHT), which is based on the same elements of 1-DHT except that we replace the use of window criterion by segmenting the input edge image. (3) The Segment Curve Fitting Hough Transform (SCFHT) , which is based on (a) using the converging mapping, and dynamic parameter list, (b) detecting line by line, (c) segmenting the input edge image, (d) fitting a curve in each segment. Through the experiments on both synthetic and real world images, it shown that, in comparison with standard Hough transform and some methods in detection lines area, the proposed methods require small storage and less computing time.

مقدم الرسالة :	محمد عبد الله عبد الله احمد
موضوع الرسالة :	الحلول المتشابهة لمعادلات تفاضلية جزئية للاساليب والانتقال الحرارى خلال الطبقة الجدارية باستخدام نظرية المجموعات Similarity Solutions for Partial Differential Equations of Flow and Heat Transfer in the Boundary Layer via Group Theory
تاريخ الـمـم :	٢٠٠١/٩/٣٠ م (ماجستير)
لجنة الإشراف :	أ.د. اسماعيل احمد حسنين د. / فؤاد سيد ابراهيم

ملخص الرسالة

ان دراسة السريان المصحوب بانتقال حرارى للموائع النيوتونية خلال الطبقة اللزجة المتاخمة للسطح له أهمية كبيرة في حياتنا اليومية وخاصة في الصناعة والطب والاغراض الحربية وحركة الدم في الثدييات وغيرها. وغالبا ما تمثل مثل هذه المشاكل بمعادلات تفاضلية جزئية غير خطية يصعب التعامل معها مباشرة. لذا فان الهدف من الرسالة هو ايجاد وسيلة لتبسيط هذه المعادلات بحيث يسهل التعامل معها وذلك بتحويلها الى معادلات تفاضلية عادية عن طريق انقاص عدد المتغيرات المستقلة الى متغير مستقل واحد وذلك باستخدام طريقة المجموعات. ومثل هذا النوع من الحلول يسمى بالحلول الدقيقة (الحلول المتشابهة).

Summary of Thesis

In the present work, the two parameter group transformation technique is applied to the Newtonian and non-Newtonian fluid associated with initial and boundary conditions. Under the transformation, the system of partial differential equations with auxiliary conditions are reduced to a system of ordinary differential equations with appropriate corresponding conditions. The differential equations are solved numerically by using a double shooting Runge-Kutta method. Our aim in this thesis, which consists of four chapters is devoted to simplify the physical approach of constructing some non linear partial differential equations which represent the flow and heat transfer in laminar boundary layer of Newtonian and non-Newtonian fluid.

محمد أحمد إبراهيم السلوتى	مقدم الرسالة :
بعض مسائل الاستقرار في الهيدروديناميكا وديناميكا الموائع الممغنطة Some Stability Problems in Hydrodynamics and Magneto hydrodynamics	موضوع الرسالة :
٢٠٠١/٩/٣٠ م (منجستير)	تاريخ المنجم :
أ.د. محمد أحمد عبد الجيد د. محمود حامد عبيد الله	لجنة الإشراف :

ملخص الرسالة

هذه الأبحاث تحتوى على : استخدام معادلة بولترمان للحصول على المعادلات الأساسية لديناميكا الموائع الممغنطة . دراسة استقرار ويلي - تيلور الخطى لمائعين متراكبين ومحصورين بين مستويين متوازيين أحدهما كثافته ثابتة وهو المائع السفلى والآخر كثافته تزداد اسيا مع الارتفاع وتلك في وجود الشد السطحي . تم الحصول على علاقة تضمنت عامة وعدد من العلاقات الخاصة التى قد غطيت . وجد من خلال البحث الشد السطحي أن : للشد السطحي وكذلك للحوائط تأثير الاستقرار . للتعدد الطبقي تأثير عدم الاستقرار ، في البحث الثالث تم دراسة استقرار ريلي - تيلور الخطى وغير الخطى لمائعين موصلين وغير قابلين للانضغاط ومحصورين بين مستويين متوازيين وذلك في وجود انتقال مادي وحرارى وتأثير مجال مغناطيسى أفقى ومن خلال هذه الدراسة أمكن الحصول على شروط الاستقرار وعدم الاستقرار للمتغيرات الداخلة في المسألة .

Summary of Thesis .

The thesis contains: The use of Boltzmann equation in which we get ideal magneto hydrodynamic equations. The study of the stability of a slab of a incompressible fluid with exponentially-increasing density supported by a fluid of constant density in the presence of surface tension and rigid planes. Linear and non- linear analysis of the Raleigh- Taylor stability of two thermally conducting fluids in the presence of magnetic field , and mass and heat transfer. The multiple time scale expansion method is employed for the analysis. In the linear analysis a general dispersion relation has obtained. In the non-linear analysis, the stability criterion of variables are determined.

مقدم الرسالة :	نبيل محمد يحيى الذبياتي
موضوع الرسالة :	بعض التطبيقات التوبولوجية على المجموعات الاستقرائية Some Topological Applications on Rough Sets
تاريخ المنع:	٢٨/١٠/٢٠٠١ (ماجستير)
لجنة الإشراف:	أ.د. محمد عزت عبد المنصف أ.د/نصار حسن عبد العال أ.د/عبد المنعم محمد فوزع

ملخص الرسالة

نظرية المجموعة الاستقرائية هي الجانب النظري من طريقة متهجية هدفها تحويل البيانات الى معرفة. هذه الرسالة المكونة من ثلاث فصول هدفها الاساسي دراسة هذه النظرية مع بعض التطبيقات التوبولوجية عليها. في الفصل الأول : قدمنا شرحا وافيا للمفهوم الاساسي والجوهري في هذه النظرية المسمى الفضاء التقريبي الذي وضعه العالم البولندي Pawlak عام ١٩٨٧م. الفصل الثاني : مكرس لدراسة بعض التصميمات الهامة للفضاء التقريبي المقامة بواسطة مجموعة من الباحثين خلال الفترة ١٩٨٧ - ١٩٩٧م حيث ان لفكرة الاساسية لتلك التصميمات هي إضافة شروط معينة هدفها تحقيق الصفات الاساسية لعمليات التقريب. في الفصل الثالث : انشأنا فضاءا جديدا اطلقنا عليه الفضاء التقريبي المومع (SAS) والذي يعتمد ويشكل اساسي على بنية توبولوجية موسعة. استطاع هذا الفضاء أن يحقق الصفات الاساسية للتقريب دون الحاجة الى شروط إضافية بل استطاع ان تقدم تعريفا أكثر دقة وأكثر عمومية لمفهوم المجموعة الاستقرائية. وقد استعرضنا عدد من الجداول بهدف المقارنة بين فضائنا الجديد ((SAS والتصيمات الأخرى لنخرج بخلاصة مفادها أن الفضاء التقريبي

الموسع (SAS) هو التصميم الطبيعي للفضاء التقريبي الذي وضعه العالم البولندي
(Pawlak) عام ١٩٨٢م.

Summary of Thesis

Rough Sets theory has been introduced in 1982 by pawlak as a mathematical model for knowledge discovery from incomplete data. This thesis consisting of three chapters devoted to study some topological applications on Rough sets. In Chapter I we introduce a comprehensive study for the building block of rough set theory which so called "Pawlak" approximation space. Chapter II devoted to give an exposition of some generalizations of approximation space for along period [1987-1997]. The basic idea in all generalizations is adding additional conditions to satisfy the essential properties for approximating process. In Chapter III we initiate a new space supraapproximation space "SAS". This space depends basically on supratopological structure. This space satisfy the essential properties for approximating process without additional conations. Also a new definition for many notions more strict and more general are suggested. By introducing many tables for comparison between "SAS" and the previous space we can say that "SAS" is the natural generalization of approximation space which all Pawlak concepts and more are satisfied.

مقدم الرسالة :	سيد عطية احمد سيد
موضوع الرسالة :	تحليل الاستقرار لأنظمة "هل" غير الخطية Stability Analysis for Systems of Nonlinear Hill, Equations
تاريخ المقدم :	٢٥/١١/٢٠٠١ م (ماجستير)
لجنة الإشراف :	أ.د. صلاح الدين عبد السلام الجندي أ.د. جمال مختار محمود حمدالله

ملخص الرسالة

تتكون هذه الرسالة من ثلاثة أبواب ، والوفى منها دراسة الحلول الدورية واستقرارها لأنظمة معادلات " هل " غير الخطية. يتناول الفصل الأول دراسة الحلول الدورية ومدى استقرار هذه الحلول بالنسبة لعدد n من معادلات " هل " الخطية. وهناك المنات من التطبيقات لمعادلات هل في الميكانيكا والفيزياء والهندسة. وكمثال لذلك تم الحصول على مناطق الاستقرار للحلول ذات الدورة 8π بطريقة تحليلية كما تم اختبارها عدديا . وقد وجد اتفاق بينها بالنسبة لقيم ε الصغيرة الباب الثانى خصص لدراسة أنظمة المعادلات التفاضلية غير الخطية ذات معاملات دورية والتي تعد مهمة من وجهة نظر التطبيقات مثل معادلات هل وماتيو. الهدف الأساسى لهذا الباب هو التركيز على فصل أو مجموعة من هذه الأنظمة وهو π من معادلات هل ودراسة الاستقرار لبعض الحلول الدورية الأساسية. في الفصل الثالث تناولنا استقرار الحلول الدورية للمعادلات التفاضلية غير الخطية القوية ومن المعروف ان العلماء في الوقت الحديث يتناولون بالدراسة الأنظمة غير الخطية القوية.

Summary of Thesis

The main goal of this thesis is to study the stability analysis for systems of nonlinear Hill's equations. These systems are important from practical point of view. Chapter 1 is devoted to study periodic solutions and their stability of n -coupled linear Hill's equations. There exist hundreds of applications of Hill's equations to problems in mechanics, physics and engineering. The stability regions for the 8π -periodic solutions are obtained analytically and tested numerically using the fourth order Runge-Kutta method. Good agreement is found between them for small values of ϵ . The aim of Chapter 2 is to study systems of nonlinear differential equations with periodic coefficients, which include Hill's and Mathieu's equations as examples. The goal of Chapter 3 is to investigate the stability properties of some fundamental periodic solutions of systems of strongly non-linear differential equations driven parametrically by periodic forcing.

قسم

الفيزياء

مقدم الرسالة:	عصام فضل ابو زيد موسى
موضوع الرسالة:	دراسة الخواص الكهربائية والحرارية لبعض صخور البازلت والجرانيت Study of Electrical and Thermophysical Properties of Pasalt and Granite Rock Samples
تاريخ المزمع:	٢٥/١١/٢٠٠١ م (ماجستير)
لجنة الإشراف:	أ.د. ناصر شاكر عيفسى أ.د. عبد الفتاح جابر محمود د. مصطفى سعد مصطفى

ملخص الرسالة

توجد صخور البازلت والجرانيت بوفرة في الطبيعة ويمكن الحصول عليها بسهولة واستخدامها كمواد عازلة كهربيا وحراريا وتدخل في بعض تصميمات الديكورات العازلة وتبطين الافران الحرارية كمواد عازلة حراريا. ولقد تم تجميع هذه العينات قيد الدراسة من منطقتين مختلفتين بالصحراء الشرقية بجمهورية مصر العربية وهما منطقتي العجل الأحمر ووادي لحمى جنوب مرسى علم. حيث تم تقطيع ثمانى عينات وتجهيزها بورشة قسم الجيولوجيا - كلية العلوم - جامعة أسيوط . ثم صقل عينات ذات سمك ٦ و. سم وقطر ٥ سم لدراسة المقاومة النوعية ، وعينات ذات سمك ٣ و. سم وقطر ٥ سم لدراسة الخواص الحرارية (معامل الانتشار الحرارى (K) والحرارة النوعية (Cp) ومعامل التوصيل الحرارى (λ)).

Summary of Thesis

In this thesis we studied the temperature dependence of the electrical resistivity and the thermophysical properties (the thermal diffusivity, k , the specific heat, C_p , and the thermal conductivity, κ) of basalt and granite samples. For this purpose, eight samples of basalt and granite rocks were prepared. These samples had been obtained from different regions in the East desert of Egypt from Lahamy Valley and Gabal Igla El-Ahmar. In this article, the electrical resistivity and thermophysical properties of these samples were measured in the temperature range from RT to 900 K.

ناصر عشري دياب عفيفي	مقدم الرسالة :
دراسة تركيبية للسيليكا جل النقية والمطعمة بالترييوم باستخدام حيود الأشعة السينية Structural Study of Pure and Tb-Doped Silica Using XRD	موضوع الرسالة :
٢٥/١١/٢٠٠١ م «ماجستير»	تاريخ الطبع :
أ.د. ناصر محمد شاكر عفيفي أ.د. مصطفى عبد الرحيم عبد النعيم أ.د. جى دالها د. محمد ابو العيون حسين	لجنة الإشراف :

ملخص الرسالة

كان الهدف من الدراسة في هذه الرسالة هو دراسة تأثير كل من المعالجة الحرارية والتطعيم بالترييوم على التركيب الذرى للسيليكا جل. في هذا العمل قد حضرت عينات من السيليكا جل : النقية (عند درجات حرارة مختلفة) ، والمطعمة بالترييوم (عند تركيزات مختلفة) ودرجات حرارة مختلة. لقد أجريت مجموعتين من قياسات حيود الأشعة السينية على هذه العينات. المجموعة الأولى باستخدام معدات تقليدية والمجموعة الثانية باستخدام معدات غير تقليدية. من نتائج هذه القياسات تم استنباط دوال التوزيع القطرية للعينات المختلفة بتحليل هذه الدوال قد تم استنتاج الاتى : بالنسبة للعينات النقية : يبقى التركيب الذرى للسيليكا جل النقية كما هو مع زيادة درجة الحرارة غير أن طول الرابطة بين ذرات الأكسجين يقل مع هذه الزيادة في درجة الحرارة. بالنسبة للعينات المطعمة والغير المعالجة حراريا : فإن أيون الترييوم يرتبط مع ذرات الأكسجين عند مسافة حوالى ٢.٤ أنجستروم. بالنسبة للعينات المطعمة والمعالجة حراريا : فإن أيون

التربيوم يرتبط مع كل من ذرات الأكسجين والسيليكون عند مسافات حوالي ٢.٤ ، ٢.٦
٣. أنجستروم على الترتيب.

Summary of Thesis

The aim of work in this thesis was to study the effect of both thermal treatment and doping with Terbium on the structure of silica gel. In this work, different samples of : pure silica gel (at different temperatures) and Tb-doped silica gel (with different) Tb-concentrations at different temperatures) were prepared. Two sets of XRD measurements have been performed on these samples. The first set, using conventional equipment and the second set, using unconventional equipment. From the results of these measurements the Radial Distribution Function (RDF) for each sample has been extracted. From the analysis of these functions it have been concluded the following : In the case of pure silica gel samples : The structure of silica gel remains the same by increasing temperature except that, 0 distance is decreasing by increasing temperature. In the case of as-prepared Tb-doped silica gel samples : Terbium makes correlation with oxygen atoms at distance about 2.4. In the case of treated Tb-doped silica gel samples: Terbium makes correlation with Oxygen atoms at distance about 2.4? And with Silicon atoms at distance about 3.6 Å

قسم

الكتاب

إبراهيم دردير عبد الله حسن	مقدم الرسالة :
إزالة لون المحلول السكرى بواسطة الفحم النباتي Granular Activated Carbon- Sugar Refining Bone Char, Deodorization Process	موضوع الرسالة :
٢٥/٢/٢٠٠١ م (ماجستير)	تاريخ النسخ :
أ. د. يس محمد حسين تمريرك أ. د. خيرى محمد حسن د. عائدة عبد القادر عبد السلام	لجنة الإشراف :

ملخص الرسالة

بدأت عملية تكرير السكر على النطاق الصناعى إضلال الكربون المنشط بديلا عن الفحم الحيوانى وتم تطبيقه في عديد من الدول . وقد حفز هذا الإتجاه إلى إجراء الدراسة الحالية للحصول على كربون منشط محلى وتجربته تحت ظروف مشابهة صناعيا العملية إزالة لون المحلول السكرى. وبذلك تهدف الرسالة إلى تحقيق غرضين : الأول هو الاستفادة من إحدى المخلفات الحقلية التتانية وهو حطب القطن كمصدر لإنتاج الكربون المنشط والثانى هو إختبار هذا المنتج كمادة فعالة في عملية إقتصادية هامة في صناعة تكرير السكر .

Summary of Thesis

In sugar refining activated carbons are replacing bone. charon the industrial scale in many countries allover. the world. This initiated the present work that is to and obtain locally made activated carbon and its testing on also industrial -simulated conditions of sugar liquor

deodorization. The present investigation aimed to realize two objectives and first to utilize an abundant field waste that is cotton stains, as a source for producing activated carbon and second to treat this product as an effective material in an important process in the sugar refining industry.

مقدم الرسالة :	جميل عبد الله احمد مرشد
موضوع الرسالة :	مضادات سيفالوسبورين الحيوية كعوامل تراكب تجاه أيونات بعض العناصر الانتقالية وغير الانتقالية : دراسات طيفية وحرارية وفولتامترية وكيميائية ضوئية Cephalosporin Antibiotics as Complexing Agents Towards Some Transition and Non-Transition Metal Ions: Spectral, Thermal, Voltametric and Photochemical Studies
تاريخ المقدم :	٢٠٠١/٧/٢٩ م (ماجستير)
لجنة الإشراف :	أ.د. عارف احمد محمد على أ.د. نجوى ثابت أبو المعالي أ.د. أحمد حسن عثمان

ملخص الرسالة

تتضمن الرسالة دراسات طيفية وحرارية وفولتامترية وكيميائية ضوئية لعدد محدد من مضادات السيفالوسبورين الحيوية ومترابكاتها الجديدة المحضرة في الحالة الصلبة مع النحاس والزنك والكاميوم الثنائية. وأوضحت الدراسة أن المضادات الحيوية تتفاعل مع كلوريدات العناصر لتكوين مترابكان مختلفة النسب ، كما درس السلوك الحراري واستنتجت الثوابت الكينيتيكية للتحلل الحراري للمضادات الحيوية ومترابكاتها وذلك لمعرفة تأثير درجة حرارة الخزن على الأنوية حيث تعتبر هذه واحدة من أهم المشاكل المرافقة لتكنولوجيا صناعة العقاقير والأنوية. وتم دراسة تأثير الضوء على المضادات الحيوية ومترابكاتها قيد الدراسة . بالإضافة الى التأثيرات البيولوجية للمترابكان والتي ثبت أنها أقل تأثيرا على البكتريا مقارنة بالمضادات الحيوية .

Summary of Thesis

The present thesis deals with the spectral, thermal, voltametric and photochemical studies of certain cephalosporin antibiotics and their newly prepared Cu (II), Zn (II) solid complexes. An interesting aspect of this study is that the antibiotics react with metal chlorides to form different stoichiometric ratios. The study aimed to determine the thermal stability of the antibiotics, which is an important problem in the technology of drug formulations owing to the effect of longer storage on the stability of the antibiotics, and the study of the light effect on the antibiotics and their complexes. Moreover, the microbiological screening of the complexes indicated that the biological effects of the complexes are less than those of their corresponding antibiotics.

قسم

الحيوية

أحمد عبد العزيز عبد القادر	مقدم الرسالة :
تطبيق بعض الطرق الجيوفيزيائية والهيدروجيولوجية لإستكشاف موارد المياه الجوفية لبعض المناطق المختارة بين أنفو ومرسى علم (الصحراء الشرقية - مصر) Application of Some Geophysical and Hydrogeological Techniques for Groundwater Resources Investigation Selected Areas Between IDFu- Marsaalam (Eastern Desert, Egypt)	موضوع الرسالة :
٢٩/٧/٢٠٠١ م « ماجستير »	تاريخ المضم :
أ. د. عليه حماد الحسني	لجنة الإشراف :
أ. د. حمزة أحمد إبراهيم	
د. عبد الحى على فراج	

ملخص الرسالة

يستهدف هذه الدراسة التعرف على ظروف نواج المياه الجوفية بالمنطقة وعلى الظروف التحت سطحية التى تتحكم فى الخزانات الجوفية وامتدادها وتحديد نوعية المياه بالمنطقة إلى جانب التعرف على الظروف المناخية التى تؤثر على تواجيدات المياه الجوفية . وقد تبين من خلال دراسة جودة المياه السطحية والجوفية لوحظ أن مياه الابار الموجودة فى بداية الأودية تكون صالحة للاستخدام المنزلى ولأغراض الزراعة وإن كانت تحتاج لمعالجة فى بعض المناطق نظرا لزيادة الملوحة بها ولكن فى بقية الابار فإن المياه عالية الملوحة ولا تصلح للاستخدام فى الشرب . الاستخدام المنزلى او فى الزراعة فى الظروف العادية ولكن يمكن استخدامها فى الزراعة تحت ظروف خاصة فى تربة ذات نفاية عالية ومحاصيل مناسبة تتحمل درجة الملوحة العالية .

Summary of Thesis

Study result that the application of earth resistivity and shallow seismic refraction methods delineate a favorable hydrogeophysical regime for productive aquifers either in the mountainous region, or in coastal zone or in Nubia Sandstone plateau near the Nile Valley.

مقدم الرسالة:	خالد أحمد أحمد سعد
موضوع الرسالة:	دراسات ميكروبيالوننتولوجية على الفترة الانتقالية للبايوسين ايوسين في جنوب مصر Micropaleontological Studies on the Paleocene-Eocene Transition in south Egypt
تاريخ الحزم:	٢٠٠١/٧/٢٩ م «ماجستير»
لجنة الإشراف:	أ.د. حسن عبد الحميد سليمان أ.د. خالد عبد القادر عودة

ملخص الرسالة

تتميز الفترة الانتقالية للبايوسين - ايوسين بحدوث تغيرات هائلة في المناخ الأرضي إضافة الى تغيرات في حركة الرياح والمحيطات . وقد تم في هذه الرسالة اختيار ثلاث قطاعات صخرية (عويّنة - كلاية ، وادي ابو غرد) في جنوب مصر وذلك لدراسة أهم الأحداث الميكروبيالوننتولوجية والمناخية خلال الفترة الممتدة من الباليوسين الأعلى حتى الايوسين الأسفل كما تم تحديد منطقة الانقراض الجماعي للغورامنيقرا القاعية وبدايات ظهور واختفاء أهم أنواع الغورامنيقرا الهائلة خلال تلك الفترة. وقد تمكن الباحث من ربط تلك التغيرات مع مثيلاتها المسجلة في مناطق مختلفة من العالم.

Summary of Thesis

The Late Paleocene- Early Eocene interval is characterized by global changes in oceanic and atmospheric circulation occurred during 2.2my. In this investigation, the author has concentrated on the micropaleontological changes (especially benthic and planktonic foraminiferal changes) during this interval. The author can determine the LPTM interval in all studied sections (Oweina, Kelabiya, Wadi Abu Ghurra) and the main species which appeared/disappeared during this interval as well as determination the climatic changes which occurred before the LPTM interval.

مقدم الرسالة :	نصر احمد عبد المقصود عبد الحافظ
موضوع الرسالة :	دراسات باليونتولوجية وطباقية حيوية على بعض تتابعات الكريتاي الطوى بغرب وسط سيناء - مصر Palaeontological and Biostratigraphical Studies on Some Upper Cretaceous Successions in West Central Sinai, Egypt
تاريخ الجزم :	٢٠٠١/٩/٣٠ م (ماجستير)
لجنة الإشراف :	أ.د. حسن عبد الحميد سليمان أ.د. احمد سالم كساب د. ناجح عبد الرحمن عبيد الله

ملخص الرسالة

تتضمن الرسالة دراسات باليونتولوجية وبيوستراتجرافية تفصيلية لتتابع التوروني - سانتوني بغرب وسط سيناء. حيث تم تقسيم التتابع الى ثلاث وحدات صخرية (سدر ومطلة والواطا) مع تركيز الدراسة على مكون المطلة. وتم تعريف ووصف أربع مجموعات مختلفة من حفريات التوروني - سانتوني الكبيرة وما يتزامن معها من حفريات دقيقة مع تركيز خاص على انتشارها الرأسى الدقيق وتم استخدامها فى عمل تنطقى حياتى متكامل بين الحفريات الكبيرة والحفريات الدقيقة أفادت فى وضع تعريف دقيق للحدود الإستراتجرافية الفاصلة بين التوروني والكونياسى من ناحية وبين الكونياسى والسانتوني من ناحية أخرى وتحديد العمر الجيولوجى للمكونات وذلك بتطبيق طريقة التكامل البيوستراتجرافى. وتم إستنباط الظروف البيئية والترسيبية القديمة للتابع المدروس.

Summary of Thesis

The present study deals with palaeontological and biostratigraphical studies on the Turonian-Santonian Sequence exposed at West Central Sinai, Egypt. The succession classified into three rock units (Sudr, matulle and wata formation at the base) with special emphasis on the Matulla formation. The Turonian- Santonian Sequence exposed in west central Sinai is here classified into four single- group zonal schemes of the ammonites, bivalves, echinoids and planktic foraminifera. Integration of the macro- and microzonations has been established. Integrated biostratigraphy is here used to define the Turoniann/Coniacian and Coniacian - Santonian boundaries in the measured sections. Based on the aforementioned Zonations and stratigraphic position, age of the rock units of the measured sections is determined.

Palaeoenvironmental setting and conditions prevailed during deposition have been interpreted based on palaeoecological significance of the fauna as well as litho-and bio-facies framework of the succession.

مقدم الرسالة :	محمود حامد أحمد درويش
موضوع الرسالة :	دراسات هيدروجيولوجية على المنطقة الواقعة شمال شرق مدينة أسيوط Hydrogeological Studies on the Area Located to the Northeast of Assiut City
تاريخ الضم :	٢٥/١١/٢٠٠١ م (ماجستير)
لجنة الإشراف :	أ.د. سمير رياض إسماعيل أ.د. عبد الحى على فـراج

ملخص الرسالة

تقع منطقة الدراسة شمال شرق مدينة أسيوط حيث تشغل جزء من وادى النيل إلى جانب مخارج الأودية (الأسبوطى والإبراهيمى) وقد أوضحت الدراسة وجود خزانين للمياه الجوفية (خزان الرباعى وخزان البلايولستوسين). ويتكون خزان الرباعى (الأكثر أهمية) فى القاع من الحصى والرمال تطوه طبقة شبه منفذة من الطينة السيليتيه أما خزان البلايولستوسين فيتكون من تتابعات من الطفلة والطين مع الرمال. وقد تم إجراء تسعة تجارب ضخ فى منطقة وادى الأسبوطى أيضا تم دراسة كيميائية مياه الخزان وأتضح ان الملوحة الكلية تتراوح ما بين مياه عذبة إلى متوسطة الملوحة وإن عسر المياه يتراوح ما بين عسر وعسر جدا ثم تطرقت الدراسة الى بيان مدى ملائمة هذه المياه للاستخدامات المختلفة حيث أتضح أنها تصلح للشرب بالنسبة للحيوانات والطيور ومظلمها صالح للأغراض الزراعية وإن كان بعضها يحتاج لبعض المعالجات وقليل منها صالح للشرب وهى آبار واقعة بالقرب من نهر النيل وفي النهاية أوصت

الدراسة بحسب ضرورة الحفاظ على المياه الجوفية كثروة ومخزون إستراتيجي واستغلالها
الاستغلال الأمثل.

Summary of Thesis

The area under study includes a part of the Nile Valley in addition to the western outlets of Wadi El-Assiuti and Wadi El-Ibrahemi north east of Assiut City. The Quaternary and older sediments containing groundwater having different types and qualities underlie the area. The present study aims to throw more light upon the groundwater conditions, compositions, and qualities in the area. For these purposes tens of recent drilled wells were studied, five lithological cross-sections were constructed, nine pumping tests were done and more than seventy groundwater samples were collected and chemical analyzed. The areal distributions of the various ions in the area are illustrated. The groundwater compositions were correlated with the international standards required for the various uses to evaluate its quality. The study revealed that there is a hydraulic connection between the various groundwater aquifers in the area, and most of this groundwater is suitable for irrigation purposes.

قسم

علم الحيوان

مقدم الرسالة :	عماد عبد العزيز احمد عبد الجابر
موضوع الرسالة :	التأثير الفسيولوجي لحمض التانيك كمضاد للأكسدة على الجرذان المعرضة لكلوريد الألومنيوم لفترة طويلة Physiological Effect of Tannic Acid as Antioxidant on Long-term Aluminum Chloride Exposure in Rats
تاريخ الھم :	٢٩/٤/٢٠٠١ م (ماجستير)
لجنة الإشراف :	أ.د. خديجة عبد الحميد حسن أ.د. حسام الدين محمد عمر

ملخص الرسالة

استهدفت هذه الدراسة معرفة تأثير تعريض الجرذان البيضاء لفترة طويلة لكلوريد الألومنيوم في مياه الشرب على الأكسدة الفوقية للدهون والإنزيمات المضادة للأكسدة وكذلك الجلوتاثيون وفيتامين هـ. كما افترضت هذه الدراسة حمض التانيك كمضاد للأكسدة على هذه الجرذان المعرضة لكلوريد الألومنيوم. وبناء على هذه الدراسة يمكن استنتاج ان الألومنيوم تسبب في حدوث ضغط اكسجيني من خلال الزيادة المعنوية في الأكسدة الفوقية للدهون ونقص في بعض مضادات الأكسدة تبعاً لنوع النسيج. ولكن معالجة الجرذان المعرضة لكلوريد الألومنيوم بحمض التانيك أدى الى تثبيط الأكسدة الفوقية للدهون وتحسين نشاط ومحتوى بعض مضادات الأكسدة وذلك يمكن ان يعزى إلى عمل حمض التانيك كمضاد للأكسدة حيث أدت معاملة الجرذان بحمض التانيك فقط إلى تحسين نشاط بعض الإنزيمات المضادة للأكسدة وزيادة محتوى الجلوتاثيون وفيتامين هـ.

Summary of Thesis

From the data obtained in the present study aluminum was found to produce oxidative stress in treated rats by increase the production of TBARS and effect in various levels of antioxidant system due to the studied tissue. But, the treatment of rats with tannic acid against long- term treatment with aluminum chloride inhibited the toxic action of aluminum on lipid peroxidation and some antioxidants which might be related to the protective effect of tannic acid. Histopathological changes in liver, kidney, brain and spleen tissues in the present study confirmed the fact that long-term exposure to aluminum chloride induced oxidative damage to the treated animals. While the improvement of histological pictures after tannic acid treatment might be related to the protective effect of tannic acid.

قسم

علم النبات

صفاء محمود حسين على	مقدم الرسالة :
إنتاج عقاقير خافضة لمستوى كولستيرول الدم بواسطة الفطريات Production of Drugs Lowering Blood Cholesterol Level by Fungi	موضوع الرسالة :
٢٩/٤/٢٠٠١ م (ماجستير)	تاريخ المنع :
أ. د. اسماعيل عبد الرزاق محمد القاضي د. سعد شحاته المراغى د. ثناء عبد المنعم محمد	لجنة الإشراف :

ملخص الرسالة

دراسة استقصائية عن إنتاج مركبات مجموعة الإستاتين الخافضة لكولستيرول الدم بواسطة الفطريات ٥٧٤ معزولة فطرية تم إختيار إحدى المعزولات التابعة لفطرة أسبرجيلس تيريس كأفضل المعزولات المنتجة لمادة اللوفاستاتين. تم دراسة تأثير بعض العوامل البيئية والغذائية المؤثرة على نمو الفطرة قدرتها على إنتاج المادة المؤغوية. والتأكد وتحديد الثوابت الكيميائية والطبيعية للمركب الناتج (درجة الانصهار – الحيود الضوئي – أطول الطيف للأشعة تحت الحمراء وفوق البنفسجية وكذلك الرنين المغناطيسى) للمركب المنتج. تضمنت الرسالة محاولة لإجراء بعض التحولات الميكروبيولوجية لمركب اللوفاستاتين باستخدام بعض الفطريات وتم الحصول على مركبين جديدين تابعين لمجموعة مركبات إستاتين.

Summary of Thesis

The present investigation was designed to study the potentialities of statins production by 574 isolates of fungi . Study of the effect of different nutritional and environmental lovastatin isolation and purification achieved by silica gel chromatography and crystallization using HPLC technique, retention time and other physical and chemical constant were determined. A trial for studying microbiological transformation of lovastatin was also made.

مقدم الرسالة :	سناء محمد فهمي جاد الرب
موضوع الرسالة :	طريقة استجابة بكتريا الرودوباكتر كابسولاتس ب ١٠ و ٣٧ ب ٤ لتسمية كل من الكاديوم والزنك The Behavioural Response of Rhodobacter Capsulatus B 1٠ and 37 b4 to Cadmium and Zinc Toxicity
تاريخ المقدم :	٢٠٠١/٩/٣٠ (ماجستير)
لجنة الإشراف :	١. د. احمد عبد الفتاح محمد شريت ٢. د. عبد الوهاب الصديق العناني ٣. د. حسين محمد علي راغب

ملخص الرسالة

استهدف هذا البحث دراسة تأثير عنصرى الكاديوم (١٠ و ٢٠ جزء من المليون) والزنك (٢٠ و ٤٠ جزء من المليون) على النمو والمحتوى البروتينى والكوروفيلى والشكل المورفولوجى لسلالتين من البكتريا الإرجوانية الاكبريتية (سلالة الرودوباكتر كابسولاتس ب ١٠ المحتوية على كبسولة و ٣٧ ب ٤ غير الكبسولة). أدت زيادة تركيز عنصرى الكاديوم والزنك الى انخفاض معدل النمو البكتيرى وتقليل معامل المقاومة لتسمية العناصر المستخدمة في حين إزداد متوسط العمر الجيلى (MG) لكلا السلالتين. أظهرت التركيزات المستخدمة في البحث إنخفاضاً في المحتوى البروتينى والكوروفيلى إلا انه لم يحدث تغير في درجات الامتصاص لمحتوى الكلوروفيل ولكن حدث إنخفاض في محتوى الكلوروفيل البكتيرى عند تركيزات الكاديوم والزنك العالية عند استزاعها في وسط غذائى RAH تحت ظروف لا هوائية في وجود الضوء عند درجة حرارة ٣٢° م. أدى عنصر الكاديوم عند تركيز ٢٠ جزء

من المليون إلى حدوث تشوهات (تكوين خيوط - خلايا صغيرة) بالنسبة لسلالة رودوبلاكتريجابسويولاتس ٣٧ ب٤ الغير مكبسلة بينما لم يحدث تغير في الشكل المورفولوجي عند نفس التركيز بالنسبة لسلالة رودوبلاكتريكابسويولاتس ب ١٠ المكبسلة ، أما من حالة عنصر الزنك فلم يحدث تغير في الشكل المورفولوجي لكل من السلالتين. وصل تراكم عنصرى الكاديوم والزنك في سلالة رودوبلاكتريكابسويولاتس ٣٧ ب ٤ بمقدار أعلى من ماهو متراكم في سلالة رودوبلاكتريكابسويولاتس ب ١٠ حيث إزداد محل التراكم بزيادة تركيز العنصر في الوسط الغذائي، طرز ومظاهر البروتينات الذائبة وعديد السكريات الدهنية بإستخدام طريقة التفريق الكهربى والكروماتوجرافى لمستخلص سلالتى خلال رودوبلاكتريكابسويولاتس ب ١٠ و ٣٧ ب٤ أظهرت تخليق أنواع جديدة من البروتينات لها أهمية في مقاومة الكاديوم والزنك. بالنسبة لطرز عديدة السكريات الدهنية أظهرت معاملة الكاديوم والزنك إختفاء المنطقة أ والمنطقة ب لسلالة رودوبلاكتريكابسويولاتس ٣٧ ب٤ بينما أظهرت النتائج في حالة عديدة السكريات الدهنية للرودوبلاكتريكابسويولاتس ب ١٠ عند معاملتها بالكاديوم والزنك إختفاء المنطقة - أ فقط. مما سبق يتبين أن سلالة رودوبلاكتريكابسويولاتس ب ١٠ (المكبسلة) أقل تأثرا وأكثر تحملا ومقاومة للكاديوم والزنك إذا ما قورنت بسلالة رودوبلاكتريكابسويولاتس ٣٧ ب٤ (غير المكبسلة) ويمكن أن يعزى ذلك إلى وجود الكبسولة وتخليق البروتين المرتبط بكل من الكاديوم أو الزنك ويمكن إستخدام مثل الكائنات في زالة التلوث من الماء.

Summary of Thesis

This study is aiming to investigate the effect of Cd^{2+} (20 and 40 ppm) and Zn^{2+} (20 and 40 ppm) on growth, photo pigments and morphology of *R. capsulatus* B10 and 37b4. Particular attention was

focused on bioaccumulation, cadmium- and zinc-binding proteins by gel filtration as well as the pattern of porphyrins and lipopolysaccharides by SDS 2 AGE technique. The results revealed that, the maximum growth rate decreased, the mean generation time prolonged and tolerance index, protein content and bacteriochlorophyll-a content decreased when they grown in RAH medium phototrophically under anaerobic conditions at 32. C. Malformation including filament and minicell are formed in *R. capsulatus* 37b4 grown at 20 ppm Cd²⁺. Cadmium or zinc uptake was detected in the capsule strain *R. capsulatus* 37b4 more than that of *R. capsulatus* B10 strain. cadmium- and zinc binding proteins by gel filtration and SDS-PAGE techniques showed the appearance of novel proteins. The LPS profile showed a disappearance in region I (O-specific antigen) and region II (core oligosaccharides linked to lipid A) of *R. capsulatus* 37 b4 but a disappearance in region II (O-specific antigen) of *R. capsulatus* B10. The strain *R. capsulatus* B10 (capsulated) seems to be relatively less affected and more resistant to cadmium and zinc than that of non-capsulated strain of *R. capsulatus* 37b4. The capsule and heavy metal-binding proteins may play a role in the detoxification of cadmium or zinc. also, such microorganisms may have potential application in bioremediation processes.

مقدم الرسالة:	فاطمة على فرغلى أحمد
موضوع الرسالة:	الاستجابة الفسيولوجية لبعض أصناف القمح تحت تأثير الأجهاد الملحي Physiological Response of Some Wheat Cultivars to Salinity Stress
تاريخ الترخيم:	٢٠٠١/٩/٣٠ م (ماجستير)
لجنة الإشراف:	د.أ. منحت محمد برويش هيكل د.أ. محمد عهده خضر شداد

ملخص الرسالة

مقارنة الإجهاد الملحي لثلاث أصناف من القمح هي سخا ١ سدس ١ وجيزة ١٦٤ . محاولة تقبل الإجهاد الملحي بمعالجة الحبوب بنقعها في ١٠٠ جزء في المليون من الحمض الأميني جلوتاميك . ولقد أوضحت الدراسة عدم تأثر الصنف سخا ١ للإجهاد الملحي حتى تركيز ١٢٠ مللى مول كلوريد صوديوم . ولم يتأثر الصنف سدس ١ للإجهاد الملحي حتى مستوى ٢٠٠ مللى مول كلوريد صوديوم أما الصنف وجيزة ١٦٤ فقد تحمل الإجهاد الملحي فقط عند أقل تركيز مستخدم من كلوريد الصوديوم (٣٠ مللى مول) . ومن الجدير بالذكر أن الصنف سخا ١ أستطاع تحمل الملوحة حتى تركيز ٢١٠ مللى مول كلوريد صوديوم بينما الصنفين سدس ١ . وجيزة ١٦٤ فلقد تحمل فقط حتى تركيز ١٥٠ مللى مول كلوريد صوديوم ومن ثم فلقد رتبنا الأصناف الإجهاد الملحي من الأعلى تحملا إلى الأقل تحملا كالآتى سخا ١ < سدس ١ < وجيزة ١٦٤ . أدت المعاملة بحمض الجلوتاميك الى زيادة واضحة في قيم الوزن الطازج والجاف لكل من أصناف القمح الثلاثة . أدت معاملة الأصناف الثلاثة لنبات القمح بالحمض الأميني جلوتاميك إلى تحسين واضح في المحتوى الصبغى وأيضا زيادة في المحتوى السكرى والأحماض

الأمينية الحرة وتنشيط امتصاص وتراكم كلا من البوتاسيوم والكالسيوم والمغنسيوم وانخفاض امتصاص وتراكم الصوديوم.

Summary of Thesis

The Present study is conducted to : Compare salt stress behaviour of three wheat cultivars (Sakha- Seds- land Giza- 164)0 Also presoaking of grains in 100 ppm glutamic acid was experimented as trving to alleviade the inhibitory effect of NaCl salinity on growth and relevant metabolic activities of three wheat cultivars. The results reveal that cv. Sakha 1 can tolerate salinity up to the level of 120 M MnaCl but cv. Seds-1 tolerated NaCl salinity up to the level of 60 mM. On the other hand Giza-164 tolerated NaCl salinity up to only 30 mM. Accordingly the three wheat cultivars were ranked as follow cv. Sakha-1 >cv. Seds-1 >cv. Ggiza- 164. Glutamic acid treatments increased the fresh and dry matter of shoots and roots ussue water content the biosynthesis of pigments amino acids carbohydrates . Presoakingn glutammic acid induced a reduction in the absorption and cumulation of Na in shoots & roots of the three wheat cultivars but resulted in most cases. A partial increase in the contents of K Ca and Mg".




كلية الهندسة

**بيان بعدد الطلاب الحاصلين علي درجة الماجستير
بكلية الهندسة جامعة أسيوط
عن عام ٢٠٠١م**

الماجستير			بيسان
أجمالي	طلبة	طلاب	القسم
٢	٠٠	٢	الهندسة المدنية
٤	٠٠	٤	الهندسة الميكانيكية
٤	٠٠	٤	الهندسة الكهربائية
٣	٠٠	٣	الهندسة المعمارية
١٣	٠٠	١٣	أجمالي

بيان بعدد الطلاب الحاصلين علي درجة الماجستير بكلية الهندسة (٢٠٠١م)



قلم

العلماء

مقدم الرسالة :	حمدان عكاشة أحمد
موضوع الرسالة :	السلوك الإنشائي للكمرات الخرسانية المسلحة ذات الفتحات والمعالجة باستخدام شرائح فلبلاستيك الكربونية المقواة بالألياف Structural Behaviour of Repaired R.C. Beams having Openings by Using CFRP Sheets
تاريخ المنعـم :	٢٠٠١/٦/٢٤ م (ملجستير)
لجنة الإشراف :	أ. د / عبد الرحمن مجاهد أحمد د / كمال عباس عسـاف د / محمود عبد المجيد عبد القنى

ملخص الرسالة

الباب الأول : يحتوى هذا الباب على عرض موجز للأعمال السابقة التى تناولت دراسة سلوك الكمرات الخرسانية المسلحة ذات الفتحات تحت تأثير الأحمال الاستاتيكية والديناميكية والنتائج التى تم التوصل إليها فى هذا المجال من حيث أفضل شكل ومقاس وموقع للفتحة بالإضافة للأساليب المقترحة لتسليح وتقوية هذه الفتحات. كما يتضمن هذا الباب الأبحاث التى تناولت علاج وتقوية الكمرات الخرسانية باستخدام شرائح البلاستيك المقواة بالألياف الكربونية.

الباب الثانى : يتناول هذا الباب وصف البرنامج الحسمى الذى تم إجراؤه فى هذا البحث وكذلك وصف الكمرات الخرسانية المسلحة وطرق تجهيزها وطرق تشكيل الفتحات ولصق شرائح الكربون هذا بالإضافة إلى عرض مفصل للمواد وأجهزة القياس وماكينات الاختبار المستخدمة فى هذا البحث. الباب الثالث : يحتوى على عرض شامل لنتائج العملية التى تم رصدها أثناء الاختبار من شروخ وتشكلات وانفعالات وشكل الانهيار والأحمال المناظرة له. الباب الرابع : يتناول هذا الباب تحليل ومناقشة النتائج التى تم رصدها فى الباب الثالث. الباب الخامس : تضمن هذا الباب أهم النتائج والتوصيات التى تم التوصل لها فى هذا البحث والتى نوجزها فيما يلى : النتائج الهامة هى تقوية الفتحات باستخدام الشرائح المقواة بالألياف الكربونية ساهم بشكل

كبير في زيادة كل من حمل التشريح وحمل الانهيار ، كما ساهم في تقليل كل من قيم التشكلات وتقليل أقصى إجهاد شد في الحديد. كفاءة عملية التقوية تتوقف بشكل أساسي على شكل الشرائح حول الفتحة . وقد وجد أن استخدام شرائح طولية وعرضية متعامدة أو استخدام شرائح طولية وقطرية حول الفتحة يعطي أفضل النتائج ، في حين أن استخدام شرائح قطرية فقط يعطي أسوأ النتائج. تغير المسافة بين محور الفتحة المستطيلة واقرّب ركيزة يؤثر بشكل طفيف على قيم كل من حمل التشريح وحمل الانهيار وأقصى ترخيم وصلابة الكمرات وأقصى أفعال شد في الحديد. الكمرات ذات الفتحات المعالجة باستخدام الشرائح البلاستيكية المقواة باللياف الكربون والمعرضة لأحمال متكررة تعطي قيم ترخيم للكمرات وأفعال شد في الحديد أكبر من نظائرها المعرضة لأحمال استاتيكية خلال مراحل تحميلها. في حين أن القيم المناظرة عند الانهيار تكاد تكون متساوية.

Summary of Thesis

The current thesis tries to give a satisfactory answer for this question, in which CFRP laminates were used to strengthen and improve the behaviour of such openings. Therefore, twenty-two reinforced concrete beams with rectangular cross section (12 x30 cm) were tested under one concentrated static/ repeated load applied at the middle of the span. The first beam was a solid one with no opening and served as a reference beam. Each one of the rest beams was provided with a rectangular web opening of 50 cm length and 10 cm height. The beams were divided, according to the opening location along the beam length, into three groups. In each group five beams were tested under static loading while the other two beams were tested

under repeated loading. Three different CFRP laminates schemes were tested. Pattern of cracks, final mode of failure, and deformational characteristics (deflection, concrete compressive strain, and steel tensile strain) were recorded. Analysis of test results and recommendations were reported.

مقدم الرسالة :	عبد القادر توفيق أحمد
موضوع الرسالة :	السلبيكا فيوم ذات المقاومة العالية من الخرسانة المسلحة تحت تأثير الأحمال المتكررة Behavior of Silica Fume High Strength Rein Forced Concrete Beams Under Repeated Leading
تاريخ التخرج :	٢٤/٦/٢٠٠١م (ماجستير)
لجنة الإشراف :	أ. د / عبد الرحمن مجاهد أحمد د / محمد أحمد عبد المجيد د / محمد محمود أحمد

ملخص الرسالة

الهدف الرئيسي من هذه الدراسة هو محاولة مبدئية الموقوف على دراسة سلوك الكمرات الخرسانية المسلحة عالية المقاومة والمعرضة لتأثير الأحمال المتكررة مع الأخذ في الاعتبار بعض المتغيرات التي تؤثر على هذا النوع من السلوك وهي نسبة بحر القص إلى الصق الفعال نسبة التسليح والمسافة بين الكانات الرأسية ونسبة الحمل الإستاتيكي المستخدم في الاختبار المتكرر للكمات وعدد الدورات المستخدمة. الباب الأول : يحتوى على عرض للدراسات والأبحاث السابقة المتعلقة باستخدام مادة السلبيكا فيوم في الخرسانة وسلوك الكمرات ذات المقاومة العالية. الباب الثاني : يشتمل هذا الباب على البرنامج العلى للبحث حيث أنه يتكون من ٢٤ كمرة منهم ٢٢ كمرة ذات مقاومة عالية ٨٠٠ كجم / سم^٢ وكمرتين ذات مقاومة عادية ٢٥٠ كجم / سم^٢ منهم ٨ كمات اختبرت تحت الأحمال الإستاتيكية منها كمرة واحدة ذات مقاومة عادية. الباب الثالث : يتناول هذا الباب النتائج المصلية لاختبار الكمرات تحت تأثير الحمال الاستاتيكية والمتكررة. الباب الرابع : يتضمن هذا الباب مناقشة النتائج المصلية وتحليلها ودراسة تأثير العوامل التي تم أخذها في الاعتبار في البرنامج العلى مع

مقاومة هذه النتائج مع بعض المعادلات الهامة وعرض هذه النتائج في صورة جداول لتوضيح تأثير المتغيرات المختلفة على سلوك الكمرات. الباب الخامس : يشتمل هذا الباب على أهم النتائج المستخلصة من هذا البحث.

Summary of Thesis

In recent years, there has been a gross and rapid increase in knowledge development, in production and confidence use in high strength concrete. one of many of its attractive properties is the increase in concrete compressive strength which leads to enhance both shear and flexural stresses of the structural members. Many types of materials have been added to the concrete to increase its strength properties aiming to minimize the dimension of concrete elements and reinforcement which is named as high strength concrete. Silica fume is considered as the best one of these materials. which used to improve both the mechanical characteristics and durability of concrete specially, its strength. Fatigue failure occurs when a concrete structure fails catastrophically under load less than design load after being exposed to a large number of stress cycles. Many studies on fatigue failure for normal strength concrete (NSC) have been carried out. Little data are available concerning the behavior of silica fume high strength concrete (SFHSC) beams under repeated loading, therefore this is the aim of this work.

قسم

الطبيب

البيكانية

مقدم الرسالة :	محسن محمد محمد فؤاد أحمد
موضوع الرسالة :	تطبيق مفاهيم تأكيد الجودة في تصنيع حلقات الكباس Implementation of the Quality Assurance Concept in the Manufacturing of Piston Ring
تاريخ الـم :	٢٧/٥/٢٠٠١ م (ماجستير)
لجنة الإشراف :	أ.د / محمد جاد السباعي د / محمد على عيسى

ملخص الرسالة

تناولت هذه الدراسة تطبيقاً عملياً لبرامج تأكيد الجودة لعمليات إنتاج حلقات الكباس المنسوجة باستخدام أساليب السبكة المختلفة : حيث تتم عملية إنتاج حلقات الكباس على مرحلتين هما السبكة والتشغيل.. وقد تم تناول نظم تأكيد الجودة مع تكنولوجيا تصنيع حلقات الكباس. وتم اقتراح نظام لتطبيق مفاهيم تأكيد الجودة ، مع تطبيق خطة للعمليات الإحصائية. وعرض خرائط ضبط الجودة للمتغيرات وللصفات. وقد اشتملت الدراسة على استعراض للمفاهيم الأساسية للجودة ، وآراء ووجهات نظر الباحثين حول التحكم بالجودة وتأكيد الجودة وكذلك فلسفة إدارة الجودة والايزو ٩٠٠٠ و متطلباته. وتمت الدراسة الأبحاث السابقة في مجال تأكيد الجودة لعمليات تصنيع حلقات الكباس. وتم ذلك على جزئين رئيسيين هما : استعراض للأبحاث المتعلقة بموضوع تأكيد الجودة وتطبيقاتها بالأساليب الإحصائية المختلفة ، واستعراض للأبحاث والدراسات المتعلقة بحلقات الكباس. اشتمل هذا الباب على تكنولوجيا تصنيع حلقات الكباس المنسوجة بواسطة السبكة. وتمت دراسة متطلبات تصميم الحلقات وكذلك المواصفات والخصائص المختلفة لها وتم عرض أنواع العيوب المختلفة وأساليب التفتيش عليها. كما تم عرض الطرق والأساليب المختلفة لنظم تأكيد الجودة ، ودراسة للفروق بين التفتيش الكلي والتفتيش بواسطة أخذ عينات مقبولة. وكذلك تمت دراسة

قدرة العمليات المختلفة ووضع شكل عام لنظام تصنيع الحلقات ، وتحديد الأساليب الإحصائية وغير الإحصائية المستخدمة في الدراسة ، مثل شكل ظهر السمكة (المسبب والمؤثر) ، وخرائط التحكم في العمليات بأنواعها المختلفة ، وتمت دراسة أنواع القرارات التصحيحية التي يمكن اتخاذها للوصول بالعمليات التصنيعية إلى حالة تحت السيطرة. كما تم تطبيق لنظام توكيد الجودة ، وذلك بتطبيق الأساليب الإحصائية وغير إحصائية على P RMT حيث تم عرض لأسباب الخروج عن السيطرة الإحصائية وأنواع الأسباب المؤدية إلى ذلك. وقد تم وضع خطة للعمليات الإحصائية مع تصميم شكل عام لها ، بالإضافة إلى تصميم شكل خاص لنجميع وتحليل القياسات والبيانات اللازمة لخصائص جودة حلقات الكباس سواء المتغيرات (الأبعاد الخارجية والداخلية - التركيب الكيميائي - الخواص الميكانيكية والطبيعية - الفحص المجهرى) ، أو الصفات (فى المسبكة والتشغيل). حيث تم جمع القياسات بها. وتم وضع خطة للنقاط الخاصة بالفحص والتفتيش خلال مرحلتى الإنتاج. وتم عرض كامل للنتائج التى تم الحصول عليها ، من خلال الشكل الخاص بتجميع وتحليل البيانات مع رسم الخرائط المناسبة لعمليات ضبط الإحصائى للمتغيرات والصفات. بالإضافة إلى الاستنتاجات والتوصيات التى تم التوصل إليها.

Summary of Thesis

In this thesis Quality Assurance System and concepts are extensive reviewed. The previous studies and searches of the quality assurance systems were introduced, with a brief view of the studies related to the piston rings. The existing studies of piston rings were dealing the rings from the following points of view: The heat treatment of piston ring castings. The effect of the ring on the engine performance. Piston Rings Manufacturing Technology (PRMT) were

introduced by a brief details. Where the most important activities inside the foundry, to produce the piston rings, and the two basic types of casting techniques were reviewed. The basic tools and methods necessary for implementation the piston ring quality assurance systems (PRQAS) were introduced with study on (How to implement QAS?). Also, sample selection rules were viewed. Cause and effect diagram in conjunction with control charts which are considered as strong tools of SPC techniques were discussed. The capability studies versus process performance were included. The piston rings manufacturing system was put and studied. Causes of variation and sources of variation were introduced. Also, the implementation of QAS by using the statistical and nonstatistical tools were introduced. The proposed control chart sheets which using for collecting quality characteristics data, were designed and a Statistical Process Plan (SPP) was put for PRM. The position of inspection points for quality characteristics were suggested and studied in details with the sample data collection sheets. The SPP which put in the previous chapter, was implemented and excuted. The analysis of collected data in the sample data sheets for each key characteristics were concluded. The processes were set into controlled state with respect to variable standards. Finally, the conclusions and recommendations were included. The main targets of this thesis are to provide the manufacturers of PR with an EQAS for PRM and provide them with a database of PRMT.

مقدم الرسالة :	وائل محمود خنيز الدين
موضوع الرسالة :	دراسة تغير مقاومة الكسر للمواد المركبة المقواة بالحببيات تحت حالات التحميل الاستاتيكي والديناميكي Study of the Variation of Fracture Toughness of Particulate Strengthened Composites Under Static and Dynamic Loading Conditions
تاريخ المقدم :	٢٠٠١/٦/٢٤ م (ماجستير)
لجنة الإشراف :	أ.د / محمد رجب بيومي أ.د / أبو المكارم أحمد محمد د / محمد علي عيسى

ملخص الرسالة

في هذه الرسالة تم دراسة تغير الكسر للمواد المعدنية المركبة المقواة بالحببيات (قالب النحاس المقوى بحبيبات الحديد) تحت ظروف التحميل الاستاتيكية والديناميكية. وقد تم استخدام طريقة تكنولوجيا المساحيق في تصنيع المواد المركبة المستخدمة في هذا البحث. وتم مزج بودرة النحاس وبودرة الحديد بثلاث نسب مختلفة تحتوى على ٢٥% ، ٥٠% ، ٧٥% من وزنها نحاس. على التوالي والباقي حديد تم اختبار التركيب المجهرى والتركيب الكيميائى للتأكد من أن الحديد والنحاس لم يذوبا فى بعضهما البعض. وتم أيضا قياس قوة الشد ومعامل المرونة للمركبات الثلاث. تم اختبار الكسر تحت ظروف التحميل الاستاتيكي للمركبات الثلاث بأستعمال عينة محملة بحمل شد عن طريق خابور وكذلك تم اختبار الكسر تحت ظروف التحميل الديناميكي للثلاث مركبات بأستعمال أسلوب هوبكنسون للعواميد المنفصلة. حيث تم توليد الحمل الصدمى عن طريق تصميم وتصنيع وإنشاء منظومة اختبار ديناميكية متميزة بتجهيزات عالية التقوية

وتم توليد منحني الحمل والإزاحة باستعمال كل من وسائل القياسي والمتابعة المثبتة على منظومة الاختبار وباستخدام معادلات مشتقة من نظرية الموجات المرنة في البعد الواحد وكذلك تم تحديد وقت بداية تقدم الشرخ باستعمل مقياس انفعال مثبت عند مقدمة الشرخ. وقد تم تحديد مقاومة الكسر معبراً عنها بقيم كل من J_{IC} , K_{IC} للثلاث مركبات تحت كل من الحمل الاستاتيكي والديناميكي. وقد أوضحت المقارنة بين قيم J_{IC} , K_{IC} المقاسة تحت ظروف التحميل الاستاتيكية والديناميكية انه كلما زاد معدل التحميل انخفضت قيم J_{IC} , K_{IC} وتزداد نسبة الانخفاض كلما قلت نسبة النحاس في المادة المركبة.

Summary of Thesis

In this thesis the variation of fracture of metal particle-reinforced metal matrix composites (iron particles reinforced copper matrix) under quasi-static and dynamic loading conditions has been studied. Powder metallurgy method was used in the manufacturing of the metal matrix composites. Iron powder and copper powder were mixed in three different mixtures 25%, 50% and 75% weight copper to study the effect of composition on the fracture parameters. Microstructure examination and chemical analysis were performed to make sure that copper and iron did not dissolve in each other. The tensile strength and Young modulus of the three compositions were experimentally determined. Fracture under static loading conditions for the three compositions was studied using wedge loaded compact tension

specimen type. Fracture under dynamic loading conditions was investigated for the three compositions using a specially designed, manufactured and installed split-Hopkinson pressure bar technique. The impact load was generated using an air gun arrangement. Two strain gage stations were mounted on the incident and transmitted bar of Hopkinson system to monitor the strain induced in the two bars due to the impact load. The load versus displacement curves were generated using the fundamental equations derived from the one-dimension theory of elastic wave propagation. The onset of crack initiation was picked up with the help of a strain gage station mounted very close the specimen crack tip. The J_{Ic} and the K_{Ic} values were calculated for the three compositions under both static and dynamic loading conditions. The comparison between the static and dynamic measured values of J_{Ic} and K_{Ic} for the three composite materials show that as the rate of load increase the J_{Ic} and K_{Ic} values decrease. However, the rate of decreasing increases upon decreasing the copper percent in the composition.

مقدم الرسالة :	محمد أحمد حمود على الليثي
موضوع الرسالة :	دراسة نظرية ومعملية على تأثير العوامل الميكانيكية والسطحية على التآكل بالإسحاق Theoretical and Experimental Study of the Effect of Mechanical and Surface Parameters on Fretting Wear
تاريخ المنعـم :	٢٠٠١/٧/٢٩ م (ماجستير)
لجنة الإشراف :	أ.د / فاروق محمد فريد بدران أ.د / كرم محمد موسى عمارة د / إبراهيم محمد حسب الله

ملخص الرسالة

تحدث ظاهرة التآكل بالإسحاق بين أى سطحين فى حالة سكون ظاهرى ومعرضين لأهتزازات ذات سعة صغيرة من 5 - 300 ميكرون. وهذه الاهتزازات إما أن تكون من مصدر خارجى أو نتيجة تعرض الوصلات إلى انفعالات دورية. تم فى هذا البحث اجراء دراسة نظرية ومعملية عن تأثير العوامل الميكانيكية والسطحية على كمية المادة المفقودة من السطحين المتلاسين وذلك بسبب التآكل بالإسحاق. ولغرض حساب الكمية الكلية للمادة المفقودة بسبب التآكل بالإسحاق عند قيم مختلفة للعوامل الميكانيكية والسطحية فقد تم افتراض نموذج للأسطح المعرضة للتآكل بالإسحاق. واستخدام هذا النموذج فى استنتاج معادلات رياضية لحساب كمية التآكل كدالة لمواصفات الأسطح والعوامل الميكانيكية المؤثرة على عملية التآكل بالإسحاق ولجعل النموذج المقترح يحاكي الواقع ويمثل الأسطح الحقيقية تم إدخال قوانين الاحتمالات فى التحليلات الخاصة بنموذج التآكل بالإسحاق ونتيجة لذلك تم الحصول على معادلات

رياضية لحساب كمية المادة المزالة بسبب التآكل بالإسحاق كدالة لدرجة خشونة السطح والعوامل الميكانيكية والسطحية الآتية : سعة الإهتزازات ، الحمل العمودي بين السطحين ، التردد ، عدد الدورات الكلية ، الانحراف المعيارى لإرتفاعات بروزات السطح زاوية رأس المخروط وعدد البروزات فى وحدة المساحة. ولغرض إجراء الدراسة المثلية فقد تم تصميم وإنتاج وتجميع جهاز لإجراء تجارب التآكل بالإسحاق وقياس كمية المادة المزالة بسبب هذا النوع من التآكل عند قيم مختلفة للعوامل السطحية والميكانيكية. وقد صمم هذا الجهاز بحيث يكون قادرا على توليد حركة تذبذبية صغيرة بسعة تتراوح من (5 - 200 ميكرون) ميكانيكيا. (وبمقارنة النتائج المعلية بالنتائج التى تم الحصول عليها باستخدام المعادلات المستنتجة من النموذج المقترح وجد توافق مقبول فى طريقة تغير كمية المدة المزالة مع العوامل الميكانيكية والسطحية. فى حين أن قيم المادة المزالة بالنموذج المقترح تزيد عن مثلثتها المعلية نتيجة تداخل أكثر من عملية أثناء التآكل القطعى بالإسحاق مقارنة بالنموذج المقترح.

Summary of Thesis

Fretting is a significant problem for many contacting machine elements and one of the main factor that cause failure of industrial machinery. In the present work, a theoretical and experimental study of the effect of the mechanical and surface parameters on the total material loss from fretted surfaces due to fretting wear was carried out. In order to be able to calculate the total material loss at different values of the mechanical and surface parameters, a model for fretting wear was developed. For the proposed model to represent a real rough

surface a probability statement of the asperity heights distribution was introduced in the analysis of the fretting model. This yields an expression for estimating the total material loss due to fretting wear as a function of the number of fretting cycles, displacement amplitude, normal load, frequency of oscillation and degree of surface roughness. An apparatus for carrying out fretting wear experiments was designed, manufactured and assembled. The test rig was designed such that an oscillatory motion of small amplitude ($5 - 200 \mu m$) is generated mechanically. Specimens from commercial brass and two mating pads from commercial steel were machined and prepared to form a flat geometry of fretting contact. After each fretting test the weight loss of the fretted specimen was measured. Comparison between the calculated values of the volume loss and those obtained experimentally was carried out. From this comparison it was found that the general trends of the curves predicted by fretting model were in satisfactory agreement with those obtained experimentally. Whereas, the calculated values of the total volume loss are greater than those obtained experimentally.

مقدم الرسالة :	شعبان على سلمان على
موضوع الرسالة :	التحكم الفازى فى غلايات مواسير اللهب Fuzzy Control of Fire-Tube Boilers
تاريخ المنع :	٢٠٠١/٩/٣٠ م (ماجستير)
لجنة الإشراف :	أ. د / أحمد عبد المنعم أبو إسماعيل د / عمر محمد الأنور عبد الحفيظ د / على يوسف نـرك

ملخص الرسالة

فى هذه الرسالة تم أستنباط النموذج الديناميكي لغلايات مواسير اللهب وطبق هذا النموذج على وحدتين من الغلايات بمسعات ٥٠٠ كجم / ساعة و ٢٠٠٠ كجم / ساعة وقد بينت الدراسة أن ثابت الزمن لاستجابة درجة حرارة الماء والبخار لـ ٥٠٠ كجم / ساعة ٢١ دقيقة بالمقارنة بالدراسة الصلية بالمراجع التى اعطت ٢٠ دقيقة لنفس السعة والمواصفات وظروف التشغيل. ثم تناولت الرسالة بعد ذلك تطبيق حاكمات مختلفة بهدف تحقيق أفضل اداء أستانىكى وديناميكي لمنظومة التحكم. بعد ذلك تناولت الرسالة تفاصيل تصميم ثلاثة أنواع من الحاكمات الأولى حاكمة تغذية خطية من النوع الأمثل (Optimal Linear Feedback Controller) والثانية حاكمة متناسبة متكاملة متفاضلة (PID controller) والثالثة حاكمة فازية (Fuzzy Logic Controller, FLC) وتمت دراسة تأثير هذه الحاكمات عن طريق دراسة الإستجابة فى درجة حرارة البخار ومستوى منسوب الماء داخل الغلاية عن طريق تغيير فجائى فى درجة الحرارة المرجعية من ١٦٩ إلى ١٨٠ درجة مئوية وتغيير فجائى فى المستوى المرجعى من صفر إلى ٢٠ ملليمتر. ثم تناولت بعد ذلك دراسة جساءة هذه الحاكمات للتغيرات التى تحدث فى متغيرات منظومة التحكم. ثم تناولت الدراسة بعد

ذلك مقارنة بين أساليب التحكم المطبقة وقد وضع من هذه المقارنة ان المحاكمة الفازية
تعطى أفضل نتائج للأداء الإستاتيكي والديناميكي مع جساءة عالية.

Summary of Thesis

A dynamic model for a fire tube boiler was developed and applied to two fire tube boilers, 500/h and 2000 kg/h. The closed loop control of boiler is investigated, where high static accuracy and high speed of response with no overshoot are required as technical design criteria. The fire tube boiler was simulated by a mathematical model based on physical laws and design data. A set of differential and algebraic equations was solved to obtain transient responses. The water/ steam temperature open loop response of 500 kg/h fire tube boiler indicated 21 minutes time constant at 7 bar operating pressure, in comparison to 26 minutes time constant for water/steam temperature, which is experimentally investigated by Huang model (21) for the same capacity fire tube boiler under the same operating condition. Three techniques of control: Linear Quadratic Regulator LQR, Proportional, Integral and derivative PID and Fuzzy Logic Control FLC, are applied to control both the water/steam temperature and the water level of boilers. The robustness of these different types of controllers, LQR, PID and FLC were done by examining how the controller behaves in the system when the boiler water content capacity is increased by 30%. It was found that the fire tube boiler

that fitted with FLC has a reliable dynamic and static performance and more robustness as compared with the system fitted with LQR and PID controllers.

قسم

الطب

الطبي

مقدم الرسالة :	حسام الدين محمود صديق
موضوع الرسالة :	تحليل نظم القوى الكهربية ذات التيارات المترددة والمستمرة Analysis of Integrated AC-DC Power Systems
تاريخ المنح :	٢٠٠٩/٤/٢٩ م (ماجستير)
لجنة الإشراف :	أ.د / مازن محمد شفيق عبد السلام أ.د / محمد ثروت عبد الرحمن حسن د / أحمد سيد أحمد عبد الله

ملخص الرسالة

تهدف هذه الرسالة إلى تحليل أداء نظم القوى المتكاملة ذات التيارات المترددة والمستمرة في الظروف الطبيعية الطارئة. ففي الظروف الطبيعية اقترحت طريقة لاستقصاء السريان الأمثل للقدرة غير الفعالة في نظم القوى المدعومة بخط تيار مستمر واحد بحيث يكون إجمالي فقد القدرة في خطوط النقل أقل ما يمكن. ولقد اعتبرت القدرة الفعالة (أو التيار) المارة في خط التيار المستمر كمتغير جديد يضاف إلى متغيرات التحكم المعروفة (متغيرات نسب تحويل المحولات والجهد الطرفي للمولدات أو خرجها من القدرة غير الفعالة بالإضافة إلى مصادر القدرة غير الفعالة في النظام) ولقد تم استخدام أسلوب البرمجة الخطية للوصول إلى الحد الأدنى لدالة هدفية استنبطت بحيث يكون إجمالي فقد القدرة في خطوط النقل أقل ما يمكن مع الحفاظ على جهد العقد وخرج المولدات من القدرة غير الفعالة في الحدود المقننة. ولقد طبقت الطريقة المقترحة على نظم قوى مختلفة مدعومة بخط تيار مستمر وأوضحت النتائج أن استخدام المتغير الجديد في التحكم في انسياب القدرة غير الفعالة أدى إلى تقليل إجمالي فقد القدرة في خطوط النقل بالمقارنة مع عدم استخدامه. من ناحية أخرى اقترحت طريقة لمحاكاة أنظمة النقل ذات التيار المستمر في الحالات الطارئة تعتمد على التحليل العابر للدوائر

الكهربائية. • وباستخدام الطريقة أمكن استنباط أداء النظام عند حدوث هبوط أو ارتفاع مفاجيء فى الجهد المتردد سواء كان ناحية مقوم التيار المتردد إلى مستمر أو ناحية مغير التيار المستمر إلى متردد بالإضافة إلى حالات القصر التى تحدث عند مواضع مختلفة على خط التيار المستمر والجدير بالذكر أن الأشكال الموجية للجهود والتيارات المستمرة المصاحبة لهبوط مفاجيء للجهد عند مغير التيار اتفقت مع ما هو منشور سابقاً. ولقد تم اقتراح متحكم من الدرجة الثالثة لأول مرة للهبوط بقيمة التيار المار فى خط التيار المستمر إلى مستواه الطبيعى أثناء حدوث أنواع مختلفة من القصر على الخط وبطريقة أفضل من متحكم من الدرجة الأولى سبق استخدامه بأخرين.

Summary of Thesis

This thesis is aimed at analyzing the performance of integrated AC-DC power systems (with one DC link) under normal and abnormal conditions. A method is proposed to investigate (at normal operating conditions) the optimal flow of reactive power in the integrated AC-DC power system where the real power losses in the system minimized. The DC power (or DC current) drawn by the link at its rectifier side is introduced as a new control variable added to the conventional control variables, i.e. transformer tap-settings, generator terminal voltages and reactive power outputs, and switchable reactive power sources. Dual linear programming is applied to minimize an objective function formulated for the system losses. The pertinent constraints include the reactive power limits of the generators, the limits on the load bus voltages, and the operating limits of the control

variables. Application of the proposed method on different test AC-DC systems confirmed that less system losses is achieved by taking the DC-control variable into account. Another method is proposed for dynamic simulation of HVDC transmission systems based on transient circuit analysis during abnormal conditions. Such conditions include sudden drop or rise in the AC system voltage at the rectifier or inverter sides and short-circuit faults on the DC link. The waveforms of the calculated DC current and terminal voltages of the DC link during sudden drop in the AC voltage at the inverter side agreed reasonably with those reported before. The accuracy of the simulation method is also checked during normal operating conditions. For different short-circuit faults on the DC link, a third-order controller is proposed – for the first time- to reduce the DC current to its normal level in an efficient way than a first-order controller used in the literature.

مقدم الرسالة :	رفعت مختار محمد حساتين
موضوع الرسالة :	تظام نكي للتحكم فى المسارات لتظم الروبوت An Intelligent Trajectory Tracking Controller for Robotics
تاريخ المقدم :	٢٩/٧/٢٠٠١ م (ماجستير)
لجنة الإشراف :	أ.د / عوض إبراهيم صالح د / نبيل عبد الجيد د / خالد ممدوح محمد شعبان

ملخص الرسالة

أوجد التقدم الصناعى المتواصل والتكنولوجيا المتطورة نظم معقدة ، والتي بدورها استحدثت مشاكل شديدة التعقيد فى مجال تصميم الحاكومات. ولقد نتجت هذه المشاكل اساسا بسبب صعوبة الحصول على نموذج رياضى لهذه النظم. وكذلك نتيجة الى البيئة المتقلبة التى نصل من خلالها هذه النظم. وأنظمة الروبوت تعتبر أحدث الأمثلة الرئيسية لهذه النظم المعقدة والتي تحتاج عملية التحكم فيها إلى تحكما ذكيا. ولقد جذب التحكم الذكى الانتباه فى الآونة الأخيرة نتيجة لقدرته على حل هذه المشاكل المعقدة. وفى هذه الرسالة قدمنا حاكم نكى يسمى (ALCMAC) ، هذا الحاكم أستخدم مع ذراع روبوت ذو وصلتين لتتبع مسار محدد مسبقا. ووجد أن هذا الحاكم له القدرة على نظم وظيفة التحكم بالتزايد والاستقلابة من خلال التفاعل مع البيئة المحيطة. وهو يجمع بين ميزتين الأولى انه لا يحتاج إلى نموذج رياضى ، والثانية أنه يصل مع أي بيئة حتى لو لم يكن لها بنية واضحة الملامح ولإيضاح قدرات هذا الحاكم (ALCMAC) فقد أستخدم فى التحكم فى سرعة محرك تيار مستمر ولقد بينت النتائج ان الحاكم تعلم أن يتحكم فى سرعة المحرك وضبطها على السرعة المطلوبة فى عدد

وجيز من الخطوات. ولإيضاح مزيداً من قدرات هذا الحلكم استخدم فى التحكم فى ذراع روبوت ذي وصلتين وجعه يتتبع مساراً محدداً سلفاً. وتم اختبار النظام على ثلاث مسارات مختلفة وهى خط مستقيم ، منحنى اختياري ومضلع مقلق. وقد أوضحت النتائج أن النظام له المقدرة على تتبع هذه المسارات جميعها بنسبة دقة مقبولة ولكنها تعتمد على مستوى تدريب الحلكم.

Summary of Thesis

The continuous industrial progress and the technological aspects present every day new and complex systems which introduce highly complicated problems to the controller design. Robotic systems are considered as one of the main examples for such systems that demand intelligent control. Intelligent Control attracts more attention in the recent years due to its capabilities in solving such complex problems. In this thesis we introduce a new intelligent controller named (ALCMAC). It is implemented for a two-joints robot arm manipulator for trajectory tracking purposes. This controller has the ability to learn its control function incrementally and autonomously from direct interaction with the environment. It combines two features, first there is no need for the system mathematical modeling and second it acts with any unstructured environments. To illustrate the capabilities of the ALCMAC we used it to control the speed of a DC motor. The results show that the controller learns to control the motor speed and settles it to the desired one within few sampling steps. For further

capability illustration, the ALCAMC is used also to control the two-joints robot arm to track a preplanned trajectory of three different shapes (Straight-line segment, Arbitrary curvature and closed polygon). The results show that the system has the ability to track such trajectories with acceptable accuracy. This accuracy depends on the training level of the ALCAMC.

مقدم الرسالة :	حسن على حسن أحمد
موضوع الرسالة :	الخوارزميات القادرة على الإحساس بالأخطاء وتصحيحها للخوارزميات التي تنفذ على التوازي على الحاسبات متعددة المعالجات Algorithm-Based Fault Detection and Recovery on Multiprocessor Systems
تاريخ المزمع :	٢٠٠١/٧/٢٩ م (ماجستير)
لجنة الإشراف :	د. أ / عوض إبراهيم صالح د / يوسف بسيوني مهدي د / سامية عبد الفتاح على

ملخص الرسالة

تقدم تلك الرسالة نموذج معدل من بعض سماحية الأخطاء في الحاسبات متعددة المعالجات حيث أمكن عمل الآتي : الكشف عن أكبر عدد ممكن من المعالجات التي تحتوي على أخطاء وذلك باستخدام طريقة جديدة لتقسيم المعالجات إلى مجموعات مختلفة تحتوي على أعداد مختلفة من المعالجات وبالتالي يمكن الوصول إلى أفضل طريقة لاكتشاف أكبر عدد من المعالجات التي تحتوي على أخطاء وسميت بالطريقة المثالية. يمكن تقليل الوقت اللازم لتصحيح واسترجاع البيانات الصحيحة من المعالجات التي بها أخطاء وذلك باستخدام اوزان جديدة تعتمد على إزاحة الأرقام الثنائية داخل المعالج إلى اليمين أو إلى اليسار فقط ولا تعتمد على طريقة الضرب العادية. تم استنتاج أفضل معامل تصميم عن طريق إعادة تنظيم معالجات الحساب والفحص بطريقة جديدة وذلك في حالة عدم قبول قسمة بعد المصفوفة المدخلة على عدد معالجات الحساب حيث قد تحتوي بعض معالجات الحساب على بيانات كل عناصرها أصفار وذلك عند تقسم المصفوفة بأبعاد متساوية لكل معالج. وذلك يمكن تحويل معالجات الحساب التي كل

عناصرها أصفار إلى معالجات فحص وبالتالي يمكن تصحيح عدد أكبر من المعالجات المطلوبة وذلك يجعل النظام أكثر أمنا ويمكن الاعتماد عليه لفترات أطول قمنا باستخدام طريقة الإطناب الثلاثية وذلك باستخدام ثلاث معالجات حساب للقيام بأعمال المعالج الرئيسي لتعويض التكلفة المرتفعة للمعالج الرئيسي. حيث تقوم المعالجات الثلاثة بتوزيع وفحص البيانات وكذلك عملية تصحيحها. وبذلك أمكن التخلص من تكلفة هذا المعالج مع اعتباره كأي معالج آخر من الممكن أن يحدث به أخطاء ويمكن تصحيحها.

Summary of Thesis

In this thesis, a number of fault tolerant schemes for parallel algorithms have been developed to achieve the highest possible detection and location of faulty processors in a multiprocessor system at a low overhead cost. Also a new efficient and flexible weight for the weighted checksum code is proposed to reduce the required overhead time from $O(n^2)$ to a linear time $O(n)$, where n is the size of the input data. Also, a new organization for the computation and check processors is proposed in order to obtain the most reliable (i.e., fault tolerant) system for the case when there are null processors in the system due to the size of the input data. Furthermore, a Triple Modular Redundancy (TMR) host has been proposed to overcome the need for a very expensive external host processor. More precisely, three computation processors and a voter have taken place the external host as well as being a part of the computation team of processors in the system. So, the cost of the expensive host has been completely eliminated at the cost of a voter, which is much cheaper than a fault-free host.

مقدم الرسالة :	أبو النصر حسنين إبراهيم
موضوع الرسالة :	تحسين الصورة مع الاحتفاظ بالحافة باستخدام الإحصائيات عالية الدرجة Image Enhancement with Edge Preserving Utilizing Higher Order Statistics
تاريخ المقدم :	٢٠٠١/٧/٢٩ م (ماجستير)
لجنة الإشراف :	أ.د / حسنى محمد إبراهيم أ.د / جمال محمد محمد عبد الرحيم د / رضا رجب غريب

ملخص الرسالة

المقصود بمعالجة الصور الرقمية هو معالجة أي صور ثنائية البعد أو معالجة أي بيانات ثنائية البعد باستخدام الحاسبات الرقمية. يوجد قطاع عريض من التطبيقات يعتمد على معالجة الصور الرقمية مما جعل المزيد من الجهد البحثي يبذل في هذا المجال. تهتم طرق معالجة الصور الرقمية بمجالين رئيسيين هما تحسين البيانات المصورة من أجل تفسيرها بواسطة الإنسان ومعالجة البيانات المصورة للطبيعة باستخدام الميكنة الإلكترونية. الغرض من هذه الرسالة هو اقتراح وتقديم طرق جديدة من أجل تحسين الصور. ويتركز الجهد البحثي المبذول في هذه الرسالة على إزالة الشوشرة من الصور مع عدم فقد التفاصيل الدقيقة والخصائص الرئيسية للصور. الطرق الجديدة المقدمة في هذه الرسالة تعتمد على إحصائيات الرتب العليا. حيث تقدم الرسالة طريقة جديدة لإزالة الشوشرة الجاوسية ذات النطاق المحدود مع الحفاظ على حواف الأجسام الداخلية الموجودة داخل الصورة وعدم تعريضها للإزالة. كما تم عمل محاكاة للنتائج لنوضح أفضلية الطريقة المقدمة على الطرق الأخرى التي تستخدم لنفس الغرض. كما تقدم

الرسالة طريقة جديدة للإزالة الآتية لكل من الشوشرة الجاوسنية والشوشرة النبضية ذات المقدار العالي مع الحفاظ على الحواف والتفاصيل الداخلية للصورة.

Summary of Thesis

The term digital image processing generally refers to processing of two-dimensional picture or any two-dimensional data by a digital computer. Digital image processing has a broad spectrum of applications, which has been the driving force behind research efforts in that field. A new algorithm for removing Gaussian noise without smearing edges in images is proposed and presented. The proposed algorithm is called Median Cumulant Based Adaptive Enhancer (MCBAE). The new algorithm combines the advantages of the two-dimensional Cumulant Based adaptive Enhancer (2DCBAE) in removing Gaussian noise and the advantages of the median filter in preserving edges and sharp changes. Simulated results proved that the proposed algorithm is superior to both the 2DCBAE and the median filters. The problem of simultaneous removal of Gaussian and impulsive noises images, while preserving edges is much more difficult. A new filter for smoothing images corrupted with mixed Gaussian and impulsive noises while at the mean time preserving the edges, is suggested and introduced. Simulated results prove the fidelity of the proposed method.

قسم

المنظمة

العمالية

مقدم الرسالة :	محمد رفاعة فهمي أحمد
موضوع الرسالة :	تجارب الإسكان التعاوني في مصر بين الإيجابيات والسلبيات Housing Co-operatives Experiments in Egypt Between Positives and Negatives
تاريخ النسخ :	٢٠٠١/٢/٢٥ م (ماجستير)
لجنة الإشراف :	أ.د / محمد عزمي أحمد موسى أ.د / محمد عبد السميع عيد

ملخص الرسالة

تعد أزمة الإسكان في كثير من الدول النامية المعوق الأساسي للتنمية ، وتواجه جمهورية مصر العربية أزمة إسكان حادة انعكست آثارها بالسلب على جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد . ولقد انتهجت الحكومات المصرية المتتالية وكذلك الأفراد العديد من الأساليب لمواجهة هذه الأزمة . وتوزعت الجهود في إطار توفير المساكن على ثلاثة قطاعات رئيسية : الإسكان الحكومي _ الإسكان الخاص الرسمي _ الإسكان الخاص الغير رسمي (الإسكان العشوائي). وقد كان الإسكان التعاوني أحد الأساليب التي انتهجتها الحكومة لمواجهة المشكلة ، ويأتي في موقع مشترك بين الإسكان الحكومي والجهود الذاتية "موجهة" ، ولقد مارست الجمعيات التعاونية السكنية نشاطها في توفير المساكن لأعضائها لمدة تقارب خمسين عاما تلقت خلالها الدعم من الدولة سواء بتقديم الأراضي الحكومية بأسعار مخفضة أو القروض الميسرة بفوائد مخفضة. هدف البحث : - يهدف البحث إلى دراسة وتحليل تجربة الإسكان التعاوني في مصر باعتبارها أحد الوسائل التي تعتمد عليها الدولة لحل مشكلة الإسكان بهدف تقييم التجربة ، وتحديد المعوقات التي واجهتها ، وكذلك التعرف على الإيجابيات والسلبيات التي صاحبت التجربة. منهج البحث : اعتمد البحث على المنهج

التحليلي المقارن بصفة أساسية بالإضافة إلى المنهج النظري كما أعتمد في الجزء الأخير منه البحث الميداني. هيكل البحث : - يتكون البحث من أربعة أبواب كالتالى :

الباب الأول : الملامح المميزة للتعاونيات السكنية : ويشتمل على الدراسة النظرية للملامح المميزة للتعاونيات السكنية ، والعوامل التى تساعد على النجاح ، وكذلك أهم المعوقات التى تواجهها. الباب الثانى : تجارب التعاونيات السكنية فى مجموعة من دول العالم : ويركز هذا الباب على التحليل المقارن لتجارب الإسكان التعاونى فى خمسة من دول العالم النامية والمتقدمة. الباب الثالث : تجربة التعاونيات السكنية فى جمهورية مصر العربية : ويضى هذا الباب بدراسة وتحليل تجربة التعاونيات السكنية فى مصر ، بهدف استخلاص أهم المعوقات التى واجهتها ، وكذلك الإيجابيات والسلبيات التى صاحبت التجربة. الباب الرابع : دراسة تحليلية لتجربة التعاونية السكنية فى مدينة أسيوط : ويشتمل على دراسة ميدانية لتجربة الإسكان التعاونى فى إحدى المدن المصرية وهى مدينة أسيوط . بهدف ربط الواقع الميدانى بالدراسة النظرية. وينتهى البحث بالنتائج والتوصيات التى تساهم فى تفعيل دور الإسكان التعاونى كأحد الأساليب التى يمكنها المساهمة فى التخفيف من حدة أزمة الإسكان بمصر .

Summary of Thesis

In many developed counties, housing problem is considered the main obstacles for development. Egypt is one of the countries that faced housing problems. Egyptian governments applied many ways to overtake that problem. one of these ways was Housing Co-operatives. The main goals of this research is to study and analyses the experiences of housing co-operatives in Egypt after fifty years. and its

role in solving housing problems in Egypt. The research consists of four chapters as follow: Chapter one: The theoretical introduction for housing co-operatives. First, the research find the theoretical studies of housing co-operatives, the types and features of housing co-operatives, factors affect its success and the problems face them. Chapter two: The experiment of housing co-operatives in some countries. Second, the research analyses and compare between some countries' experiences in housing co-operatives, some of these countries are developed countries. Chapter three: The experiment of housing co-operatives in Egypt. After, the research analyses the experience of housing co-operatives in Egypt, and find the problems which face housing co-operatives in Egypt. And exclude the positives and negatives of the experiences in Egypt. Chapter four: The experiment of housing co-operatives in Assiut. The last part of the research is a field study of the experience of housing co-operatives in one of the towns in Egypt (Assiut). and analyses that experience. Last, the research find the conclusion, which concentrate on the negatives of government control on housing co-operatives.

مقدم الرسالة :	خالد على يوسف على
موضوع الرسالة :	العصارة المعاصرة والمردود الفكرى والتطبيقات على العصارة المصرية ، دراسة تحليلية The Contemporary Architecture the Mental and the Applicable Returns to The Egyptian Architecture
تاريخ التمام :	٢٥/٣/٢٠٠١ م (ماجستير)
لجنة الإشراف :	أ.د / محمد أحمد عزمى أ.د / محمود حسن نوفل د / عبد اللطيف محمد على

ملخص الرسالة

من خلال دراسته للعصارة المعاصرة وتحليل مردودها الفكرى والتطبيقات على العصارة المصرية يحاول البحث الوقوف على مدى موضوعية تأثير العصارة المصرية بنظيرتها فى العالم الغربى. وعلى الجانب الآخر، يحاول البحث الوقوف على مدى تعبير كل عماراة على حدة عن إمكانات المجتمع وتطلعاته. ويلخص البحث إلى أن العصارة المصرية المعاصرة قد تأثرت تأثرا سطحيا بالعصارة العالمية.

Summary of Thesis

Through studying Contemporary Architecture and analyzing its mental and applicable returns to the Egyptian Architecture, the thesis on one hand- tries to find out how objective the International

Architecture product has influenced the local one. On the other hand, the thesis tries to find out how each approach expressed the society potentialities and prospects.

Conclusion : The thesis concludes that Contemporary Egyptian Architecture has been marginally influenced – most times- by the International one.

مقدم الرسالة :	رضان محمود على فراج
موضوع الرسالة :	دراسة أساليب تنمية المدن الصغيرة والمتوسطة بصعيد مصر A Study of Developing Methods of Small and Medium Towns in Upper Egypt
تاريخ المنح :	٢٠٠١/١٢/٣٠ م « ماجستير »
لجنة الإشراف :	أ.د / كامل عبد الناصر أحمد أ.د / محمود حسن نوفل د / عبد المطلب محمد على

ملخص الرسالة

نظرا لتركز الأنشطة والسكان في عدد محدود من المدن الكبرى في معظم الدول النامية والتضخم العمراني بتلك المدن وزيادة مشكلاتها وكذلك ارتفاع تكلفة حل تلك المشكلات المعقدة في حين تتوفر شبكة من المدن الصغيرة والمتوسطة يمكن ان تستوعب نسبة كبيرة من سكان الحضر والتي ادى اهمالها لسنوات طويلة الى تداعى انشطتها الحضرية الى ان تكون مراكز طرد لسكانها. من هنا تتضح أهمية البحث في خصائص المدن الصغيرة والمتوسطة بمصر بصفة عامة والمدن الصغيرة والمتوسطة بصعيد مصر بصفة خاصة لدراسة الأساليب والسياسات المناسبة لتنميتها عمرانيا لتقوم بدورها الحضري. ويهدف البحث إلى التوصل إلى مجموعات من السياسات والأساليب التي يمكن ان تساهم في تنمية المدن الصغيرة والمتوسطة بصعيد مصر. ويتكون البحث من أربعة أبواب بالإضافة إلى النتائج والتوصيات كما يلي : - الباب الأول - مفهوم المدن الصغيرة والمتوسطة ودورها في النسق الحضري - ويتناول المفهوم العام العالمي للمدن الصغيرة والمتوسطة وأنشطتها ووظائفها ودورها في التنمية العمرانية وكذلك مقومات ومعوّقات أداء تلك المدن. الباب الثاني : الخصائص العامة للمدن الصغيرة

والمتوسطة بمصر : ويتناول الإطار العام للمدن المصرية والخصائص السكانية
والعمرانية والإقتصادية للمدن الصغيرة والمتوسطة بمصر. الباب الثالث :
التجارب السابقة للتنمية العمرانية للمدن الصغيرة والمتوسطة : ويتناول كل من
التجربة البريطانية والهندية وتجربة المملكة العربية السعودية لتنمية المدن الصغيرة
والمتوسطة. الباب الرابع : دراسة تطبيقية لبعض المدن الصغيرة والمتوسطة بصعيد
مصر : ويتناول دراسة تطبيقية للخصائص العامة المختلفة لنماذج من المدن الصغيرة
والمتوسطة بصعيد مصر حيث يتم دراسة خصائص كل من مدينة سمالوط ومنفلوط
وأبو تيج وببا والعدوة. خامسا : نتائج البحث : وتشمل ما توصل إليه البحث من نتائج
عامة والمشكلات التي تعاني منها المدن الصغيرة والمتوسطة بصعيد مصر. سادسا :
توصيات البحث : وتشمل الأساليب والسياسات للتنمية العمرانية والإقتصادية
والإجتماعية والإدارية والتشريعية والبيئية للمدن الصغيرة والمتوسطة بصعيد مصر.

Summary of Thesis

The intensity of industrial projects in a few number of big cities attracted the commercial and services activities, and the absence of small and medium sized towns role raised the rates of population migration to the big cities which led to concentrating population and urban activities in it which led to raising the projects costs of solving problems. Egypt as most of the developing countries suffers from population and urban inflation in Cairo and Alexandria and the small, medium towns suffers from urban activities failing especially in upper Egypt. Therefore it is important to study the characteristics, role and problems in small and medium sized towns to reach suitable policies

to develop it and benefit from its resources as away to solve the problems of big cities inflation and to achieve balance of cities size hierarchy. This study consists of four chapters as follows: Chapter one: general definition of small and medium sized towns and its role in the urban system. Chapter two: characterization of small and medium towns in Egypt Chapter three: the pervious experiments to develop small and medium towns. Chapter four : applied study on small and medium towns in Upper Egypt. At conclusion the thesis reaches the problems of small and medium towns in Upper Egypt. At recommendation the thesis reaches group of general, urban, economic, social, legal, administration and environmental policies to develop the small and medium towns in upper Egypt.



كلية الزراعة


بيان بعدد الطلاب الحاصلين علي درجة الماجستير

بكلية الزراعة جامعة أسيوط

عن عام ٢٠٠١م

الماجستير			بيان القسم
أجمالي	طلبة	طالب	
٢	٠٠	٢	الأراضي والمياه
٣	١	٢	الاقتصاد الزراعي
١	٠٠	١	الالبان
٢	٠٠	٢	أمراض النباتات
٣	١	٢	الإنتاج الحيواني والدواجن
٣	١	٢	البساتين { خضر }
١	٠٠	١	البساتين { زينة }
٦	٤	٢	البساتين { فاكهة }
٤	٠٠	٤	المحاصيل
١	٠٠	١	ورثية
٦	١	٥	وقاية نبات
٣٢	٨	٢٤	أجمالي

بيان بعدد الطلاب الحاصلين علي درجة الماجستير بكلية الزراعة ٢٠٠١م



قسم

الأراضي والسياسات

مقدم الرسالة :	أبو الذهب عبد العظيم شاكر مراد
موضوع الرسالة :	دراسات على حالة البوتاسيوم في بعض أراضي محافظة أسيوط Studies on Potassium Status in Some Soils of Assiut Governorate
تاريخ المقدم :	٢٠٠١/٩/٣٠ م (ماجستير)
لجنة الإشراف :	أ. د / محمد فتحي غنيم أ. د / حسين محمد علي راغب أ. د / محمود محمد السوقي

ملخص الرسالة

تهدف الدراسة إلى بيان حالة عنصر البوتاسيوم (صورة امتصاصه بواسطة النبات ، مدى استنزافه ، حالة الـ Q / 1 وضوابطها المختلفة) في عينات عديدة جمعت من أراضي محافظة أسيوط حسب تقسيمها إلى تحت المجموعات العظيمة بجانب استيضاح مدى احتياج استجابة تلك الأراضي للتسميد بالبوتاسيوم ، لذلك فقد اشتملت الدراسة على عدة مراحل يمثل كل منها جانب من تلك الجوانب. وقد خلصت الدراسة إلى بيان النتائج الآتية : تختلف الأراضي الممثلة لكل من تحت الرتب الموجودة في أراضي محافظة أسيوط من حيث توزيع عنصر البوتاسيوم في صورة المختلفة. وجود ارتباط معوي بين صور البوتاسيوم الذاتية والمتبادلة وكثير من صفات التربة خاصة القوام. تأثير صور البوتاسيوم المختلفة بامتصاص النبات ومدى استنزافه وكذلك التسميد بهذا العنصر وايضا باختلاف تحت مجموعات التربة. اختلفت تحت مجموعات التربة من حيث علاقات الـ Q / 1 الخاصة بعنصر البوتاسيوم وتفيد هذه النتائج في وضع سياسة تسميدية لعنصر البوتاسيوم من حيث مدى احتياج اراضي كل من تحت المجموعات للتسميد بهذا العنصر وكيفية وكمية ذلك السماد.

Summary of Thesis

Soils of the great groups distinguished in Assiut Governorate were sampled to study the status of K ions. Forms of K in surface and subsurface soil layers of the great soil groups were measured and correlated to some soil properties. The effects of planting and K fertilization on the forms of K in the soils of the great soil groups were examined. The parameters of the Q/I relation of K in each great soil group were estimated and correlated with some soil properties, different K forms as well as the availability of potassium in each soil great group. The parameter (s) of the Q/I relation that suitably described the status of K in soils of each great soil group were presented. Data showed that soils of the great soil groups are remarkably differ in the distribution of potassium. Soils of the Vtt great group (heavy clay soils) had the highest amount of exchangeable K in both soil layers (00-...30 and ...30.0.60 m), while soils of the Eott great group (sandy loam soils) had the lowest amount of exchangeable K. Soils of the Epqt great group had the highest amount of soluble K in surface layer, while soils of the Eott had the lowest amount of soluble K. In the soils of the studied great soil group the soluble form was positively and significantly correlated to the exchangeable K in both soil layers. The soluble form of K was not correlated with the non - exchangeable K form. In some cases the soluble K was correlated with the total amount of K. the correlations between K

forms were markedly associated with the changes in soil texture between great soil groups. In both soil layers the soluble form was more acquired by plant uptake and strongly subjected to plant uptake. The exchangeable K was less affected by plant uptake. K fertilization remarkably affected the different forms of K, but the soluble form was more affected especially in the soils of Eott great group (sandy loam soil). Soils of the great groups were markedly differed in their parameters of the Q/I relation. The slope of the Q/I relation (equated to the PBC^k) is associated with the CEC of the soils, therefore it was significantly differ between soils of the great soil group. It was shown that the Q/I plot components. Labile K (Ex_{k1} , activity ratio of K).

هاشم محمود محمد محمود	مقدم الرسالة:
تمو الأروتوباكتر تحت ظروف اله قمر واستخدامها كسماد حيوي لبعض المحاصيل	موضوع الرسالة:
Growth of Azotobacter Under Fermentor Conditions and its Use as Biofertilizer for Some Crops	
٢٨/١٠/٢٠٠١ م (ماجستير)	تاريخ الترميم:
أ.د / فريدة حسن علي بدوي	لجنة الإشراف:
أ.د / صلاح محمد محمود	
د / حميدة الروينسي	

ملخص الرسالة

ففي هذه الدراسة تم عزل ثلاث سلالات لبكتريا الأروتوباكتر من عينات تربة مختلفة القوام وتم تقدير كفاءتها علي تثبيت نيتروجين الهواء الجوي وتم دراسة تنمية بكتريا الأروتوباكتر علي مصادر كربون رخيص (الشرش والمولاس). كما تم دراسة تأثير تلقيح بعض النباتات (القمح . البصل . الطماطم) ببكتريا الأروتوباكتر. و اوضحت النتائج إمكانية تنمية الأروتوباكتر علي المولاس المخفف (٥٠ مل / لتر) ، كما اوضحت التجارب زيادة قياسات النمو والمحصول للنباتات المختبرة عند تلقيحها بالأروتوباكتر.

Summary of Thesis

Three *Azotobacter* strains were isolated from samples of soils. The amount of nitrogen fixed by the *Azotobacter* isolates were determined and studying the uitability of molass and whey . for use as

inexpensive source of carbon. Studying the effect *Azotobacter* inoculation on growth and yield for some crops (wheat, onion and tomato) The results indicates that diluted molass could be used as cheap medium for growth of *Azotobacter*. Inoculation with *Azotobacter* increased the growth and yield of the tested crops.

قسم

الاقتصاد الزراعي

مقدم الرسالة :	منصور أحمد محمد حنفى
موضوع الرسالة :	تنمية الدور الإرشادي لمدارس التعليم الثانوي الزراعي بمحافظة سوهاج Developing the Extension Role of Agricultural Secondary Schools in Sohag Governorate
تاريخ المقدم :	٢٧/٥/٢٠٠١ م (ماجستير)
لجنة الإشراف :	أ. د / بهجت محمد عبد المقصود أ. د / أحمد محمد صالح د / أحمد عبد اللطيف إبراهيم

ملخص الرسالة

تهدف الرسالة إلى الوقوف على كيفية تنمية الدور الإرشادي لمدارس التعليم الثانوي الزراعي بمحافظة سوهاج وذلك من خلال : أولا : رصد التغيرات والتحديات التي تواجه التعليم الثانوي الزراعي في القرن الجديد علي مستوى العالم واستعراض المشاكل التي نتجت عنه تلك التغيرات والتحديات وكيفية مواجهتها لتفعيل وتنشيط للدور التنموي الإرشادي لمدارس التعليم الثانوي الزراعي ثانيا : دراسة الاختلافات بين القيادات التعليمية وهيئة التدريس بمدارس التعليم الثانوي الزراعي بمحافظة سوهاج من جهة وبين القيادات الإرشادية والمرشدين الزراعيين من جهة أخرى. ثالثا : دراسة العلاقات الارتباطية البيئية بين مستويات إدراك المبحوثين لكلا من التغيرات والتحديات الجديدة والأدوار الإرشادية المفترضة للمعتمدة الثانوية الزراعية والمشاكل الناتجة عن التغيرات والتحديات ومدى ملائمة الوسائل والأساليب العالمية للظروف المصرية ولتحقيق الأهداف السابقة ثم الاستعانة بعدة مصادر للحصول علي البيانات اللازمة وهي شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) وعطيوغات وزارة التربية والتعليم وسجلات وزارة

الزراعة والمجالات الطمىة وهذا بالإضافة إلى حصر ميداني تم إجرافه على مجموعتين من المبحوثين الأولى من القيادات التظيمية والمدرسين الزراعيين والثانية من القيادات الإرشادية والمرشدين الزراعيين بمحافظة سوهاج وذلك للتعرف على أهم خصائص المبحوثين المرتبطة بأدراكهم للآوار الإرشادية المفترضة للمدرسة الثانوية الزراعية والتغيرات والتحديات الجديدة والمشاكل الناتجة عنها ومدى مناسبتها للوسائل والأساليب العالمية للظروف المصرية لتفعيل وتنمية الدور الإرشادي لمدارس التظيم الثانوي الزراعي.

Summary of Thesis

The main objective of this research is to know how develop the extension role of agricultural secondary schools in Sohag Governorate. through : First : Identifying the changes which facing the agricultural secondary education in the new century at the world level and problems arises as result of this changes and how to face these problems to activate the developmental and extension role of agricultural secondary education Second : Studying the differences between leaders and staff members of the agricultural secondary schools and extension leaders and workers in Sohag Governorate in their perception of : 1) The developmental and extension role of the agricultural secondary education.2) changes facing the agricultural secondary education in the new century.3) Problems arises as result of these changes facing the agricultural secondary education.4) How proper are the means of activating the extension role of agricultural

secondary education for the Egyptian conditions. Third: Studying correlation interrelationships between respondents perception of changes, problems occurred as a result of these changes and extension roles how proper are the mean of activating these extension roles of agricultural secondary schools. to achieve the above objectives, an empirical the study was conducted on two groups of respondents, the first group included agricultural education officials and second group included extension officials and extension workers in these five districts in the Governorate. Data was collected by means of personal interview using a questionnaire forms prepared for this purpose. Frequency distribution, percentages (χ^2 test) and kendall and spearman rank order correlation coefficients were used for data analysis.

مقدم الرسالة :	صفي صاحي خلف يوسف
موضوع الرسالة :	الإنجازات طويلة المدى لبعض المؤشرات الاقتصادية للزراعة المصرية A Study for the Long Term Trends of some Agricultural Economic Indicators for Egyptian Agriculture
تاريخ الـمـم :	٢٠٠١/٧/٢٩ م (ماجستير)
لجنة الإشراف :	أ.د / محمد رجاء عبد الفتاح الأمير أ.د / عبد المجيد أبو المجد علي أ.د / مجدي محفوظ هلال

ملخص الرسالة

تلعب الزراعة دورا ركيزيا في المنطق المصري ممثلا في إجمالي الناتج القومي من الزراعة وحجم التجارة الداخلية والدولية الزراعة وحجم الصالة الزراعية علاوة على أن التجارة التصديرية الزراعية تعد مصدرا أساسيا للعلاات الأجنبية اللازمة لتمويل برامج التنمية الاقتصادية. وتستهدف هذه الدراسة القاء الأضواء على الاتجاهات الطويلة المدى لصناعة الزراعة المصرية وأبعادها وتطوراتها منذ الأربعينات (١٩٤٠) ومرورا بسنة ١٩٥٢ وتدخل الدولة في الزراعة والسياسة الزراعية ، ثم سياسة الانفتاح في التسعينات (١٩٩٠ وما بعدها) والتحرر الإقتصادي والتغيرات الجذرية في السياسة الزراعية ثم النتائج التي ترتبت على تغير السياسات الزراعية وقد اعتمدت الباحثة على استخدام أسلوب التحليل الإقتصادي الوصفي والتقدير الكمية البسيطة مثل النسب المئوية والأرقام القياسية والاتحاد البسيط في تقدير الاتجاهات الزمنية. ركزت على زيادة الاستثمارات الموجهة لصناعة الزراعة ومنع البناء على الأرض

الزراعية وزيادة برامج استصلاح الأراضي لزيادة الرقعة الزراعية خاصة في الأرض الجديدة والعمل على زيادة كفاءة استخدام مياه الري ونقل إدارة وصيانة وسائل الري على مستوى المساقى والقنوات الثانوية من الدوائر الحكومية إلى الزراع وكذلك زيادة انتاج الأصناف الكثيرة العمر والموفرة في مياه الري.

Summary of Thesis

Agriculture plays a key role in the Egyptian economy in terms of share of gross national product, employment, and internal and external trade in Egypt. Egyptian agricultural exports are a major source of foreign currency needed to finance economic development programs. This study aims at shedding lights on the long range trends of agricultural industry in Egypt since 1940's and 1952, government intervention policies, Infitah policy up to 1990's and the economic liberalization of agricultural policies. The objective of the study is to detect the mplications of different agricultural policies during this era. In particular to describe the implications of the economic reform policies on certain crops in Egypt. Descriptive approach as well as analytical and simple quantitative techniques have been used in this study. In particular percentages and index numbers as well as simple regression have been used to estimate time trends. Previous studies related to this topic have been reviewed. Relevant data issued by the Central Authority for public Mobilization and statistics (CAPMAS) , agricultural economic sector of the Ministry of Agriculture, and the publications of National Bank of Egypt have been used in this study.

مقدم الرسالة :	رؤاد سعيد أشقي
موضوع الرسالة :	دور المرأة في تنمية الصناعات الصغيرة في بعض المناطق الريفية بمحافظة أسيوط Role of Women in Developing Small Industries in Some Rural Areas in Assiut Governorate
تاريخ المنع:	٢٠٠١ / ١٢ / ٣٠ م (ماجستير)
لجنة الإشراف:	أ.د / محمد جمال راشد د / عبد الراضي عبد الدايم عزوز

ملخص الرسالة

استهدفت هذه الدراسة التعرف على دور المرأة الريفية في تنمية الصناعات والمشروعات الصغيرة التي تقوم بها من خلال مشروع تنمية المرأة الريفية التابع لوزارة الشؤون الاجتماعية بمحافظة أسيوط. وقد جمعت بيانات الدراسة باستخدام استمارة استبيان بالمقابلة الشخصية مع مفردات العينة والتي بلغت ٢١٠ مبحوثة من المستفيدات من المشروع في أربع قرى مختارة هي : درنكة وبنى مر وبنى عديات والمشايع. واستخدم في وصف عينة الدراسة العرض الجدولي بالتكرارات والنسب المئوية . واستخدم في التحليل الإحصائي معامل الارتباط البسيط . واختبار مربع كاي (X^2) . وكذلك معامل التوافق المصحح (ق-) للحكم على شدة العلاقات الارتباطية المعنوية بين المتغير التابع والمتغيرات المستقلة. قد توصلت الدراسة إلى نتائج عديدة أهمها : تبين وجود علاقة معنوية بين دور المرأة الريفية في تنمية الصناعات الصغيرة وكل من المتغيرات المستقلة : المستوى التعليمي ، الحالة العملية ، سلطة اتخاذ القرار داخل الأسرة ، درجة الانفتاح الثقافي ، مصادر التعلم ، حضور دورات تدريبية . مدة الدورة التدريبية ، درجة الاستفادة من الدورات

التدريبية ، الدخل الشهري للأسرة ، حجم الحيازة الزراعية للأسرة. و انتهت الدراسة بمجموعة من المقترحات والتوصيات التي تؤدي إلى زيادة فعالية دور المرأة الريفية في تنمية الصناعات الصغيرة في الريف.

Summary of Thesis

The study aims to determine the role of rural women in developing small projects and industries. A random sample of 210 beneficiaries was selected from the Ministry of Social Affairs, Rural Women Development Project. Personal interview method was used to collect data of this study using a questionnaire schedule from four selected villages in Assiut Governorate. These villages were: Drounca, Bany-Morr, Bany-Adeyat, and Al-Mashyaa. Frequencies and percentage distribution were used to describe the study sample. In addition, simple correlation coefficient, Chi Square test, and C value were used to determine the degree of relationship between the dependent variable and 17 independent variables. The main findings of this study were as follows: There were a significant relationships between the role of the rural women in developing small industries and each of the 10 following independent variables: educational level, work status, decision-making in household affairs, cosmopolitaness, source of learning, training sessions attendance, training session period, degree of benefits from training, monthly family income, and family land tenure. The results also showed there were no significant

relationships between the dependent variable and each of the 7 following independent variables: Age, marital status, family size, spouse educational level, the source of project idea, number of training sessions, and family socio-economic status. Finally, relevant recommendations about increasing the effectiveness of rural women role in small industries were stated.

قسم

الكتاب

مقدم الرسالة :	عبد اللاد عبد اللطيف عبد الله حسن
موضوع الرسالة :	خواص الجبن الدمياطي منخفض الدهن والملح Characteristics of Low Fat and Salt Domiati Cheese
تاريخ المزم :	٢٠٠١/٧/٢٩ م (ماجستير)
لجنة الإشراف :	أ. د / عصمت محمد إبراهيم أ. د / فتحى السيد الجزار

ملخص الرسالة

لوحظ انخفاض نسبة تصافى الجبن الدمياطي الطازج انخفاضا معنويا بانخفاض نسبة الدهن وتركيز الملح في لبن الصناعة كما لوحظ أيضا انخفاض التصافى انخفاض معنويا خلال فترة التخزين. اختلاف نسبة الدهن في لبن الصناعة ليس له تأثير معنوى على كل من حموضة ومحتوى الملح للجبن الدمياطي الطازج وعلاوة على ذلك زادت كل هذه القيم زيادة معنوية خلال فترة التخزين. لوحظ زيادة النيتروجين الكلي ، النيتروجين الذائب ومعامل النيتروجين الذائب زيادة معنوية بانخفاض تركيز الملح في لبن الصناعة وبالإضافة إلى ذلك زادت كل هذه القيم زيادة معنوية في كل المعاملات خلال فترة التخزين. إستبدال كلوريد الصوديوم بكلوريد البوتاسيوم وليس له تأثير على الحموضة ، محتوى الجبن من الملح ، نسبة الملح في السيرم ومحتوى الدهن في الجبن الدمياطي الطازج وعلاوة على ذلك زادت كل هذه القيم زيادة معنوية خلال فترة التخزين. أظهرت النتائج أن العدد الكلي للبكتريا ، بكتريا حامض اللاكتيك ، البكتريا المحبة للبرودة ، البكتريا المحللة للبروتين والخمائر والفطريات في الجبن الدمياطي الطازج زادت بانخفاض نسبة الدهن وتركيزات الملح في لبن الصناعة وكذلك زادت أعداد هذه الميكروبات خلال فترة التخزين.

Summary of Thesis

Cheese yield percent of fresh Domiati cheese increased significantly ($P < .01$) with an increasing salt concentration and fat levels in cheese milk. Moreover, the yield of cheese decreased significantly ($P < 0.01$) during the storage period for all the treatments. Different fat levels in cheese milk had no significant effect on acidity and salt content of fresh Domiati cheese. Moreover, all these values increased significantly ($P < 0.01$) for all the treatments throughout the storage period. The total and soluble nitrogen, soluble nitrogen coefficient significantly increased with decreasing salt concentration in fresh Domiati cheese. Furthermore, all these values increased significantly ($P < 0.01$) for all the treatments throughout the storage period. Substitution of sodium chloride by potassium chloride had no effect on acidity, salt, salt in serum and fat content of fresh Domiati cheese. On the other hand, these values increased significantly ($P < 0.01$) throughout the storage period. The total bacterial count, lactic acid bacteria, psychrotrophic, proteolytic bacteria and yeasts and molds of fresh Domiati cheese decreased with an increasing salt concentration in cheese milk. On the other hand, these microorganisms numbers increased during the storage period.

قسم

أمراض النبات

مقدم الرسالة :	مصطفى حمدان أحمد محرم
موضوع الرسالة :	دراسات علي مرض عفن الجذور في الفول السوداني Studies on Root Rot Disease of Peanut
تاريخ الترميم :	٢٠٠١/٤/٢٩ م (ماجستير)
لجنة الإشراف :	أ. د / عبد الرزاق محمسن نعان د / قناوي محمد حسن عبد المنعم د / إيتسام محمد محمود الشريف

ملخص الرسالة

يهاجم مرض عفن الجذور المتسبب عن الفطرين فيوزاريوم اوكسيسبورم وسكلروشيام رولفسياى نباتات القطن أثناء موسم النمو مسبباً فقداً كبيراً في كل من البادرات ومحصول القطن ولهذا خطط البحث الحالي لدراسة بعض العوامل المؤثرة علي حدوث ومقاومة المرض أيضاً دراسة مقاومة هذا المرض باستخدام المقاومة البيولوجية والكيميائية ويمكن تلخيص نتائج الدراسة فيما يلي : - أظهرت اصناف الفول السوداني المختبرة للإصابة بهذا المرض درجات مختلفة من المقاومة من اصناف متوسطة المقاومة إلى اصناف شديدة القابلية للإصابة. ادى تحميل الذرة الرفيعة مع الفول السوداني إلى خفض النسبة المئوية لموت البادرات قبل وبعد ظهورها فوق سطح التربة وزيادة محصول الفول السوداني من القرون لكل فدان بينما ادى تحميل عباد الشمس مع الفول السوداني إلى زيادة النسبة المئوية لموت البادرات قبل وبعد ظهورها فوق سطح التربة ونقص محصول الفول السوداني من القرون لكل فدان. أظهرت المقاومة البيولوجية والكيميائية فاعلية عالية في مقاومة هذا المرض مع زيادة عالية المعنوية في محصول الفول السوداني من القرون لكل فدان.

Summary of Thesis

Peanut root – rot disease caused by *Fusarium oxysporum* and *sclerotium rolfsii* seriously attack peanut plants throughout the growing season in Upper Egypt causing heavy losses of seedlings and yield. Therefore , the present investigation was planned to study certain factors affecting incidence and resistance of the disease and yield and control measurments by using biological and chemical control. Results can be summarized as fallows : Testing peanut cultivars to infection with such disease revealed that the tested cultivars differed in their reaction to infection with the causal pathogens from moderately resistant to highly susceptible. Intercropping sorghum with peanut decreased the percentages of pre – and post – emergence damping – off and greatly increased peanut pods yield per feddan, whereas, whereas the reverse was true in case of intercropping sunflower with peanut. Biological and chemical control were very effective in controlling peanut root – rot disease and caused highly significant in peanutpods yield per feddan.

مقدم الرسالة :	عمرو محمد عبد الرحمن مهران
موضوع الرسالة :	دراسات على مرض التدهور البطئ في الموالح المتسبب عن النيوماتودا تيلينكيولس سيميپنترانس في محافظة أسيوط Studies on Citrus Slow Decline Disease Caused by the Nematode, <i>Tylenchulus Semipenetrans</i> in Assiut Governorate
تاريخ المقدم :	٢٩/٧/٢٠٠١ م (ملجستير)
لجنة الإشراف :	أ.أ / محمد عاطف أحمد سلام أ.أ / عابدة محمد إبراهيم الظواهري

ملخص الرسالة

تعتبر الموالح من أهم محاصيل الفاكهة في جمهورية مصر العربية نظرا لأهميتها الاقتصادية في الصناعة والتصدير تتعرض بساتين الموالح في مصر للإصابة بمرض التدهور البطئ والذي تسببه نيوماتودا الموالح مما يؤدي إلى فقد كبير في المحصول وقد استهدفت الدراسة الحالية النقاط البحثية التالية : دراسة مدى انتشار نيوماتودا الموالح (تيلينكيولس سيميپنترانس) في بساتين الموالح الموجودة في محافظة أسيوط. دراسة بعض العوامل التي تؤثر على إعداد نيوماتودا الموالح ومن بين هذه العوامل تأثير نوع التربة على الكثافة العددية لنيوماتودا الموالح كما تم دراسة علاقة عمق التربة بالتوزيع الأفقي للنيوماتودا ، تأثير بعض طرق الري (الري بالقصر والري بالتنقيط) على الكثافة العددية لنيوماتودا الموالح تحت ظروف الحقل ، كما تم دراسة تأثير الإصابة بنيوماتودا الموالح على ثلاثة أعمار مختلفة من أشجار الموالح (١٠، ١٥، ٢٥ سنة) والسلوك الموسمي لنيوماتودا الموالح تحت ظروف الحقل على مدار فصول السنة الأربعة (خريف - شتاء - ربيع - صيف). دراسة تأثير الإصابة بنيوماتودا الموالح على بعض أصناف

وأصول الموالح تحت ظروف الصوبة. دراسة تأثير زراعة بعض أنواع النباتات (القطيفة ، الداتورا ، الشيح ، الدفلة وست الحسن) على كثافة أعداد النيماتودا تحت ظروف الصوبة وكذا تأثير المستخلص المائي لجذور وأوراق هذه النباتات على حركة يرقات نيماتودا الموالح في المصل. دراسة تأثير إضافة بعض المواد العضوية (مواشي ، أغنام ، أرانب ، حمام ، دواجن وبقايا الصليبيات) للتربة على كثافة أعداد النيماتودا في التربة والتي تصيب اشجار الموالح.

Summary of Thesis

The present work was conducted to study the following : Survey studies of the citrus nematode *T. semipenetrans* associated with citrus orchards in three localities (El- Ghoraieb, Manfalout and El - Badary localities) Population dynamics of citrus nematode in relation to certain factors under field conditions: Soil type, soil depth, irrigation systems, plant age, the seasonal variations, host parasite relations between the citrus nematode *T. semipenetrans* and certain citrus rootstocks under greenhouse conditions. Effect of five plant species (*Tagetes erecta*, *Datura stramonium*, *Ipomea palmate*, *Nertum oleander* and *Santolina chamaecyparissus*) on *T. semipenetrans* under greenhouse and laboratory conditions. Effect of certain organic matters (Farmyard, Sheep, Rabbit, Pigeon, Poultry and Crucifers) on *T. semipenetrans* under greenhouse conditions

قسم

الانتاج الحيواني

والدواجن

مقدم الرسالة :	هاني جلال جلال محمد
موضوع الرسالة :	تأثير الأحماض الدهنية الحرة لمخلوط بذرة الكتان والقطن المتصبنة بالكالسيوم على الهضم والتمثيل الغذائي والنمو في الأغنام Influence of Calcium Soap of Free Fatty Acids of Linen and Cotton Seed Mixture on Digestion, Metabolism and Growth Performance in Sheep
تاريخ المنعـم :	٢٠٠١/٢/٢٥ م (ماجستير)
لجنة الإشراف :	د / إبراهيم عبد الرازق سالم د / سليمان مصيلحي موسى د / مصطفى قبيص

ملخص الرسالة

أجريت هذه الدراسة بمزرعة الإنتاج الحيواني بكلية الزراعة جامعة أسيوط وذلك علي إضافة مصدر من الأحماض الدهنية الناتجة من عملية تقطير الزيت (خليط من بذرة القطن والكتان) لعلاق الحيوان وقد تم في هذه الدراسة: التجربة الأولى أجريت علي ١٠ حملان (أكبر من سنتين بمتوسط وزن ٣٠ كجم) استخدمت هذه الحملان في دراسة تجربة الهضم وميزان النيتروجين. التجربة الثانية استخدم فيها عدد ٢٥ حيوان من الأغنام الصعيدي بمتوسط عمر ١٨ شهر ومتوسط وزن ٢٦,٤ كجم وقسمت الحيوانات إلى ٥ مجموعات وكل مجموعة عبارة عن (٢ ذكور + ٣ إناث) والمجموعة الأولى هي مجموعة المقارنة بدون إضافة أحماض دهنية والثانية الكنترول مضاف إليها ٢% دهن متصين والثالثة الكنترول مضاف لها ٢% دهن غير متصين والرابعة الكنترول بالإضافة إلى ٣% دهن متصين والمجموعة الخامسة عبارة عن مجموعة الكنترول بالإضافة إلى ٣% دهن غير متصين. هذه الدراسة أجريت لاختيار تأثير إضافة

الدهن (الأحماض الدهنية) بالغذاء على الهضم وميزان النيتروجين وأداء النمو في
الحيوانات وبعض القياسات الفسيولوجية الأخرى وبعض القياسات على سيرم الدم.

Summary of Thesis

Two different trials were carried out at the experimental station of the Animal Production Department, Faculty of Agriculture, University of Assiut. In first trials 10 rams were used in digestibility study. At the second trials, twenty five Saidi sheep with an average age 18 months and average body weight 26.4 kg were used. Animals were divided into five groups, each of five animals (2 males and 3 females). Group 1 (T_1) fed the control ration without fat supplementation. Group 2 (T_2) fed the control ration plus 2% saponified fat. Group 3 (T_3) fed the control ration plus 2% free fat. Group 4 (T_4) fed the control ration plus 3% saponified fat. Group 5 (T_5) fed the control ration plus 3% free fat.

مقدم الرسالة :	جيهان جمال راغب
موضوع الرسالة :	تأثير وزن الجسم ، العمر ، والنسبة الجنسية علي بعض الصفات الإنتاجية والتناسلية في السمان الياباني Effect of Body Weight Age and Sex Ratio on Some Productive and Reproductive Traits in Japanese Quail
تاريخ المقدم :	٢٧/٥/٢٠٠١ م (ماجستير)
لجنة الإشراف :	أ. د / حاتم يوسف الحمادي د / محمود علي عبد القني د / أسامة سامي عفيفي

ملخص الرسالة

تحتوي هذه الدراسة علي ثلاثة فصول تم في الفصل الأول دراسة تأثير العمر علي وزن الجسم ثم تأثير وزن الجسم والعمر علي الصفات الإنتاجية (عدد البيض ، وزن البيض ، طول السلسلة وعدد السلاسل وعدد البيض واخيرا معدل وضع البيض) في حين تم دراسة تطور المبيض وارتباطه بمستوي هرمون الاستروجين منذ الفقس وحتى النضج الجنسي (٧ أسابيع) بجانب حساب نسبة الخصوبة والفقس المتأثرة بالعمر وزن الجسم والنسبة الجنسية في الفصل الثاني. أما في الفصل الثالث فكان يختص بدراسة تطور الخصية وارتباطها بمستوي هرمون الاندروجين منذ عمر يوم وحتى النضج الجنسي بجانب دراسة صفات السائل المنوي المتأثرة بالموسم والعمر واخيرا حساب نسبة الخصوبة للذكور. وكان من أهم النتائج المتحصل عليها : كانت الصفات الإنتاجية للخط العالي الوزن أفضل من مثيلتها في الخط المنخفض الوزن. عند عمر خمسة أسابيع أظهرت القطاعات الهستولوجية بدأ إكمال نمو وتطور الحويصلات

المبيضة في الإثاث بجانب ارتفاع مستوى هرمون الإستروجين. كانت نتائج الخصوبة والفقس للخط عالي الوزن بجانب إستخدام النسبة الجنسية ١:١ عن الخط المنخفض الوزن والنسبة الجنسية ٢:١ (اثنتين لكل ذكر). أظهرت القطاعات الهستولوجية الخاصة بتطور الخصية وجود حيوان منوي كامل التطور عند عمر ٦ أسابيع بجانب ارتفاع مستوى هرمون الاندروجين. أظهرت النتائج تأثير صفات السائل المنوي بالهرم بجانب الموسم.

Summary of Thesis

This study consists of three chapters. In the 1st chapter include the effect of age one body weight beside the effect of body weight and age on some productive traits as. egg number , egg weight, egg mass, length and number of sequences, and lastly the egg laying rate. In the 2nd chapter includes some studies about the development of Japanese quail ovaries, and the correlated estrogen concentrations since hatch up to sexual maturity (7 weeks old). Also, the fertility and hatchability rations in relation to age, body weight, and sex ratio were studied. In the third chapter, it included the development of Japanese quail testis and the correlated androgen concentration since hatch up to sexual maturity (7 weeks old). Also the semen characteristics in relation to age and season were studied. Also, the fertility rates for a male according to the sex ratio was studied. The obtained results were as follows : The productive traits in HBW line were higher than that in LBW line. At the age of five weeks old, the histological sections show the complete growth graffian follicle with increase in estrogen

concentration in the blood plasma. In HBW line with sex ratio 1:1 (female : male), the fertility and hatchability rates recorded non significant increase rather than LBW line when use sex ratio 2:1 (2females to male). The histological sections in quail testis at 6 weeks old shows a complete sperms as well as on increase in androgen concentration in plasma. The semen characteristics were affected by the age of birds and seasons.

مقدم الرسالة :	محسن محمد فرغلي عبد العزيز
موضوع الرسالة :	إستخدام قمم نباتات قصب السكر في تغذية الأغنام Utilization of Sugar Cane Tops in Sheep Feeding
تاريخ الـمـم :	٢٨/١٠/٢٠٠١ م (ماجستير)
لجنة الإشراف :	د.أ / جلال عبد المطلب عبد الحافظ د.أ / سليمان مصيلحي موسى د.أ / إبراهيم عبد الله فرغلي

ملخص الرسالة

هذه الدراسة تشتمل على جزئين في الجزء الأول تم إجراء ثمانية تجارب هضم مستخدمين لذلك كباش بالغة لحساب معاملات الهضم ، القيمة الغذائية ، ميزان الازوت ، صفات سائل الكرش وتقدير معدل مرور الغذاء في القناة الهضمية وذلك في حالة التغذية علي كلا من تبين القمح (كنترول) ، قمم قصب السكر الخضراء سيلاج قمم قصب السكر الغير معامل والسلاج المعامل بـ ١% يوريا و ٣% مولاس بدون أو مع المركبات. الجزء الثاني يهدف الى دراسة تأثير التغذية علي سيلاج قمم قصب السكر الغير معامل او المعامل علي كمية الغذاء المأكول ، صفات النمو ، جودة السائل المنوي وبعض مكونات الدم في الحملان النامية تم توزيع ١٢ حمل من الأغنام الاوسيمي عمر ٦ شهور بالتساوي وبصفة عشوائية علي أربع مجاميع غذيت جميع الحيوانات علي عليقة مركزة تغطي ٦٠% من إحتياجاتها الغذائية بينما أعطيت الطيقة الخشنة حتى الشبع لتغطية باقي الإحتياجات الغذائية وكانت الطيقة الخشنة عبارة عن تبين القمح (الكنترول) السيلاج الغير معامل ، السيلاج المعامل والمجموعة الرابعة كانت سيلاج معامل مع خميرة جافة (٥ كجم / طن). من ذلك نستنتج أن سيلاج قمم القصب الغير

معامل يعتبر مادة علف جيدة للحملان النامية حيث أنه حسن من القيمة الهضمية ومن أداء هذه الحملان دون حدوث أي اضطرابات فسيولوجية أو باثولوجية في الجسم.

Summary of Thesis

This study involves two parts: The first part, contains eight digestibly trials which conducted using adult rams to calculate the digestion coefficient, nutritive value, nitrogen balance, rumen liquor characteristic and rate of passage for wheat straw (WS), green sugar cane tops (SCT) untreated sugar cane tops silage (SCTS) and treated sugar cane tops silage with 1% urea and 3% molasses (TSCTS). All these diets were listed either without or with concentrate mixture. Feeding value and digestion coefficient of DM, OM, CP, CF, NFE> NDF and cellulose were higher for SCT.SCTS and TSCTS than WS when fed alone. Nitrogen retention for rams fed TSCTS was better than those fed WS,SCT and SCTS. Rams fed TSCTS or TSCTS Y were significantly ($P<0.05$) higher in ruminal pH, $\text{NH}_3 - \text{N}$ and VFA than those fed WS and SCTS. The mean retention time was higher in rams fed SCT than those fed SCTS and TSCTS alone. The second part of the present study aimed to investigate the influence of feeding untreated and treated sugar can tops silage to growing lambs on feed intake, growth performance, semen quality and some blood metabolites. Twelve Ossimi males 6 month old were randomly distributed to four treatment groups. All animals were fed 60% of

their nutritional requirements as a concentrate mixture, the rest of the requirements were covered from the roughage which was given ad libitum. The roughages were WS in control group, SCTS, TSCTS and TSCTS plus brewers yeast in concentrate mixture (5kg / ton), TSCTSY. Average daily gain and feed intake were lower in TSCTS and TSCTSY than WS or SCTS. Feed conversion rates was improved in SCTS than other groups. Semen quality was better in lambs fed WS or SCTS than the those fed TSCTS and TSCTSY. Lambs fed TSCTS and TSCTSY were higher in serum total protein, albumen, creatinine, urea concentration, AST and ALT than control or SCTS. Lambs fed WS or SCTS was higher in hot carcass and dressing percentages than TSCTS or TSCTSY. Histopathological examination revealed outstanding changes in liver and kidneys of lambs fed on TSCTS and TSCTSY. It could be concluded that SCTS is a good feed for growing lambs which improve the digestibility and performance without physiological or pathological disorders.

قسم

الساكنين { فخر }

أشرف جلال حسين هريدي	مقدم الرسالة :
أداء بعض التراكيب الوراثية من الفول في الأراضي المستصلحة في محافظة أسيوط	موضوع الرسالة :
Performance of Some Faba Bean (<i>Vicia faba</i> L.) Genotypes in Reclaimed Soil in Assiut Governorate	
٢٧/٥/٢٠٠١ م (ماجستير)	تاريخ المقدم :
أ.د / عصمت عبد العظيم والسي	لجنة الإشراف :
أ.د / إبراهيم عبد الحسي فرج	
د / محمد حسام محمود فتحي أبو النصر	

ملخص الرسالة

اشتملت الدراسة علي ثلاث تجارب لدراسة إستجابة خمسة تراكيب وراثية من الفول لبعض المعاملات تحت ظروف الأراضي المستصلحة والأراضي الطينية وهي كالتالي : التجربة الأولى وتمت بهدف إكتار بذور السلالات ومقاومتها تحت ظروف الأراضي المستصلحة التجربة الثانية : تمت في اراضي رملية مستصلحة وذلك لدراسة تأثير ميعاد الزراعة والكثافة النباتية والصنف علي النمو والمحصول وجودة البذور في الفول. التجربة الثالثة : اجريت هذه التجربة في اراضي طينية وذلك لدراسة تأثير الهالوك علي السلالات المستخدمة في التجريبتين. السابقتين وذلك في ميعادين للزراعة في ارض معدية عدوي طبيعية بالهالوك. وأظهرت الدراسة السابقة من خلال التجارب السلالة اختلافات واضحة من سلالات الفول المستخدمة في مواعيد الزراعة والكثافات النباتية المختلفة.

Summary of Thesis

Three experiments were conducted in this study. Increasing of Faba bean lines in reclaimed saved soil and comparison among them. Performance of the used faba bean lines under two planting dates and two plant densities in reclaimed sandy soil. The performance of the used faba bean lines in highly infested clay soil with broomrape. The study revealed that there is a very large differences among the breeding lines.

مقدم الرسالة :	حسن سيد عباس عبد العال
موضوع الرسالة :	دراسة الاختلافات الوراثية لبعض صفات الباميا A Study of Genetic Variation in Some Characters of Okra (<i>Abelmoschus esculentus</i> L. Moench)
تاريخ المقدم :	٢٠٠١/٩/٣٠ م (ماجستير)
لجنة الإشراف :	أ. د / عصمت عبد العظيم والسي أ. د / أبو المعارف محمد الضمراني د / محمد محمد علي عبد الله

ملخص الرسالة

أجريت هذه الدراسة في كلية الزراعة - جامعة أسيوط خلال المواسم الصيفية ١٩٩٩م و٢٠٠٠م ونفذت الدراسة الوراثية باستخدام نظام الـ Half Diallel بين سبعة أصناف من الباميا. أظهرت هذه الدراسة وجود اختلافات وراثية لجميع الصفات المدروسة. كما أظهرت معظم الصفات مغنوية عالية للقدرة العامة علي التآلف والقدرة الخاصة علي التآلف وهذا يدل علي أهمية كل من الفعل الإضافي للجين بالإضافة الي أهمية الفعل الغير اضافي للجين في التعبير عن هذه الصفات بينما أظهرت صفة وزن القرن الأخضر ومحتوى المادة الجافة أهمية الفعل الإضافي للجين فقط في وراثتهما بالإضافة إلى أن صفة ٥٠% إزهار ومحتوى الألياف أظهرت وجود سيادة جزئية من ناحية أخرى أظهر الصنف جولدن كوست وبودا سواني قدرة إتلافية عامة مع الأصناف الخمسة المدروسة خاصة في صفات طول النبات وعدد قرون النبات ووزن قرون النبات وكمية المحصول الكلي الأخضر كما أظهر الهجين جولدن كوست × بودا سواني أداء عالي لصفات طول النبات وعدد ووزن قرون النبات وكمية المحصول الكلي الأخضر ومن دراسة الارتباط بين الصفات المدروسة وجد أن هناك ارتباط موجب ومعنوي بين

صفة كمية المحصول الكلي الأخضر وعدد قرون النبات ووزن قرون النبات في كل من الآباء والهجن ومن ناحية أخرى وجد أن صفة محتوى المادة الجافة كانت غير مرتبطة مع كل الصفات الأخرى المدروسة.

Summary of Thesis

The study was carried out at the Faculty of Agriculture, Assiut University during summer seasons of 1999 and 2000. The inheritance studies are carried out using the diallel cross analysis among seven cultivars of okra (*Abelmoschus esculentus* L.). The characters studied showed the existence of important genetic variation in all cases. Significant GCA and SCA effects for most the characters were observed, indicating the presence of additive and non-additive effects, while green pod weight and dry matter content were mainly additive in inheritance. In addition, days to 50% flowering and fibers content showed partial dominance. Golden Cost and Pusa Sawani were good general combiners for plant height, number of green pods per plant, weight of green pods per plant and total green pod yield. Also, the cross (Golden Cost X Pusa Sawani) showed high performance for plant height, number of green pods per plant, weight of green pods per plant and total green pod yield. Total green pod yield was significantly correlated positively with number of pods/plant and weight of pods / plant in both the parents and the F_1 hybrids. On the other hand, dry matter content in green pods and all other

characters were not correlated. Finally, the genetical analysis demonstrated that much variation readily available for the plant breeder to manipulate.

مقدم الرسالة :	شرين يعقوب عطا الله عوض
موضوع الرسالة :	استجابة بعض الطرز البيئية وأصناف القنبط لمواعيد الزراعة تحت ظروف أسبوط The Response of Some Ecotypes and Cultivars of Cauliflower to Planting Dates Under Assiut Conditions
تاريخ المقدم :	٢٠٠١/٩/٣٠ م (ماجستير)
لجنة الإشراف :	أ.د / عبد الحميد محمد محمد علي بط أ.د / حسن أحمد حسين أ.د / محمد علي فرغلي

ملخص الرسالة

اشتملت هذه الدراسة على تقييم ١٢ من الطرز البيئية وأصناف القنبط . تم جمع الطرز البيئية من مزارعي مناطق مختلفة من جمهورية مصر العربية ، بينما حصلنا على تقاوى الأصناف من شركات إنتاج البذور وتم زراعة الطرز البيئية والأصناف في مواعيد زراعة مختلفة تحت ظروف أسبوط. تشير النتائج إلى ان هناك تأثيرا معنويا لمعيار الزراعة على معظم الصفات الخضرية والمحصول ومكوناته التي تم دراستها. كما ان الزراعة المبكرة في يوليو وأغسطس أعطت زيادة معنوية في المحصول وبعض صفات الجودة. لوحظ وجود إختلافات معنوية بين مختلف الطرز البيئية والأصناف بالنسبة للصفات الخضرية والمحصولية التي تم دراستها. وكانت هناك بعض الملاحظات المحلية ذات صفات محصولية مشجعة مقارنة بالأصناف القياسية. كما تشير النتائج إلى تباين سلوك الطرز البيئية والأصناف باختلاف مواعيد الزراعة في معظم الصفات التي تم دراستها.

Summary of Thesis

This study included evaluation of 12 ecotypes and cultivars of cauliflower. Ecotypes were collected from farmers at different regions of Egypt, while cultivars were obtained from seed companies. Ecotypes and cultivars were sown at different dates under Assiut conditions. Results revealed that planting date had significant effect on most of the studied vegetative characters and yield and its components. Also, the early planting dates (July and August) gave significantly higher yield and better qualities indices for some traits. There were significant differences among ecotypes and cultivars with regard to vegetative and yield characters. However, some of the tested ecotypes proved to have promising characters as compared to the standard cultivars. Also, results revealed that there were differences in the behaviour of ecotypes and cultivars at different planting dates in most of the studied characters.

قسم

البياتين { فاكهة }

مقدم الرسالة :	عبر محمود أحمد حسنين
موضوع الرسالة :	إنتاج الكركدية بتقنيات الزراعة الطبيعية Production of Roselle Under Natural Farming Techniques
تاريخ التخرج :	٢٩/٤/٢٠٠١ م (ماجستير)
لجنة الإشراف :	د. / نعيم عيسى ميخائيل القلناوي د. / إيرينا إسبرونج د. / عزة عبد العزيز توفيق

ملخص الرسالة

تهدف الرسالة إلى دراسة إنتاج الكركدية تحت ظروف التسميد العضوي المتوفر في التربة المحلية والمعروف لدى المزارع مثل السماد البشري وكذلك البذائل الجديدة مثل طينة المرشحات وسماد النكاملة الناتج من تحسين نوعية طينة المرشحات من قصب السكر لتداوله وتحسين عناصره. وذلك بإضافته بثلاث مستويات هي ٣ ، ٦ ، ١٢ طن للتقديرات بالإضافة إلى معاملة المقارنة على ثلاثة دفعات. وكانت الدراسة في منطقتين هما سيوط وسوهاج لدراسة نوعية التربة والظروف المناخية التي قد تؤثر في تحليل الاسمدة العضوية في التربة. ودرست الصفات الخضرية والإثمارية وامتصاص النيتروجين والفوسفور والبوتاسيوم ، وجود السيلات من حيث درجة الحموضة والصيغات. تم تحليل الإنتاج احصائيا لمدة عامين متتاليين واسفرت عن أهمية التسميد العضوي للنمو الخضري والتمري. واختلفت الإستجابة من منطقة سيوط إلى منطقة سوهاج اختلافا شديدا. كما أن المستويات لها تأثير فعال على القياسات المختلفة. وللدراسة أهمية تطبيقية في الأراضي القديمة والمستصلحة.

Summary of Thesis

This investigation aimed to study production of Roselle under organic farming conditions using the available organic manures in the local area such as farmyard manure, filter mud cake and El-Takamolnia manure. The later one is an improved filter mud cake. The organic manures were applied at three levels 3,6,12 tons / feddan besides the control treatment. They were added in three equal doses. This study was conducted in two locations, Assiut and Sohag for two successive seasons to emphasis the effect of soil type and climatic conditions which may affect the decomposition of the used orgnic manures. Vegetative and flowering parameters, uptake of certain nutrients (N, P and K) and quality of sepals (pH and pigments) were determined. Statistical analyses of data showed the importance of organic manuring to enhance vegetative and flowering growth. The effects of location and manuring levels were very clear on most of the studied parameters , particulary sepals yield. This study indicated the importance of organic manuring in newly reclaimed and old soils.

قسم

البساتين { زيت }

مقدم الرسالة :	نهلة موسى نور الدين يوسف
موضوع الرسالة :	دراسات فسيولوجية على العنب الكنج روبي والبيوتي عديم البذور تحت ظروف أسيوط Physiological Studies on King Ruby and Beauty Seedless Grapes Under Assiut Conditions
تاريخ المقدم :	٢٩/٤/٢٠٠١ م (ماجستير)
لجنة الإشراف :	أ.د / حمدي محمد محمود مرزوق د / طلعت كامل المهدي

ملخص الرسالة

أجري هذا البحث بمزرعة كلية الزراعة جامعة أسيوط خلال موسمين متتاليين ١٩٩٧، ١٩٩٨ علي صنفَي العنب الكنج روبي والبيوتي عديم البذور وقد عوملت الأشجار المختارة بالمعاملات الآتية : الكنترول (أشجار بدون خف أو تحليق) و التحليق (بازالة حوالي ٢ مم من قلف الأذرع الرئيسية) والخف ١ (بازالة حوالي ٢٥% من قمة العقود الثمري) والخف ٢ (بازالة ٤ - ٥ من فروع العقود الثمري الجانبية) وقد تم دراسة بعض الصفات الطبيعية والكيميائية لمعرفة تأثير المعاملات السابقة عليها وكانت اهم النتائج : أن معاملات الخف أدت إلي تحسين جودة الثمار من حيث زيادة الحجم والمواد الصلبة الذائبة الكلية بينما تأثر المحصول سلبيا وقلت نسبة الحموضة بالثمار بينما أدى التحليق إلي زيادة المحصول لكلا من الصنفين مع تحسين خصائص الجودة بالثمار.

Summary of Thesis

This study was carried out during two consecutive seasons 1997 and 1998 at the Orchard of the Faculty of Agriculture, Assiut University. Both King Rouby and Beauty seedless grapevines were treated with Thinning 1 (by cutting back about 25% from the apical portions of clusters). Thinning 2 (by removing 4-5 of major side-branches of clusters) Girdling (by removing about 2 mm from the bark of main arms). Plus control (without girdling at thinning). Thinning treatments improved the quality of fruits of both investigated cultivars, but it had negative effect on the total yield. Girdling treatments increased the total yield per vine of king Rouby and Beauty Seedless cvs. And improved fruit quality during 1997 and 1998 seasons

مقدم الرسالة :	حسين عابد الراوي إسماعيل
موضوع الرسالة :	تأثير مصادر التلقيح المختلفة علي المحصول وصفات الثمار لبعض أصناف نخيل البلح Effect of Different Sources of Pollen on Yield and Quality in Some Date Palm Cultivars
تاريخ المنعـم :	٢٠٠١/٧/٢٩ م (ماجستير)
لجنة الإشراف :	أ.د / حمدي محمد محمود مرزوق د / عبد الفتاح مصطفى الصالحي

ملخص الرسالة

أجريت هذه الدراسة خلال ثلاثة مواسم متتالية هي ١٩٩٨، ١٩٩٩، ٢٠٠٠ في مزرعة كلية الزراعة جامعة أسيوط حيث التربة الطينية جيدة الصرف علي أشجار نخيل البلح الرطب (زغلول - سماني - خلاوي - حياتي) ونصف الجاف (سيوي - عمري). حيث تم اختيار أربع نخلات متماثلة في النمو والقوة تقريبا لكل صنف عدا الصنف السماني فقد اختير له ثماني نخلات. وقد خضعت الأشجار المختارة لنفس المعالجات الزراعية والبستانية عدا مصدر حبوب اللقاح. حيث تسم الحصول علي حبوب اللقاح من أربعة ذكور محلية مختلفة تسمى (خلف مفرد - الجلاي - العراقي - البيطري). وقد صممت التجربة بنظام القطاعات المنفصلة تامة العشوائية. وقد تم اخذ القياسات التالية خلال السنوات التجريبية الثلاثة : الصفات المورفولوجية للذكور والأغريض حيث قياس بعض الصفات المورفولوجية للذكور المستخدمة في التلقيح وكذلك صفات ١٠ أغريضها (وزن وطول وعرض الأغريض وعدد الشماريخ الزهرية وأطوالها وعدد الأزهار لكل شمراخ). صفات حبوب اللقاح (حيوية وانبات حبوب

النقاج). محددات المحصول (نسبة العقد الأولى – نسبة الثمار الباقية – وزن السباطة (كجم). صفات الثمار : الطبيعي ة والكيميائية.

Summary of Thesis

This investigation was carried out during three successive seasons 1998, 1999 and 2000, on Zaghloul, Samany, Halawy and Haiany as softtype date cultivars and both Seewy and Amry as semi dry type date cultivars. All cultivars grown on the orchard of the Faculty of Agriculture, Assiut University, Egypt, where the soil is clay and well drained. Determination of pollen viability, germination and some morphological characters of four date pollinators. Studying the effect of different males on fruit set and yield as well as fruit quality. Performed in an attempt to provide an easy tool to select highly parent male palms to raise standard made varieties such practice might be performed despite the declining supply of skilled workers as well as essential and great importance for palm growers. Evaluation the fruit physical and chemical characteristics of previous cultivars.

مقدم الرسالة :	إيتسام فتحي محمد بدوي
موضوع الرسالة :	دراسات فسيولوجية على التغيرات الموسمية لثمار بعض أصناف نخيل البلح تحت ظروف أسيوط Physiological Studies on Seasonal Changes of Fruits in Some Date Palm Cultivars Under Assiut Conditions
تاريخ الج�م :	٢٥/١١/٢٠٠١ م (ماجستير)
لجنة الإشراف :	أ. د / كامليا إبراهيم أحمد أمين د / عهد الفتاح مصطفى الصالحي

ملخص الرسالة

أجريت هذه الدراسة خلال ثلاثة مواسم متتالية ١٩٩٨ ، ١٩٩٩ ، ٢٠٠٠ م في مزرعة كلية الزراعة جامعة أسيوط حيث التربة الطينية جيدة الصرف علي أشجار نخيل السبلح الرطب (زغلول - سماني حلاوى - حياتي) : نصف الجاف (سيوى - عمري) حيث تم اختيار أربع نخلات لكل صنف متماثلة في النمو والقوة تقريبا. وقد خضعت الأشجار المختارة لنفس العمليات الزراعية والبستانية والتلقيح من حيث المصدر والطريقة. وقد صممت التجربة بنظام القطاعات المنفصلة تامة العشوائية.. وقد أجريت القياسات التالية خلال سنوات التجربة الثلاثة : مكونات المحصول (نسبة العقد الأولى - نسبة الثمار الباقية - وزن السباطة كجم). مراحل تطور الثمار وخصائصها. حيث تم تقدير الصفات الطبيعية والكيميائية كل اسبوعين بداية من ثمانية أسابيع بعد التلقيح وحتى جمع الثمار.

Summary of Thesis

This investigation was carried out during three successive seasons 1998, 1999 and 2000, on Zaghloul, Samany , Halawy and Haiany as soft type date cultivars and both seewy and Amry as semi dry type date cultivars. All cultivars grown on the orchard of the Faculty of Agriculture, Assiut University, Egypt, where the soil is clay and well drained. The experiment was arranged in a split plot complete randomized block design. The following measurements were determined during three seasons of study. Fruit development and characteristics. Yield parameters (initial and horticultural fruit set% and bunch weight kg)

مقدم الرسالة :	دعاء شحاته العزب القصاص
موضوع الرسالة :	إكثار النبق معصليا In Vitro Propagation of Zyziphus Spina – Christi
تاريخ الملصم :	٢٥/١١/٢٠٠١ م (ماجستير)
لجنة الإشراف :	أ.د / سمير زكي العجمي د / طلعت كامل رفعت المهدي

ملخص الرسالة

كان ظهور طفرة النبق حزين في الخمسينات من القرن الماضي في محافظة أسيوط أهمية كبيرة لكبر حجم الثمار وزيادة نسبة اللب وصغر حجم البذور. ويعتبر تكاثر النبق بالطرق الخضرية فقط من خلال التطعيم علي اصول بذرية ويعتبر التكاثر المعصلي باستخدام القمم الميرستيمية احد الوسائل الهامة في نشر الأصناف الجديدة حيث يمكن الحصول علي أعداد كبيرة منها مع المحافظة علي صفات الصنف لذا استهدفت الدراسة إنشاء وعمل بروتوكول لإكثار النبق معصليا ودراسة تأثير مركب البنزاييل امينوبيورين ونوع البيئة علي التفرع للحصول علي اعداد كبيرة من النباتات مع المحافظة علي صفات الصنف وصفات النمو الخضري والكيمائي للنباتات الناتجة. دراسة مقاومة النبق حزين معصليا (في الانابيب) لمستويات مختلفة من الملوحة والمقاومة للجفاف. اجريت هذه الدراسة بمعمل زراعة الأسجة وبستان الفاكهة – فرع الفاكهة – قسم البساتين – جامعة أسيوط خلال الفترة من ١٩٩٨ – ٢٠٠١ علي أشجار النبق صنف حزين. وتوصي هذه الدراسة بأنه يمكن إكثار النبق معصليا باستخدام بيبينات Woody، موراشيجي وسكوج . نيتش و نيتش باستخدام النموات الحديثة النامية علي بيئة Woody السائلة وبإضافة ٥ر . مجم / لتر بنزيل أمينوبيورين ٢٠٠ر . مجم أندوليوتريك كيبنة تأسيس ، ٥ر . مجم بنزيل أمينوبيورين / لتر كيبنة تفرع

للحصول علي أعداد كبيرة من النباتات ، ١ مجم / لتر لتشجيع تكوين الجذور العرضية علي القريعات المستكونة وتتجمل نباتات النبق حزين معصليا الملوحة حتي ١٦ جرام كلوريد صوديوم في اللتر ، كما تتحمل الجفاف حتي ٢٠% بولي ايثيلين جليكول. ويعتبر بيئة موراشيجي وسكوغ مناسبة لإنتاج أعداد كبيرة من النباتات بينما كانت بيئة نيتش ونيتش مناسبة لإنتاج نباتات ذات صفات خضرية أفضل.

Summary of Thesis

This study was conducted at the tissue culture laboratory and fruit crops orchard , Faculty of Agriculture, Assiut University during 1998 2001. Objectives of this thesis were: Micropropagation using shoot tips of Hozaien cultivars Establishment of suitable media and a modified medium as a protocol for in vitro propagation of nabk trees. Testing the tolerance of produced plantlets against drought and salinity. Data indicated the possibility of in vitro propagation of hozaien nabk on modified Murashige & Skoog medium with high proliferation rate and getting a high theoretical numbers of plants. In addition, plantlets shoed to tolerate high salinity and drought.

مقدم الرسالة :	رشاد عبد الوهاب إبراهيم حسن
موضوع الرسالة :	تأثير التلقيح علي العقد والمحصول وصفات الثمار في صنفى البلح الزغلول والسماي Effect of Pollination on Fruit Set, Yield and Quality of Zaghloul and Samany Date Palm cvs
تاريخ المقدم :	٢٥/١١/٢٠٠١ م (ماجستير)
لجنة الإشراف :	أ.د / حمدي محمد محمود مرزوق د / عبد الفتاح مصطفى الصالحى

ملخص الرسالة

أجريت هذه الدراسة خلال ثلاثة مواسم متتالية ١٩٩٨ ، ١٩٩٩ ، ٢٠٠٠ في مزرعة كلية الزراعة جامعة اسيوط حيث التربة الطينية جيدة الصرف علي أشجار نخيل البلح الزغلول والسماي حيث تم اختيار ١٥ . ٢٠ نخلات متماثلة في النمو والقوة تقريبا لكل من صنف الزغلول والسماي علي التوالي. وقد تم ضبط عدد السباطات لكل نخلة بضرة سباطات حيث استبعدت الزيادة من المبكرة والمتأخرة والضعيفة وقد خضعت الأشجار المختارة لنفس العمليات الزراعية والبستانية عدا عملية التلقيح من حيث الموعد ومصدر حبوب اللقاح حيث تم الحصول علي حبوب اللقاح من خمسة ذكور محلية تسمى (خلف مفرد - خلف مجوز - البيطري - الجلابي - العراقي). وقد تم التلقيح باستخدام لقاح كل ذكر لتلقيح ٣٠٢ نخلة من الزغلول والسماي علي التوالي طبقا للمواعيد الآتية (١ ، ٤ ، ٧ ، ٢٠ ، ١٣) يوم من انشقاق الأغاريض المؤنثة لنخيل البلح الزغلول أو (١٠،٧،٤،١) يوم من انشقاق الأغاريض المؤنثة لنخيل البلح السماي وبإجمالي ٥ مواعيد أو ٤ مواعيد لكل من الزغلول والسماي علي التوالي حيث تم تلقيح ٢ سباطة لكل موعد علي النخلة الواحدة وبإجمالي ٤٠٦ مكررات

(سباطة) لكل من السبلح الزغلول والسمني وقد صممت التجربة بنظام القطاعات المنفصلة تامة العشوائية حيث كان القطاع الرئيسي هو نوع الملقح والثانوي هو موعد التلقيح وكان عدد المكررات (٦ أو ٤) مكررة لكل من الزغلول والسمني علي التوالي وقد تم أخذ القياسات التالية خلال السنوات التجريبية الثلاثة : الصفات المورفولوجية للذكور والأغريض (وزن وطول وعرض الأغريض وعدد الشماريخ الزهرية ، أطوالها وعدد الأزهار لكل شمراخ). صفات حبوب اللقاح (حيوية وإنبات حبوب اللقاح) محددات المحصول (نسبة العقد الأولى – العقد البستاني – وزن السباطة (كجم) صفات الثمار الطبيعية والكيميائية.

Summary of Thesis

This investigation was carried out during three successive seasons 1998, 1999, 2000 on Zaghloul and Samany date cultivars. Both cultivars grown on the orchard of the Faculty of Agriculture, Assiut University, Assiut, Egypt, where the soil is clay and well drained. The experiment was arranged in a split plot completes randomized block design. The following measurements were determined during three seasons of study. Determination the proper time of pollination after female spathe cracking which results in appropriate fruit set, yield and improved fruit quality. Evaluation the effect of different males on fruit setting, yield and fruit quality. Furthermore, an *in vitro* determination of pollen viability and germination as well as some morphology of five date pollinators was performed.

مقدم الرسالة :	مها: محمد عبد السلام حسين
موضوع الرسالة :	دراسات فسيولوجية علي ثمار اليوسفي المخزنه علي الأشجار Physiological Studies on Mandarin Fruits During Storage on Trees
تاريخ المقدم :	٢٥/١١/٢٠٠١ م (ماجستير)
لجنة الإشراف :	أ. د / كاميليا إبراهيم أحمد أمين د / طلعت كامل المهدي

ملخص الرسالة

أجريت هذه التجربة علي أشجار اليوسفي البلدي بمزرعة كلية الزراعة — جامعة أسيوط خلال موسمي ١٩٩٨/١٩٩٩، ١٩٩٩/٢٠٠٠ وذلك لدراسة تأثير بعض المعاملات علي تخزين ثمار اليوسفي علي الأشجار وقياس بعض الصفات الطبيعية والكيميائية للثمار أثناء فترة التخزين. ولقد تم رش الأشجار بكل من المعاملات الآتية : حمض الجيريليك (٥٠، ١٠٠ جزء في المليون) بتريل ادنين (١٠، ٢٠ جزء في المليون) فيبر جارد (٥٠، ١٠٠ جزء في المليون) كلوريد كالسيوم (٢%، ٤%) بالإضافة لمعاملة الكنترول وقد تم رش جميع المعاملات مرتين في ١٢/١ و ١٢/١٥ من كل موسم وتم قياس بعض الصفات الطبيعية والكيميائية للثمار أثناء فترة التخزين كالآتي : الصفات الطبيعية : وزن حجم الثمار — وزن وحجم اللب ونسبتهم المئوية — حجم العصير. ونسبته المئوية — وزن القشرة ونسبتها المئوية — الصفات الكيماوية ونسبة المواد الصلبة الذائبة الكلية — الحموضة — فيتامين سي بالإضافة إلى ذلك تم حساب نسبة التساقط وكمية المحصول للأشجار خلال موسمي الدراسة بجانب الوزن الجاف للقشرة ولقد أمكن تخزين الثمار علي الأشجار لمدة ٧٠ يوم في الموسم الأول و ٩٠ يوم في الموسم الثاني مع احتفاظها بحالتها التسويقية الجيدة. وكانت أفضل

المعاملات كلوريد الكالسيوم تليها الفبير جارد وذلك لتأثيرهما الجيد علي خصائص
الثمار أثناء التخزين.

Summary of Thesis

This investigation was carried out at the experimental Orchard of Faculty of Agriculture, Assiut University during 1998/1999 and 1999/2000 seasons. The aim of this experiment was to study the effect of spraying some chemicals on physical and chemical properties of Mandarin fruits during its storage on trees. The treatment were as follow : Gibberellic acid (GA_3 at 50 and 100 ppm). Benzyl adenine (BA at 10 and 20 ppm). Pionlene (at 50 and 100 ppm). Calcium Chloride ($CaCl_2$ at 2% and 4%). Control. The trees were double sprayed with all treatments at 1/12 and 15/12 in both seasons. The following characteristics were measured. Physical characteristics : Fruit weight, fruit size, weight and size of pulb and its percentage, peel weight and its percentage. Chemical characteristics : Total soluble solids (T.S.S) total acidity, V.C and dry weight of peel under the conditions of the present study Mandarin fruits were stored on trees 70 days during the first experimental season (1998/1999) and 90 days in the second season (1999/2000). The obtained data showed that Calcium Chloride gave the best results concerning fruit quality during the storage period followed by pionlele treatment.

قسم

البحر

عبد الحميد شحاته عبد الناصر جمعه	مقدم الرسالة :
تأثير نظم الري والكثافة النباتية على نمو وإنتاجية عباد الشمس تحت ظروف محافظة الوادي الجديد Effect of Irrigation Systems and Plant Density on Growth and Yield of Sunflower Under New Valley Conditions	موضوع الرسالة :
٢٥/٢/٢٠٠١ م (ماجستير)	تاريخ المقدم :
أ.د / السيد محمود محمد شلبي أ.د / حسين محمد عبد الرحيم أ.د / محمد أسامة محمد سالم	لجنة الإشراف :

ملخص الرسالة

تهدف الدراسة إلى إمكانية إنتاج عباد الشمس (صنف فيدوك) بالأراضي المستصلحة الحديثة وذلك باستخدام نظم الري الحديثة والكثافات النباتية تحت ظروف السواحي الجديدة. أجريت الدراسة بموسمي النمو ١٩٩٧ . ١٩٩٨ بمزرعة مدرسة موط الثانوية الزراعية بواحة الداخلة. استخدمت ثلاثة نظم للري هي الري بالتنقيط والرش والمسطحي وضيفت كمية المياه التي تغطي البحر نتج للمنطقة. استخدمت أربع كثافات نباتية هي ١٤٠٠٠ ، ٢٣٣٣٣ ، ٢٨٠٠٠ ، ٤٦٦٦٦ نبات / فدان تم توزيعها عشوائيا تحت كل نظام من نظم الري. استخدم في التجربة ست مكررات مع تصميم الشرائح المنشقة. تم اخذ قياسات مراحل النمو الخضري من ثلاث مكررات في طور البراعم طور الأزهار ، طور التزهير الكامل ، أيضا تم تقدير مكونات المحصول ، المحصول وتقدير النسبة المئوية للزيت من الثلاث مكررات الأخرى .

Summary of Thesis

The present thesis is concerned with studying the possibility of sunflower production (Vodic variety) in new reclaimed lands. By using new systems of irrigation and plant population density under New Valley conditions. This study was carried out during the two growing seasons of 1997 and 1998 in most secondary school farm at El- Dakhla Oasis, New Valley Governorate. Three systems of irrigation were used in the study Drip, sprinkler and surface irrigation. The amount of water received covered the evapotranspiration in this location. Four plant population density 14000, 23333 and 46666 plants / feddan are distribution randomly under every system of irrigation. Split plot design with six replication used to statistical analysis.

مقدم الرسالة :	محمود عبد الحميد التوبى رسلان
موضوع الرسالة :	الانتخاب المنسب في عشيرتين إنغزيتين من العدس Pedigree Selection in two Segregating Populations of Lentil Lens Culinaris Med
تاريخ المزمع :	٢٥/٢/٢٠٠١ م (ماجستير)
لجنة الإشراف :	أ. د / عزت السيد سليمان مهدي د / عاطف أبو الوفا أحمد د / أحمد حمدي إسماعيل

ملخص الرسالة

أجريت هذه الدراسة لثلاث سنوات متتالية في ١٩٩٦/٩٥ - ١٩٩٨/٩٧ في مزرعة كلية الزراعة بأسبوط ومزرعة محطة بحوث المطاعة بمركز البحوث الزراعية لدراسة الكفاءة النسبية للانتخاب لصفة محصول النبات وبعض مكوناتها في عشيرتين إنغزيتين من العدس. بعد إجراء دورتين انتخابيتين كانت أفضل تحمين ملحوظ في المنتخبات التي أجريت في محطة بحوث المطاعة، وقد زادت العائلات المنتخبة. مقارنة العينة العشوائية (متوسط الجيل) بمقدار ٦٨,٥٧ ، ٢٢,١٤ ٥٨,٥٧% غد الانتخاب في منطقة المطاعة ومنطقة أسبوط وعلى أساس متوسط المنطقتين على التوالي ، وذلك بالنسبة للعبيرة الأولى وكانت قيم معامل التوريث بالمعنى الواسع والمحبوب من متوسطات الجيل التاسع متوسطة بالنسبة لمحصول النبات (٦٧,٣٩ ، ٣٦,٣٦%) وفي معامل الحصاد (٣٣,٢٤ ، ٥٠,٢٠%) وعالية بالنسبة لعدد القرون على النبات (١٢,٧٣ ، ٧٨,٧١%) وعدد الفروع للنبات (٨٢,٢٤ ، ٨١,٥٢%) وذلك بالنسبة للعبيرة الأولى والثانية على الترتيب. وكان مقدار معامل الاختلاف الوراثي بعد دورتين من الانتخاب كافيًا لإعادة الانتخاب مرة أخرى وتوصي الدراسة بأفضلية الانتخاب على

أساس متوسط عدد من المناطق أو البيئات المتباينة لأمكان إستنباط سلالات جديدة
ملائمة لبيئات مختلفة.

Summary of Thesis

The present investigation was carried out during 1995/96-1997/98 seasons at Assiut Univ.Exper.Farm and El- Mattana Stn, A.R.C., to assess the relative efficiency of single trait selection for yield and some of its components in two populations of lentil. After two cycles of selection for seed yield/plant, the selected families showed the best increase over the the bulk sample at El- Mattana location which accounted 68.57, 22.14 and 58.57% when selection practiced at El- Mattana, Assiut and across locations in population 1. Broad sense heritability from the combined data of F_0 were moderate for seed yield/plant (67.39 & 36%) and harvest index (33.20 & 50.02%) and high for No. of pods/plant (73.12 & 87.71%) and No. of branches/ plant (82.24 & 81.25%) of population 1 and 11, respectively. After two cycles of pedigree selection the genetic coefficient variability was sufficient for further improvement. Selection across environments could be recommended to improve new lines adapted to variety of environments.

مقدم الرسالة :	طه كمال أحمد عيد الرحمن
موضوع الرسالة :	تأثير التسميد الأزوتي والفوسفاتي علي النمو والمحصول والجودة لمحصول الكانولا Effect of Nitrogen and Phospatic Fertilizers on Growth Yield and Quality of Canola Grop (Brassica Napus)
تاريخ المقدم :	٢٧/٥/٢٠٠١ م (ماجستير)
لجنة الإشراف :	أ.د / محمد محمود عيد الله أ.د / رجب أحمد داود د / عيد محمد السيد العرنج

ملخص الرسالة

أجرى هذا البحث لدراسة تأثير معدلات مختلفة من التسميد الأزوتي والفوسفاتي علي النمو والمحصول والجودة في صنفين للكانولا هما AD201 و Tower خلال موسمي النمو ١٩٩٨/٩٧ ، ١٩٩٩/٩٨ م بمحطة التجارب الزراعية بأسسيوط وقد أظهرت الدراسة تفوق الصنف AD201 في المحصول من البذور كما اختلفت الأصناف في صفات النمو والجودة ولكن الإختلافات معظمها غير معوي وقد لوحظ أن استخدام التسميد الفوسفاتي أدى إلى زيادة في معظم صفات النمو والمحصول من البذور والزيت والبروتين. كما لوحظ أن إضافة السماد الأزوتي أدى إلى زيادة في بعض صفات النمو والمحصول ومكوناته. كما لوحظ نقص في نسبة الزيت وزيادة محصول الزيت والبروتين ونسبة البروتين باستخدام التسميد الأزوتي بمعدلات عالية وعموما فإن أعلى محصول امكن الحصول عليه من الصنف AD201 عندما سمّد بمعدل سماد فوسفاتي قدره ١٥٠ ر. آزوتي بمعدل ٤٥ كجم / فدان في الموسم الأول أما

الموسم الثاني فكان أعلى محصول من الصنف Tower عندما سمد بالمعدلات العالية
بكل من السماد الأزوتي والفوسفاتي.

Summary of Thesis

This research was carried to study the effect of different rates of nitrogen and phosphorus fertilizers on growth, yield and quality in two canola varieties; AD201 And Tower during 1997/ 98 and 1998/ 99 season in the Agricultural Experimental station in Assiut. The study reveal that the AD201 Variety was higher in seed yield different in growth traits and quality, phosphorus fertilizer increased growth, yield of seed and oil yield and protein, the application of N fertilizer, in general growth, yield and its components, N applied decreased oil and increase protein, protein yield and oil yield, in general; the highest grain yield was obtained from AD20 Variety where received at a rate of 15.5 kg P_2O_5 / fed and N at a rate of 45 kg N/fed, in the supplied with P and N its highest rates in the same season.

أشرف على عبد اللاه محمد	مقدم الرسالة :
وراثه الصفات المحصولية في قمح الخبز Inheritance of Agronomic Characters in Bread Wheat (<i>Triticum aestivum</i> L.)	موضوع الرسالة :
٢٠٠١/٧/٢٩ م (ماجستير)	تاريخ المقدم :
د / عبد العظيم أحمد إسماعيل د / عاطف أبو الوفا أحمد	لجنة الإشراف :

ملخص الرسالة

أجريت هذه الدراسة في مزرعة كلية الزراعة جامعة أسيوط خلال الفترة من ١٩٩٧ حتى ٢٠٠٠م بغرض دراسة النظام الوراثي المتحكم في الصفات المحصولية في عشرة أباء من قمح الخبز تم تهجينها بجميع الطرق الممكنة (باستيفاء الهجن العكسية). تم زراعة الأباء والجيل الأول والثاني في تصميم قطاعات كاملة العشوائية باستخدام ثلاث مكررات. أشارت النتائج إلى أن التباين الراجع للقدرة العامة والخاصة على الإنتلاف عالي المغوية لكل الصفات المدروسة فيما عدا عدد السنابل / نبات في الجيل الثاني للقدرة العامة وعدد اللسنيبيلات / سنبله ومعامل الحصاد في الجيل الأول للقدرة الخاصة على الإنتلاف. أشار تحليل الدياليل إلى أن النظام الوراثي المتحكم في الصفات المدروسة كان الفعل الإضافي والغير إضافي. وأشار العرض البياني وكذلك متوسط درجة السيادة إلى وجود سيادة فائقة لمعظم الصفات في كل من الجيل الأول والثاني. تعتبر التراكيب الوراثية ١٠،٩،٧ ذات قدرة إنتلافية عالية لصفات التبركير والمحصول ومكوناته كما أظهرت الهجن ٦×٢ ، ٨×٥ ، ١٠×٢ قدرة إنتلافية خاصة عالية لهذه الصفات المدروسة ، تباين قيم درجة التوريث العامة من متوسط إلى عالية بينما درجة التوريث الخاصة كانت منخفضة بصفة عامة في كل الجيل الأول والجيل الثاني.

Summary of Thesis

Inheritance of agronomic characters in bread wheat (*Triticum aestivum* L. em Thell). The present study was undertaken at Assiut University Experimental farm, Assiut, Egypt, during 1997/1998, 1998/1999, 1999/2000 seasons. The objective of this investigation was to study the genetic system controlling agronomic traits as well as yield and yield components in ten bread wheat genotypes. These genotypes were crossed in all possible combinations, excluding reciprocals. The parental genotypes, F₁ hybrids and F₂ populations were grown in a complete randomized block design with three replicates. The results obtained showed highly significant variances due to general and specific combining ability for all studied traits with some exceptions. The diallel analysis revealed that the genetic system controlling the studied traits was additive and non additive gene actions. The graphical presentation and the the degree of dominance ($H1/D$) $\frac{1}{2}$, showed the presence of over dominance for most studied traits in both generations. The genotypes 7,9 and 10 proved to be good general combiners for earliness yield and yield components. The crosses 2x6, 5x8 and 2x10 displayed with sca effects for the studied traits. Broad sense heritability values varied from intermediate to high in all traits. But narrow sense values were generally low in both generations.

قسم

وراء

مقدم الرسالة :	كرم عبد النعيم أمين محمد
موضوع الرسالة :	دراسات وراثية خلوية على بعض سلالات الدواجن المحلية Cytogenetical Studies on Some Local Chicken Strains
تاريخ التسمية :	٢٩/٤/٢٠٠١ م (ماجستير)
لجنة الإشراف :	د / نبيل عبد الفتاح محمد د / نصر الدين ثابت حمون د / السيد نبوي السيد حامد

ملخص الرسالة

استهدفت الدراسة الحالية محاولة التمييز بين خمس سلالات محلية من الدواجن هي : بندرة ، دندراوى ، دقي - فيومي . وجميزة من خلال دراسة الطراز الكروموسومي الطبيعي والطراز الكروموسومي المشروط - G تحديد المعدل التلقائي للتبادلات الكروماتيدية الشقيقة تحديد بعض الواسمات الوراثية علي المستوى الجزيئي مثل حزم البروتين والدنا DNA - RAPD أظهرت الدراسة عددا ثابتا للكروموسومات في السلالات الخمس $2n = 78$ يتضمن عددا من الكروموسومات الكبيرة و آخر من الكروموسومات الصغيرة. لم يظهر الطراز الكروموسومي الطبيعي لأزواج الكروموسومات العشر الكبيرة بما فيها كروموسومات الجنس Z,W اختلافا بين السلالات الخمس في الوقت الذي انتجت طريقة الصبغ بالشرائط - G طراز مميزا لكل كروموسوم في كل من السلالات الخمس المدروسة وهو ما يمكن استخدامه للتمييز بين السلالات المختلفة. أوضحت دراسة المعدل التلقائي لتبادلات الكروماتيدات الشقيقة اختلافا معنويا بين سلالة فيومي ودندراوى بينما كانت الاختلافات بين باقى السلالات

غير معنوية. وعلى المستوى الجزيئي أوضحت الدراسة وجود اختلافات بين السلالات المدروسة بالنسبة لحزم البروتين الناتجة باستخدام طريقة SDS- PAGE وكذلك حزم الدنا الناتجة من BNA- RAPD. والخلاصة أن هناك بعض الخصائص الوراثية التي يمكن بها التمييز بين السلالات المختلفة من الدواجن وهذا ما يسهل عملية تحديد الطرز الوراثية والانتخاب بالنسبة للمربين ودارسي الوراثة الخلوية.

Summary of Thesis

An investigation was carried out in an attempt to differentiate between five local breeds of chicken namely : Bandara, Dandarawi, Dokki- 4, Fayoumi and Gimmizah, through studying the conventional (Unbanded) and (G- banded) karyotypes of the five breeds. Estimating the spontaneous rate (baseline) of sister chromatid exchanges. Detecting some molecular genetic markers such as SDS-protein and DNA - RAPD to determine the genetic variation among the five strains. All the five strains investigated showed the modal number of chromosomes $2n = 78$. The karyotype study was restricted to the large 10 macro - chromosomes including the Z and W sex chromosomes. While the standard karyotypes did not reveal any numerical or morphological variability between strains, trypsin G - banding method produced distinctive and consistent bands along the individual chromosomes making possible their identification. Moreover, a significant difference in mean SCEs / cell was recorded between Dandarawi and Fayoumi strains. No significant differences in

SCEs / cell were found between the rests of the strains. The study also revealed that the level of polymorphism detected by using markers such as SDS – protein and RAPD – PCR can provide poultry breeders and cytogenetics with some environmental – dependent (protein) and independnt (DNA analyses) which will facilitate selection and genotype characterization.

قسم

وقاية نبات

مقدم الرسالة :	صلاح حفني راتب هاشم
موضوع الرسالة :	آفات وأمراض طوائف نحل الصل ومكافحتها في مصر العليا Pests and Diseases of Honeybee Colonies and Their Control in Upper Egypt
تاريخ المنعـم :-	٢٥/٢/٢٠٠١ م (ماجستير)
لجنة الإشراف :	أ. د / مصطفى حسن حسين أ. د / عبد الوهاب محمد علي أ. د / محمد أبو الفضل عبد الحميد

ملخص الرسالة

تم حصر الآفات والأعداد الحيوية والأمراض ومذغليات الأرجل المصاحبة لطوائف نحل الصل في أسيوط في الفترة من عام ١٩٩٨م وحتى ٢٠٠٠م. تمت دراسة النشاط الموسمي واليومي لسروح النحل وجمع جيوب اللقاح وكذلك نشاط المقترسات للنحل وهي طائر السوروار والدبور الشرقي والدبور الأصفر. تمت دراسة مختلف أنشطة طوائف نحل الصل السليمة والمصابة بالآفات والأمراض وعلاقة العوامل الجوية بها. درست علاقة تغذية طوائف نحل الصل مع ظاهرة زحف النحل المرضية في أسيوط . وكذلك استخدام الزيوت النباتية كوسيلة أمنة لمقاومة طفيل الفاروا ومرض الحضنة الطباشيرية وآفة ديدان الشمع في طوائف نحل الصل في منطقة أسيوط.

Summary of Thesis

Survey of pests, natural enemies, diseases, and associated arthropods in honeybee colonies was conducted in Assiut region.

during 1998 – 2000. Seasonal and diurnal foraging and pollen gathering activity of honeybee colonies, and their predators, bee – eater, oriental hornet and yellow wasps, were studied different activities of healthy and infested colonies and their relation with weather factors were investigated. Effect of feeding colonies on “ Crawling Bee Syndrome ” and effect of plant oils on varroa, chalk brood disease and wax moths as safe methods for control of pests , parasites and diseases of colonies were studied.

مقدم الرسالة :	على أحمد عبد اللاه محمد
موضوع الرسالة :	التأثير المتبادل بين أصناف الذرة الرفيعة للإصابة بثاقبة القصب الكبيرة (سيساميا كريتিকা) والتنوع الحشري والعناكب الحقيقية المصاحبة) Interaction Between Selected Grain Sorghum Varieties to Infestation by the Pink Borer, <i>Sesamia Cretica</i> Lederer and Faunistic Diversity of Associated Insecta and Araneida
تاريخ الترميم :	٢٩/٤/٢٠٠١ م (ماجستير)
لجنة الإشراف :	أ.د / أحمد عبد القى نجم أ.د / سمير حسن مناع د / جابر حسن أبو الحجاج

ملخص الرسالة

تمت الدراسة في ثلاث مواسم (١٩٩٨ - ١٩٩٩ - ٢٠٠٠) بمزرعة كلية الزراعة جامعة اسيوط وقد شملت الدراسة على : حصر نوعي للآفات الحشرية والمفترسات (الحشرات - العناكب الحقيقية) المتواجدة على أطوار النمو المختلفة للمجموع الخضري للنبات والنورات الزهرية. دراسة مدى تفضيل بعض المفترسات الحشرية للأصناف المختلفة. تقدير مدى استجابة أربعة أصناف من الذرة الرفيعة للإصابة بدودة القصب الكبيرة. دراسة التأثير النسبي لنسبة العقل المصابة علي كمية المحصول الناتج. دراسة تأثير الأصناف علي بيولوجية دودة القصب الكبيرة من خلال عدد ووزن اليرقات التامة النمو علي كل صنف.

Summary of Thesis

A three year study (1998 – 2000) was initiated to: determine the faunistic composition and the relative abundance of phytophagous and predaceous arthropods (Insecta and Araneida) inhabiting the foliage and panicles of four sorghum varieties. Study possible affinity of selected predaceous arthropods to a given variety and / or plant phenological stage. Evaluate the differential response of these varieties to infestation (percent joints bored, yield). Evaluate varietal antibiotic effect on the biology of the pink borer (weight of full – grown field – collected larvae).

مقدم الرسالة :	مختار عثمان مهران محمد
موضوع الرسالة :	دراسات علي بعض أنواع المن التي تصيب بعض النباتات القرعية Studies on Certain Aphid Species Infesting Some Cucurbit Plants
تاريخ الجلم :	٢٠٠١/٤/٢٩ م (ماجستير)
لجنة الإشراف :	أ. د / محمد فهمي أبو غدير أ. د / يوسف عوض درويش د / محمد عبد الكريم عبد الناصر

ملخص الرسالة

تناولت الدراسة أنواع حشرات المن التي تصيب العائلة القرعية المزروعة سواء في البيوت المحمية او الحقول وكان الهدف من الدراسة هو معرفة أهم أنواع المن التي تكون مستعمرات علي هذه المحاصيل وكذلك الأنواع الزائرة والتي قد تكون حاملة لفيروسات العائلة القرعية. وشملت الدراسة ايضا حصر لاهم أنواع الحشائش الحاملة لفيروس تبرقش الخيار (كمصدر للفيروس) وتم ايضا دراسة تأثير درجات الحرارة الثابتة علي نمو وتطور من البطيخ العربي علي اوراق الكوسة الصيفي وتوصلت الدراسة الى الآتي : - أولا الدراسات داخل الصوبة البلاستيكية : وجد أن هناك ١١ نوع من المن تزور نباتات الخيار داخل الصوب وكان أكثرها تواجدا من الشوقان ومن النجيليات مع أنها لا تكون مستعمرات علي النباتات القرعية وكان من البطيخ هو النوع الوحيد الذي يكون مستعمرات علي نبات الخيار من الخوخ الأخضر تم حصره ايضا وهو الأنواع الهامة الناقلة للأمراض الفيروسية للقرعيات. ثانيا الدراسات الحقلية : تم حصر أنواع المن المتواجدة علي محصول الكوسة والخيار وكان أهم

الأنواع الزائرة من الخوخ الأخضر ومن البقوليات ومن القطن وكان ميعاد زراعة أول فبراير أعلى في تعداد المن عن زراعة أول أبريل. كان من القطن هو الوحيد الذي كون مستصراته علي النباتات. تم التعرف علي نوعين من الفيروسات كان أكثرها تواجدا فيروس تبرقش الخيار ثم يليه فيروس تبرقش البطيخ. وجد أن هناك ارتباط بين تواجد المن وظهور الأمراض الفيروسية للقرعيات. تم تسجيل ثمانية أنواع من الحشرات الحاملة لفيروس تبرقش الخيار وكان أكثرهم سيادة هما حشيش عنب الديب وحشيش السرجلة. ثالثا الدراسات البيولوجية علي من البطيخ : تم حساب عتبة النمو والوحدات الحرارية اللازمة لنمو وتطور الأطوار المختلفة لمن البطيخ وأكدت الدراسة أن درجة الحرارة ٢٥ م هي الأكثر ملائمة لتطور وتضاعف هذا النوع من المن.

Summary of Thesis

The results of the present study achieved from the laboratory, greenhouse and field studies during 1997 seasons can be summarized in the following. studies in the plastic house : It was found that 11 aphid species visited cucumber plant. The most abundant and dominant aphid species during the two years of study were *Ph. Padi* and *Rh. Maidis*. These aphid species were not able to form colonies on cucumber plants. The other considered two species were *Aphis gossypii* and *Myzus persicae*. (sulzer) the former aphid was able to form colonies on plants. Field studies : More than 10 species of aphids were recorded by using yellow water traps placed in cucumber and summer squash fields. *Aphis gossypii*, *A. craccivora* and *M. persicae* were the most dominant species. Two cucurbit viruses were detected

during these studies. Cucumber mosaic virus was the most dominant followed by watermelon mosaic virus. Significant positive correlation coefficient was found between the number of aphids and the incidence of cucurbit viruses. A list of 8 weed species were identified in cucumber and summer squash fields the most dominated weed were *portulaca aleracea* L. and *Solanum nigrum* L., which reacted successfully with CMV, only. Biological studies on *A. gossypii*. The temperature threshold (t_0) for the whole nymphal stage and thermal Units (TU) of the nymphal stage were calculated. It was found that 25°C is much favourable for the development and multiplication of the melon aphid, *A. gossypii*.

مقدم الرسالة :	نادي حامد وافي عبد العال
موضوع الرسالة :	الخصائص الإبادية الحشرية والتنشيطية لبعض الزيوت والمستخلصات النباتية ضد دودة القطن Insecticidal and Synergistic Properties of some Essential Oil and Plant Extracts Against Spodoptera Littoralis (Boisd)
تأريخ الترميم :	٢٠٠١/٦/٢٤ م (ماجستير)
لجنة الإشراف :	أ. د / عزمي محمد عبد الوهاب أ. د / عبد الرؤوف محمد الغريب د / فتحسي عبد العزيز السيد

ملخص الرسالة

تتناول الدراسة سمية الزيوت والمستخلصات النباتية ضد دودة ورق القطن والسمية على طور البيضة والسمية على طور العذراء والسمية على طور اليرقة. وكذلك دراسة تأثير المستخلصات النباتية والزيوت كمنشطات للمبيدات ضد يرقات العمر الثالث لدودة ورق القطن وسمية المبيدات التقليدية المختبرة وتنشيط المبيدات المختبرة. وكذلك تنشيط المثوميل وتنشيط الكلوربيريفوس وتنشيط البروفينوفوس وتنشيط المبيدات ثنائية وتنشيط الفينفاليبريت.

Summary of Thesis

The study deal with the toxicity of essential oils and plant extracts against developmental stages of cotton leafworm *spodoptera littoralis* (Boisd) as well as its toxicity in egg stage, toxicity in pupa

stage and toxicity against larva stage. Plant extracts and essential oils were studied as insecticide-synergists against 3rd Instar Larvae of *spodoptera littoralis*, toxicity of the conventional insecticides tested. Synergism of the insecticides tested: Synergism of methomyl, Synergism of chlorpyrifos, Synergism of profenofos, Synergism of cypermethrin and Synergism of fenvalerale.

مقدم الرسالة:	محمد صابر محمود
موضوع الرسالة:	دراسات على أهم الآفات الحشرية التي تصيب بعض أصناف الذرة الرفيعة مع الأخذ في الاعتبار أعدائها الحيوية في محافظة أسيوط Studies on Key Insect Pests Infesting Some Sorghum Varieties with Reference to their Natural Enemies in Assiut Governorate
تاريخ الـمـد:	٢٠٠١/٧/٢٩ م «ماجستير»
لجنة الإشراف:	أ.د / عرفات محمد كامل أ.د / سامي حسين عبد اللاد

ملخص الرسالة

أجريت هذه الدراسة على أهم الآفات الحشرية التي تصيب بعض أصناف الذرة الرفيعة بمحافظة أسيوط واشتملت الدراسة . على النقاط التالية : تذبذب الآفات الحشرية التي تصيب الذرة الرفيعة والمفترسات المصاحبة لها ، حماسية أصناف الذرة الرفيعة للأصابة به ببعض الآفات الحشرية . دراسة بعض الصفات البيولوجية لحشرة من الذرة المرباة على اوراق الذرة الرفيعة . تأثير بعض مستحضرات بكتريا الباسيلس ثيورينجسس ومستخلص النيم (نيماتال) ومثابهة هرمون الشباب (اميرال) على حشرة دودة القصب الكبيرة والمفترسات المصاحبة لها ، وكذلك تقدير مقاومة من النجيليات لمبيدات النّ الموصى باستخدامها.

Summary of Thesis

The present study were carried out in Assiut Agriculture college during the three successive growing seasons 1996 , 1997 to determined the seasonal abundance of the sorghum key insect pests and their associated antural enemies predators , susceptibility of sorghum cultivars to the natural infestation with key insect pests , some biological aspects and the life table parameters of the corn leaf aplid, *R. maidis*, effect of some microbial formulations, the neem extract and juyenil hormone mimic on large sugar- cane worm infestation and the associated predators and the resistance factor of the greenbug field strain, graminum to the dominate insecticide.

هدى محمد فاضل سليمان	مقدم الرسالة :
تحصر للآفات الحشرية المتواجدة بالحديقة النباتية بأسوان Survey of Prevailed Insect Pests in the Botanical Garden at Aswan	موضوع الرسالة :
٢٠٠١/١٢/٣٠ م « ماجستير »	تاريخ التمام :
أ.د / محمد فهمي أبو غدير أ.د / جابر حسن أبو الحجاج أ.د / هدى مصطفى عبد الوهاب	لجنة الإشراف :

ملخص الرسالة

تناولت الرسالة حصر وتصنيف للآفات الحشرية المتواجدة على الأشجار والنباتات النامية بالجزيرة النباتية بأسوان خلال عامين متتاليين هما ١٩٩٨/٩٧ و ١٩٩٨/٩٨ من أجل معرفة التنوع في الأنواع الحشرية القاطنة للجزيرة ودراسة خصائص هذه الأنواع والظروف البيئية التي تؤثر على كثافتها العددية. وقد استخدمت في الدراسة وسيلتين رئيسيتين هما : المصيدة الضوئية : لتتبع الأنواع السائدة من رتبة حرشفية الاجنحة وعمدية الاجنحة وكذلك غيرها من الحشرات التي تتجنب للمصيدة الضوئية. المصيدة الصفراء اللاصقة : لتتبع الأنواع التي تتبع رتبة متشابهة الاجنحة.

Summary of Thesis

The work was conducted at the botanical garden at Aswan throughout to successive years of 1997/98 and 1998/99 in order to know the diversity of insect species inhabiting the garden. The

seasonal abundance of certain insect species were studied to explain the influence of the special environmental factors. The study was carried out by using to main two procedures : Light trap : to follow up the species belong to orders Lepidoptera and coleoptera, and others attracted to light trap. Sticky yellow trap : to follow up the species belong to order homoptera and others related.




كلية الطب

بيان بعدد الطلاب الحاصلين علي درجة الماجستير بكلية الطب جامعة أسيوط عن عام ٢٠٠١م

قسم	الماجستير		
	أجمالي	طالبة	طالب
الأمراض الباطنة	٣	٢	١
الأمراض العصبية	٥	١	٤
الأمراض الصدرية	١	٠٠	١
طب المناطق الحارة	٤	٠٠	٤
الأمراض الجلدية والتناسلية	٤	٣	١
أمراض القلب والأوعية الدموية	٣	١	٢
الطب الطبيعي	٣	٢	١
طب الأطفال	٥	٢	٣
الباثولوجيا	٢	١	١
الباثولوجيا الأكلينيكية	٣	٢	١
الجراحة العامة	١٤	٠٠	١٤
جراحة المسالك البولية	١	٠٠	١
جراحة العظام	٥	٠٠	٥
الأنف والأذن والحنجرة	١	٠٠	١
للتوليد وأمراض النساء	٢	١	١
طب وجراحة العين	٢	١	١
التخدير	١٠	٢	٨
الأشعة التشخيصية	٢	٠٠	٢
الصحة العامة	١	١	٠٠
التشريح	١	١	٠٠
الفسيولوجيا	١	١	٠٠
طب وشرعي وسموم	١	١	٠٠
ميكروبيولوجيا	٢	٢	٠٠
هستولوجيا	١	١	٠٠
أجمالي	٧٧	٢٥	٥٢

بيان بعدد الطلاب الحاصلين على درجة الماجستير بكلية الطب ٢٠٠١م



قسم

الأعراض الباطنة

مقدم الرسالة :	مارى صبرى سوارس
موضوع الرسالة :	الإتجاهات الحديثة لتقييم مرضى الروماتويد المفصلى Recent Trends in Evaluating Patients with Rheumatoid Arthritis
تاريخ التمام :	٢٠٠١/٦/٢٤ (ماجستير)
لجنة الإشراف :	أ.د/ ماهر عبد الجابر أ.د/ محمد مصطفى عثمانوى أ.د/ أحمد كامل

ملخص الرسالة

في هذه الدراسة قمنا بتحديد مستوى أكسيد النيتريك بالدم ونسبة أكسيد النيتريك والكرياتينين بالبول وايضا مستوى أنزيم فوسفاتاز التيروزين بالدم لمتابعة تطور الحالة المرضية لمرضى الروماتويد المفصلى واجريت الدراسة على ثلاثون مريض مع تحديد مستوى الثلاثة مواد لخمسة عشرة فرد من الاصحاء كعينات ضابطة للمقارنة وقد وجد ارتفاع مستوى المواد الثلاثة بدرجة ملحوظة لمرضى الروماتويد المفصلى مقارنة بالأصحاء وايضا وجد تناسب طردى بالنسبة لمستوى هذه المواد ومستوى سرعة الترسيب لنفس المرضى .

Summary of Thesis

In this study we evaluate the level of nitric oxide in serum and urine and the level of protein phosphatase in serum only for detection and follow up of patients with rheumatoid arthritis. This study was

carried out on 30 patients with rheumatoid arthritis and 15 healthy persons as a control group. There was marked increase in the level of serum nitric oxide and protein phosphatase as well as in urinary nitric oxide in patients with rheumatoid arthritis.

مقدم الرسالة :	عبر سعد أحمد محمد
موضوع الرسالة :	مستوى ديهيدروإسترون سالفيت في أمصال مرضى الروماتويد المفصلي ونوره في نشاط المرض وظائف الإدراك عند هؤلاء المرضى Serum Dehydroepiandrosterone Sulphate (Dheas) in Patients with Rheumatoid Arthritis Their Possible Role on Disease Activity and Cognitive Functions
تاريخ التمام :	٢٠٠١/١٢/٣٠ « ماجستير »
لجنة الإشراف :	أ.د/ محمد علي تهاامي أ.د/ فاطمة أبو بكر عبد المعز أ.د/ وفاء محمد أحمد

ملخص الرسالة

أجريت الدراسة على ٥٥ مريضا من مرضى الروماتويد المفصلي وتبين إنهم يعانون من نقص في مستوى هرمون ديهيدروإسترون سالفيت وهذا النقص مرتبط بنقص في وظائف الإدراك خاصة عند المرضى المعالجين بالكورتيزون.

Summary of Thesis

This study has been carried out on 55 rheumaeoid a rhicitic patients. In study concluded heat loss serum level of in study concluded that loss serum level of (DHEAS) sulphate in this prices this was assaciared with impairment in cognitive function in those patients specially who treated with cortisone.

مقدم الرسالة :	نادر عبدالله محمود نجم
موضوع الرسالة :	الأنزيمات البروتينية المفزة كدلالة لنشاط المرض في مرضى الروماتويد المفصلي Matrix Metalloproteinases as a Marker of Disease Activity in Patients with Rheumatoid Arthritis
تاريخ المنع :	٢٠٠١/١٢/٣٠ (ماجستير)
لجنة الإشراف :	أ.د/ نبوية محمود توفيق أ.د/ أحمد كامل مصطفى أ.د/ محمد حسام الدين حسن مغربي

ملخص الرسالة

أوضحت نتائج الرسالة وجود زيادة ذو دلالة إحصائية في مستويات الأنزيمات المفزة ومستويات كلا كاتيبستن ب ، كاتيبستن ل ، كاتيبسين د. في مصل الدم لمرضى الروماتويد المفصلي النشاط مقارنة بالمجموعة الضابطة. كما تبين أيضا. أن هناك علاقة ذو دلالة إحصائية بين هذه المتغيرات البيوكيميائية مع المعايير الإكلينيكية لنشاط المرض مثل فترة التيبس الصباحي ، عدد المفاصل الواهنة ومقاييس نشاط المرض وكما أشارت هذه النتائج أنه من الممكن أنه تعد مستويات الأنزيمات المحفزة في مصل الدم الروماتويد المفصلي النشاط من أكثر الدلالات الوثيقة الصلة بالالتهاب السينوفاي ، والسّي من الممكن ان يكون لها دور في حدوث المرض ويمكن اعتبارها كدلالة على نشاط المرضى.

Summary of Thesis

This study showed that, concentrations of serum matrix metalloproteinases (gelatinases and collagenases) and cathepsins B, L, and D were significantly higher in patients with active rheumatoid arthritis compared to the control group. Significant correlation was found between the biochemical indices and the clinical parameters of disease activity, as duration of morning stiffness, number of swollen joints, and disease activity score. The findings indicate that serum levels of matrix metalloproteinases may be relevant markers of synovitis and inflammation in patients with rheumatoid arthritis, and can be considered as a marker of disease activity.

قسم

الأعراض الحسية

مقدم الرسالة :	أيهاب الدين مصطفى كامل
موضوع الرسالة :	استخدام الجهد المستثار الحركي المغناطيسي كوسيلة لتنبؤ بالتطور المرضي للسكتة الدماغية الناتجة عن التمدد وعائلي The Use of Motor Evoked Potential as a Prognostic Tool in Ischaemic Stroke
تاريخ المصم :	٢٠٠١/٦/٢٤ (ماجستير)
لجنة الإشراف:	أ.د/ صفية علي تهامي أ.د/ إيمان محمد خضر

ملخص الرسالة

إن التنبية المغناطيسي للقفرة المخية الحركية عبر الجمجمة من الممكن ان يكون له فضل في اكتشاف المعرفة والمعلومة الكافية المناسبة للمشكلة الصحية لمرضى السكتة الدماغية ودراسة الجهد المستثار الحركي المغناطيسي وما يقدمه من معلومات عن السكتة الدماغية يسبق ما يمكن ان نحصل عليه بواسطة الأشعة المقطعية على المخ والتي في الغالب ما تكون طبيعية وإن دراسة الجهد المستثار الحركي المغناطيسي وخاصة في وقت قصير بعد حدوث السكتة الدماغية ومع المتابعة يساعد في فهم التطور المرضي وذلك لما له من علاقة واضحة من العجز الحركي والخلل الوظيفي بعد مرور ثلاثة شهور من حدوث السكتة الدماغية وإن الجهد المستثار الحركي المغناطيسي في اليوم الأول من حدوث السكتة الدماغية مع الفحص الإكلينيكي والأشعة المقطعية يعطي انطباعاً عن المحصلة النهائية للعجز الحركي والخلل الوظيفي بعد مرور ثلاث شهور وهذه الطريقة من الممكن أن تستخدم في تقييم كفاءة العلاج والتأهيل وأن من الممكن زيادة حساسية تقييم الجهد المستثار الحركي المغناطيسي للنتيجة او المحصلة المتوقعة

لمرضى السكتة الدماغية باستثارة عضلات مختارة لكلا الطرفين العلوي والسفلي وذلك
لما لهم من تأثير مجتمع على مقاييس العجز الحركي والخلل الوظيفي.

Summary of Thesis

Transcranial magnetic stimulation (TMS) of the motor cortex acquire an objective and quantitative data amenable to statistical analysis and relevant to the clinical problem in ischaemic stroke. The information MEP provides could be obtained early, when CT brain scan is still normal in most cases, and almost painlessly. Study of MEP immediately post strokes and follow up help to understand the sequential path physiological changes in ischaemic stroke. The neuropsychological data of MEP had strong correlation with the motor disability and functional activity at day 90. Motor evoked potentials (MEPs) at day 1 following stroke predict the functional outcome at day 90, which complements clinical and radiological assessments. Furthermore this method could be used to validate the efficacy of treatment and physical rehabilitation. The sensitivity of measurement of responses evoked through the corticospinal pathway in predicting outcome can sharpened by making observations in many muscles of the upper limb and lower limb muscles. Because the motor disability and functional activity scores depend on both upper and lower limbs.

مقدم الرسالة :	محمد هلال سيد حسين
موضوع الرسالة :	تأثير العلاج بمضادات الصرع - لمدى طويل - على مستوى الدهون بالدم في الأطفال المصابين بالصرع Effects of Long Term Treatment with Antiepileptic Drugs on Serum Lipid Levels in Epileptic Children with Epilepsy
تاريخ المصم :	٢٠٠١/٦/٢٤ « ماجستير »
لجنة الإشراف :	أ.د/ حمدي نجيب السكلاوي أ.د/ هديحة محروس زخاري أ.د/ عصام سمعد درويش

ملخص الرسالة

أجريت الرسالة على ثلاث مجموعات من الأطفال المصابين بالصرع إحداها يستلقى عقار كاربامازيبين والأخرى عقار الفالبرويكس - لمدى طويل - والثالثة حديثة التشخيص بالإضافة إلى مجموعة ضابطة. وقد تم دراسة تأثير هذه العقاقير على مستوى الدهون بالدم ووجد ارتفاع في نسبة الكوليسترول وتلاثي الجلسريد في كلتا المجموعتين مع ارتفاع في نسبة البروتينات الدهنية منخفض الكثافة في مجموعة الكاربامازيبين وارتفاع نسبة البروتين الدهني (i) في هذه المجموعة والمجموعة حديثة التشخيص مع عدم وجود اختلاف يذكر بين الذكور والإناث في مستوى الدهون في أي من المجموعات بالإضافة إلى أن فترة العلاج ليس لها أي تأثير يذكر على ارتفاع نسبة الدهون بالدم.

Summary of Thesis

In this work we study the effect of long term treatment by carbamazepin, valproic acid in epileptic children on serum levels of lipids and lipoproteins. The results revealed increase in cholesterol and triglycerides levels in both groups, increase in low density lipoprotein in carbamazepin group, increase in lipoprotein (a) in carbamazepin and in recently diagnosed group, with no gender difference in serum levels of lipids in any group and no effect of duration of treatment on serum lipid levels.

مقدم الرسالة :	مدحت كمال عطية
موضوع الرسالة :	العلاقات العصبية الدقيقة في مرض الفصام الزهائي Neurological Soft Signs in Schizophrenia
تاريخ المصم :	٢٠٠١/٦/٢٤ (ملجستير)
لجنة الإشراف:	أ.د/ حمدي نجيب التلاوي أ.د/ على عبد العزيز السليح

ملخص الرسالة

أجريت هذه الدراسة لمعرفة حدوث معدل العلامات العصبية الدقيقة في مرضى الفصام وأقاربهم من الدرجة الأولى ومعرفة مدى حدوث تدهور المعرفية لهؤلاء المرضى وتمت هذه الدراسة بقسم الأمراض العصبية والنفسية بمستشفى أسبوط الجامعي على خمسة وأربعون مريضاً بالفصام تم تشخيصهم طبقاً للخصائص التشخيصية الموجودة في DSM IV حيث تم تقسيمهم إلى ثلاث مجموعات كل مجموعة تتكون من خمسة عشر مريضاً في المجموعة الأولى تتراوح مدة المرض لديهم من ستة شهور إلى سنتين ويتناولون علاجاً منتظماً لمدة من بين ١-٣ أشهر والمجموعة الثانية يزيد مدة المرض عن سنتين ويتناولون علاجاً منتظماً من ٣ شهور - ٦ أشهر والمجموعة الثالثة تم تشخيصهم حديثاً مهما كانت فترة مرضه ولا يتناولون علاجاً أو توقفوا عن العلاج لمدة ستة أشهر على الأقل بالإضافة إلى ثلاثون شخصاً من أقارب المرضى من الدرجة الأولى (١٠ من كل مجموعة) تم استخدامهم كمجموعة ضابطة وقد تم فحصهم فحصاً إكلينيكياً للجهاز العصبي والنفسى وتم عمل مقياس نانسي اندرسون للملزمات الموجبة والسالبة لمرض الفصام وتم فحص الحالة الذهنية المختصرة (فولستين ١٩٧٥) وتم تقييم العلامات العصبية الدقيقة تقيماً شاملاً وكانت النتائج كالاتي : معدل حدوث العلامات العصبية الدقيقة في المرضى ٤٤.٤ %

بينما في أقاربهم ٦٧ و ٣ % مع عدم وجود اختلاف ذو دلالة إحصائية بين المرضى وذويهم ولا يوجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين وجود العلامات العصبية الدقيقة في المرضى وكل من نتائجهم في اختبار الحالة الذهنية المختصر ، فترات استخدام الأدوية في علاج المرضى والأعراض الموجبة والسالبة لمرض الفصام.

Summary of Thesis

This study was carried out in psychiatric department in Assiut University Hospital along one year (May 1999 to May 2000). This study was carried out on patients diagnosed as schizophrenia to DSM-IV criteria and their first-degree relatives as a control group to evaluate the prevalence of neurological soft signs and impairment in cognitive function in those patients and their relatives. Forty five patients shared in our study, 37 males and 8 females, their mean age were 33.6 ± 8.1 and was divided into three groups. The first group was schizophrenic patients with duration of illness ranged from 6 months to two years and under regular treatment for about 1-3 months (15 patients). The second group was schizophrenic patients with duration of illness more than two years and under regular treatment for about 3-6 months (15 patients). The third group was schizophrenic patients whatever their duration of illness not receiving treatment or stop treatment for at least 6 months (15 patients). Thirty first- degree relatives shared in our study as a control groups, 21 males and 9 and 9 females and 9 females (10 from each group), their means age were

31.9 ± 8.7, all patients subjected to clinical psychiatric history taking and interview. Positive and negative syndrome scales (PANSS) of Nancy Anderson (1984). Minimental state examination (Folstein *et al.*, 1975). Evaluation of neurological soft signs. The study clarify that the prevalence of neurological soft signs in schizophrenic patients was 44.4% while in their first- degree relatives was 36.7 % Impairment in the score of mini-mental state examination was significant between patients and control groups. Insignificant correlation between neurological soft signs and score of minimental state examination, age at onset, exposure neuroleptic medication and either positive and negative clinical symptoms.

مقدم الرسالة :	ياسر محمد بدر الدين محمد
موضوع الرسالة :	استبيان نمط الحياة في مرضى الصرع Assessment of Quality of Life in Epileptic Patients
تاريخ التقييم :	٢٠٠١/٦/٢٤ (ماجستير)
لجنة الإشراف:	أ.د/ حسن محمد فرويز أ.د/ وفاء محمد احمد فرغلي

ملخص الرسالة

وقد استهدف هذا البحث دراسة وتقييم النواحي المختلفة لنمط الحياة وطريقة التعايش مع المرض لدى مرضى الصرع المصريين البالغين باستخدام التقييم الذاتي للمريض (لقياس نمط الحياة في مرضى الصرع ٣١) وقد أجري هذا البحث على مائة مريض يعانون من أنواع مختلفة من الصرع ومن كلا الجنسين وكانوا جميعهم فوق ١٨ سنة وقد تم فحص هؤلاء المرضى فحص إكلينيكي دقيق وتم اختيار عينة ضابطة لها نفس مواصفات السن والجنس ، وقد تم إجراء رسم المخ الكهربى لجميع المرضى والعينة الضابطة وتم تطبيق مقياس نمط الحياة عند مرضى الصرع ٣١ على جميع المرضى في هذه الدراسة وقد أظهرت هذه الدراسة إن حوالي ٤٤% منهم كان نمط الحياة لديهم ما بين سئ ومقبول (٥٠% - ٣٩% بالترتيب) أما الباقي (٥٦%) فكان بين جيد وجيد جدا (٤٣%-١٣% بالترتيب) ولم تظهر الدراسة أى فرق ذو دلالة إحصائية بين المتزوجين وغير المتزوجين في نمط الحياة أما بالنسبة للجنس فقد أظهرت الدراسة فرق ذو دلالة إحصائية بين الذكور والإناث حيث كانت أفضل بين الذكور عنها بين الإناث وقد بينت الدراسة إن المرضى ذو المستوى التعليمى الأعلى وربات البيوت والطلاب يستطيعون التعايش مع المرض بصورة أفضل من المرضى ذو المستوى الأدنى والذين يعملون والمزارعين وإما بالنسبة للعلاج فقد أثارت الدراسة إن المرضى

الذين يستخدمون عقار واحد أفضل ممن يستخدمون أكثر من عقار واحد بالنسبة لنمط الحياة وقد تبين أن شدة النوبات الصرعية (معتمدة على تكرار النوبات) تؤثر تأثيراً سلبياً على نمط الحياة عند المرضى وقد وجد أن حدوث النوبة الصرعية في فترة مبكرة من الحياة تؤثر بصورة أشد على نمط الحياة وكان ذلك الفرق ذو دلالة إحصائية كما وجد إنه كلما طالت المدة الزمنية الخالية من النوبات الصرعية كلما كان نمط الحياة لدى هؤلاء المرضى أفضل.

Summary of Thesis

This study included over 100 patients using the translated form of the QOLIE-31 inventory for determination of the QOL, together with WAIS for determination of IQ, and 50 healthy persons for comparison of the EEG changes. We found that: 44% of our patients had fair QOL (5% and 39% respectively), 43% had good QOL and 13% had very good QOL. Male patients had generally better QOL than female patients. Individuals with low education scored lesser in QOL aspects than those with high or inadequate educational levels. The employment status had significant correlation with the QOLIE-31 scores as the farmers and unemployed epileptic patients scored lesser in QOL aspects than the other group. On the other hand students are the most worried about the medication side effects. Regarding the type of therapy, we found that patients on monotherapy are more compliant and scored better QOL than the polytherapy group. Early age of seizure onset is significantly associated with impaired overall

overall QOL. Also we found that the longer the duration of illness, the less the total score of the QOLIE-31 the more the cognitive deficits and the more impairment of social functioning. The longer the duration of seizure free period, the better the QOL. From our study we can conclude that there are some factors that could improve the QOLIE: Being male, normal or supernormal intelligence, delayed onset of seizures. Correctable factors: Improving level of education, better control of seizures, good compliance to medications, monotherapy.

مقدم الرسالة :	نهى محمد أبو الفتوح
موضوع الرسالة :	الوظائف المعرفية لمرضى الرنح المخيخي لفردريخ Cognitive Functions in Patients with Freidreich's Ataxia
تاريخ المقدم :	٢٠٠١/١١/٢٥ (ماجستير)
لجنة الإشراف :	أ.د/ عبد الرقيب أحمد البحيري د.د/ محمد أحمد عيسى همدود د.د/ وفاء محمد أحمد فرغلى

ملخص الرسالة

في السنوات الأخيرة ظهرت الكثير من الفروض النظرية المرتبطة بوجود وظائف معرفية للمخيخ وبدراسة الوظائف المعرفية لمرضى الرنح المخيخي لفردريخ وجد أن مرضى الرنح المخيخي لفردريخ لديهم انخفاض ملحوظا في جميع الوظائف المعرفية وأن هذا الانخفاض كان أكثر وضوحا في المرضى الذين لديهم ضمور في المخيخ والذين لديهم علامات مرض الرنح أكثر ظهورا على الجانب الأيمن والذين لديهم الأعراض أكثر ظهورا والذين لديهم تاريخ مرضى مبكر والذين لديهم تاريخ مرضى طويل ومن هذا يتضح أن إصابة المخيخ تؤثر على انتظام التوافق الحركي والفكري .

Summary of Thesis

Fredreich's ataxia patients had global cognitive impairment in different cognitive functions. This cognitive impairment is more manifest among FA patients who had cerebellar atrophy, predominate

right cerebellar manifestation, having severe ataxia with early age of onset (< 15 years) and having longer durations of illness (> 5 years). Finally the cerebellar dysfunctions are reflect not only in the from of ataxia of movements but also ataxia of thought.

قسم

الأمراض الصدرية

مقدم الرسالة :	ياسر احمد محمد محمد
موضوع الرسالة :	الآثار الضارة للتدخين السلبي على أمراض الجهاز التنفسي Hazardous Effects of Passive Smoking on Respiratory Diseases
تاريخ النسخ :	٢٠٠١/٥/٢٧ « ماجستير »
لجنة الإشراف :	أ.د/ حماد الشحات حماد أ.د/ أشرف زين العابدين

ملخص الرسالة

أجريت هذه الدراسة لتقييم الآثار الضارة للتدخين السلبي على الجهاز التنفسي وحدوث بعض أمراض الجهاز التنفسي مثل حساسية الصدر والسدة الرئوية المزمنة وسرطانات الرئة بالإضافة إلى تأثيره على وظائف تهوية الرئة وأظهرت الدراسة إن التدخين السلبي مثله مثل التدخين الإيجابي يلعب دورا كبيرا في حدوث كثير من أمراض الجهاز التنفسي وكذلك دوره في إحداث قصور في وظائف تهوية الرئة.

Summary of Thesis

This study was conducted to evaluate the hazards of passive smoking on the respiratory system and its effects on the subsequent development of some respiratory diseases like asthma, COPD and lung cancer. in addition to its effects on the respiratory functions, the study concluded that passive smoking as well as active smoking play a very important role in development of several respiratory diseases and respiratory function impairment.

قسم

طب المناطق

الحارة

مقدم الرسالة :	مسيد احمد مسيد
موضوع الرسالة :	دراسة مقارنة بين الطرق المختلفة المستخدمة في علاج الاستسقاء الشداد في مرضى التليف الكبدى Comparative Study Between Different Methods in Treatment of Tense Ascites in Patients with Liver Cirrhosis
تاريخ المقام :	٢٠٠١/٦/٢٤ (ماجستير)
لجنة الإشراف :	أ.د/ أحمد منحت نصر د. / عثمان عبد الحميد عثمان د. / أشرف انور الشاذلى

ملخص الرسالة

تمت مقارنة علاج الاستسقاء الشداد في مرضى التليف الكبدى بثلاث طرق مختلفة : استخدام مدارات البول عن طريق الفم بجرعات كبيرة وبذل كمية كبيرة من سائل الاستسقاء مع حقن مادة دكستران ٧٠ في جلكوز وعمل استسقاء لسائل الاستسقاء بواسطة جهاز غسيل الكلى مع إعادة حقن السائل المركز داخل تجويف البطن وقد تبين أن طريقة بذل كمية كبيرة من سائل الاستسقاء مع حقن مادة دكستران ٧٠ في جلوكوز هى الطريقة الأقل تكلفة وينتج عنها مضاعفات أقل من الطريقتين الأخرتين.

Summary of Thesis

Comparison between treatment of tense ascites by large doses of diuretics, large volume paracentesis + infusion of dextran 70 in

dextrose, and dialytic ultra filtration with intraperitoneal rein fusion of the concentrate. The results showed that large volume paracentesis + infusion of dextran 70 result in less complications with lower cost.

مقدم الرسالة :	حسنى يحيى محمد حلمى
موضوع الرسالة :	علاج أورام الكبد السرطانية المصاحب لتليف الكبد بواسطة الحقن بالإيثانول عن طريق الجلد تحت الفحص بالموجات فوق الصوتية. Treatment of Hepatocellular Carcinoma Associated with Cirrhosis by Ultrasonographic Guided Percutaneous Ethanol Injection
تاريخ الترميم :	٢٠٠١/١٢/٣٠ (ماجستير)
لجنة الإشراف :	أ.د/ عبد اغنى عبد الحميد سليمان د. / فاطمة احمد بـدارى د. / محمد الطاهر عبد الرحمن

ملخص الرسالة

تم إجراء هذه الدراسة على ٢٠ مريض يعانون من سرطان الكبد المصاحب للتليف وتم حقنهم بالإيثانول تحت الفحص بالموجات فوق الصوتية وتم متابعتهم لمدة تتراوح بين ٨-١٢ شهر وثبتت فعالية هذا العلاج خصوصا عندما يكون قطر الورم أقل من ٥ سم حيث كانت نتائج الفحص الخلوى خالية من الخلايا السرطانية في نهاية البحث في كل الحالات. هذا العلاج يعتبر أمل هؤلاء المرضى لأنهم لا يتحملون التدخل الجراحى.

Summary of Thesis

This study performed on 20 cases who have Hepatocellular carcinoma associated with cirrhosis and they injected with ethanol

guided with ultrasonography and they were followed up for 8-12 months. This treatment proved to be effective especially when the diameter of the tumor is less than 5 cm as aspiration cytology studies was negative for malignancy at the end of the study in all cases. This treatment is a hope for those patients, as they can not bear surgical intervention.

مقدم الرسالة:	خيرى همام مرسى احمد
موضوع الرسالة:	مقارنة حقن الدوالى والبروبراتولول فى وقاية نزيف دوالى المرئ Sclerotherapy Versus Propranolol in Prophylaxis of Oesophageal Varices Bleeding
تاريخ الجزم:	٢٠٠١/١٢/٣٠ (ماجستير)
لجنة الإشراف:	أ.د/ محمد عدوى نافع د/ يوسف محمد سويفى

ملخص الرسالة

تهدف الرسالة إلى معرفة أهمية دور عقار البروبراتولول فى الوقاية الأولية من نزيف دوالى المرئ ووجد أنه يقلل معدل النزيف من دوالى المرئ ولكن المرضى الذين تم علاجهم بعقار البروبراتولول احتاجوا إلى كمية دم أكثر . فى الوقاية الثانوية من نزيف دوالى المرئ وجد أن مزج عقار البروبراتولول وحقن الدوالى أفضل من استخدام عقار البروبراتولول بمفرده أو حقن الدوالى بمفرده وكذلك كمية الدم التى تم نقلها للمرضى كانت أقل عند استخدام هذا المزيج .

Summary of Thesis

The aim of this study to detect the role of propranolol in primary prophylaxis of bleeding from oesophageal varices and the results was that this drug decreases the rate of bleeding from the oesophageal varices but patients under this therapy needed more blood transfusion. of HCMV IgG and HCMV IgM antibodies in

maternal serum, and HCMV IgM antibodies in cord blood. In secondary prophylaxis, the combination of propranolol and sclerotherapy is better than propranolol alone or sclerotherapy alone, also the amount of blood transfusion was less on use this combination.

مقدم الرسالة :	محمود سيف الإسلام عبد الفتاح
موضوع الرسالة :	العدوى بالالتهاب الكبدي الفيروسي بـ في أسر مرضى الفيروس الكبدى بـ الحاد Hepatitis B Infection in Households of Acute Cases
تاريخ المزمع :	٢٠٠١/١٢/٣٠ م (ماجستير)
لجنة الإشراف :	د / أحلام محمد أحمد د / يوسف محمد سويقي د / سهير محمد أحمد

ملخص الرسالة

تهدف الرسالة إلى معرفة الطرق المختلفة لنقل العدوى بالفيروس الكبدى الوبائى بـ داخل أسر مرضى الفيروس الكبدى بـ وكذلك معرفة عما إذا كان مصدر العدوى من داخل الأسرة أو من الخارج ولقد أسفرت النتائج عن وجود المستضد السطحى للفيروس الكبدى بـ ومضاد المستضد القالبى للفيروس الكبدى بـ في أسر المرضى بصورة أكبر من تلك الموجودة في أسر الأفراد الغير مصابين وكذلك أسفرت النتائج عن أن معظم العدوى تأتي من خارج المنزل حيث يشكل استخدام أمواس وماكينات حلاقة مشتركة عند الحلاقين أكثر الطرق لنقل العدوى.

Summary of Thesis

The study aimed at knowing the various risk factors affecting the transmission of acute hepatitis B virus in the households of acute cases and to know whether the infection is essentially household or

community acquired. It was found that HBs Ag and anti- HBs IgG were present more in families of acutely infected persons than in families of the contacts. Also it was found that most of the infections were community acquired where sharing blades and machines in barbershops were the most common mode of transmission.

قسم

الأعراض الجلدية

والنفسانية

مقدم الرسالة :	ايمان محمد كمال السيد يوسف
موضوع الرسالة :	الأسباب المرضية لمرض الثعلبة Pathogenesis of Alopecia Areata
تاريخ الحسم :	٢٠٠١/٥/٢٧ « ماجستير »
لجنة الإشراف:	أ.د/ احلام عبد اللطيف فهمي د. / نجوى عيسى عبد العظيم

ملخص الرسالة

تعتبر الثعلبة مرضا شائعا إلى تساقط مؤقت للشعر بدون إحداث ندبات للجلد . وبالرغم من عدم معرفة أسباب مرض الثعلبة إلا أنه يعتقد أن الثعلبة مرض مناعة ذاتية لبصيلات الشعر . مرض الثعلبة قد يرتبط بأمراض المناعة الذاتية . مرض الحساسية الوراثية . مرض البيلة البغولى ، الاضطراب العاطفى والبؤر الصديدية .

Summary of Thesis

Alopecia areata (AA) is a common, nonscarring, reversible disorder of hair loss. Although the cause of AA is not known, its believed to results from autoimmune reaction to hair follicles. AA may be associated with autoimmune disease, atopy, Down syndrome, emotional stress and foci of sepsis.

مقدم الرسالة :	عبد الواسع محمد محمد المخلافي
موضوع الرسالة :	علاج الجذام Treatment of Leprosy
تاريخ المقام :	٢٠٠١/٥/٢٧ « ماجستير »
لجنة الإشراف:	أ.د/ أحلام عبد الطيف د. / نجوى عيسى عبد العظيم

ملخص الرسالة

الجذام : هو مرض مزمن معدى وينتج عن الإصابة به عجز وتشوه وذلك من خلال إصابته للأعصاب . الأدوية المستخدمة في علاج الجذام هي : الدابسون - كلوفازمين - ريفاميسين - اوفلوكساسين - مينوسكلين - كلاريثرومايسين . حيث تستخدم لعدد تتراوح ما بين ٦-١٢ شهر حسب نوع الإصابة . بالإضافة إلى ذلك رده الفعل الجذامية تعالج بالكورتيكوستيرويدات ومضادات الالتهاب والمسكنات .

Summary of Thesis

Leprosy is a chronic infectious disease. It produces disability and deformity through nerve damage. The drugs used in the treatment are : Daps one, clofazimine, rifampicin, ofloxacin, minocycline and clarithromycin. The duration of treatment varies from 6-12 months according to the type of leprosy. In addition to the previous treatment, reaction of leprosy is treated by corticosteroids and anti inflammatory agents.

أمانى عبد الهادى على	مقدم الرسالة :
دراسة إكلينيكية وفطرية عن سعفه (تينيا) الجسد في محافظة سوهاج Clinical and Mycological Study of Tinea Corporis in Sohag Governorate	موضوع الرسالة :
٢٠٠١/١٢/٣٠ « ماجستير »	تاريخ المنع :
أ.د/ كمال محمد عبد الحفيظ أ.د/ علاء الدين عبد العال مباشر أ.د/ إحسان عبد الصبور حسن	لجنة الإشراف :

ملخص الرسالة

الأمراض المتسببة عن الإصابة بالفطريات من الأمراض الجلدية المنتشرة في مختلف بلاد العالم بنسب مختلفة غير أن هناك تفاوتاً كبيراً بين نسبة حدوث المرض في البلاد المتقدمة عنها في الدول النامية وربما يرجع ذلك إلى عوامل جغرافية أو اقتصادية أو طبية. وقد لوحظ من مرض سعفه (تينيا) الجسد وهو أحد الأمراض الجلدية الفطرية ويصيب عادة الأجزاء المكشوفة من الجسم مثل الوجه والرق والاطراف وهو من الأمراض الجلدية المنتشرة نسبياً بين المرضى المترددين على العيادة الخارجية للأمراض الجلدية بمستشفى سوهاج التعليمي وباستعراض الأبحاث المنتشرة عن مرض سعفه (تينيا) الجسد في جمهورية مصر العربية لم ينشر أى بحث عنه في محافظة سوهاج. وهذا ما دعى إلى إجراء هذا البحث. والغرض منه هو إلقاء الضوء على مرض سعفه (تينيا) الجسد من الناحية الإكلينيكية والفطرية. وقد أجريت الدراسة على ١٠٠ مريضاً من المصابين بمرض سعفه (تينيا) الجسد وقد تم فحص كل حالة من هذه الحالات إكلينيكياً ومصلحياً ودونت البيانات الخاصة لكل مريض وكذلك نتيجة الفحص

الإكلينيكي. وقد وجد أن (٨١%) من مجموع المرضى الذين تم البحث عليهم يقطنون في المناطق الريفية بينما (١٩%) يقطنون في المدن. كما وجد أن الإناث أكثر إصابة بالمرض (٨%) من الذكور (٤٢%) في مجموعة المرضى التي تم البحث عليهم وكانت أكبر نسبة لحداث المرض (٧٦%) في الحالات التي تتراوح أعمارهم بين ١-٢٠ سنة وقد كان أكثر أنواع سعفه (تينيا) الجسد انتشارا في سوهاج هو النوع القشري (٧٤%) يليه الحرشقي (١١%) ثم الأكزيمي (٨%) وأقلهم النوع الصديدي (٦%) والجراينولومي (١%). وبالفحص المجهرى وجد أن (٦٣%) من الحالات إيجابية للفطر وكانت نتيجة المزارع إيجابية في (٨٩%) من الحالات وقد أمكن عزل خمسة أنواع مختلفة من الفطريات التي تصيب الجلد من المزارع الإيجابية وهى : ميكروسبورم كانس و تريكو فيتون فيوليشيوم و تريكو فيتون ماناجروفيت و ميكروسبورم جسيم و تريكو فيتون فريكوزم. كان أكثر الفطريات المسببة سعفه (تينيا) الجسد في هذا البحث هو ميكروسبورم (٢٨%) يليه تريكو فيتون فيوليشيوم (٧ و ٢٤%) ثم تريكو فيتون مينتاجروفيت (١١ و ٢%) ثم ميكروسبورم جسيم (٩%) وأخيرا تريكو فيتون فريكوزم (١٢ و ٣%).

Summary of Thesis

Tinea corporis is one of the commonly encountered skin diseases especially in tropical and subtropical countries. Reviewing the literature no previous reports on *Tinea corporis* in Sohag Governorate are available. In this work *Tinea corporis* was investigated in Sohag Governorate for the first time. The present study was carried out on 100 patients with *Tinea corporis* attended

dermatology out-patient clinic of sohag teaching hospital. All cases were examined clinically and mycologically. Clinical Findings: In the studied group females comprised 58% of cases while males accounted for 42%. The main bulk of the studied patients (76%) were between 1-20 years of age. The most common clinical type of *Tinea corporis* met with in this study was the annular type (74%) next common was the crusted type (11%) followed by the eczematous type (81%). Then the Kerion (6%) and the granulomatous type each was encountered in 1%. Mycological Results: Microscopic examination of material obtained from the patients investigated was positive in 63% f cases while culture results were positive in 89%. From positive cultures five dermatophytes were isolated namely: *M. canis* *T. violaceum*, *T. mentagrophytes*, *M. gypsum* and *T. verrucosum*. *M. canis* was by far the most frequently isolated organism from patients in this study (52.8%). The second common organism met with was *T. violaceum* (24.7%). The third was *T. verrucosum* (2.3%). In conclusion this preliminary study through some light on the clinical and mycological aspects of *Tinea corporis* in Sohag Governorate, however, further extensive studies are also needed.

أمانى عبد الهادى محمد محمد عمر	مقدم الرسالة :
<p>١أثنولوجيا الشامات ٠ الوحمات ٠ السحامية الحميدة للجلد مع التركيز على مكنون الخبث فيها١</p> <p>The pathology of Benign Melanocytic Nevi of the Skin with Special Reference to their Malignant Potentials</p>	موضوع الرسالة :
٢٠٠١/١٢/٣٠ « ماجستير »	تاريخ المقسم :
<p>أ.د/ كمال محمد عبد الحافظ</p> <p>أ.د/ سناء سليمان كروش</p> <p>أ.د/ نجوى عيسى عبد العظيم</p>	لجنة الإشراف:

ملخص الرسالة

كثير من البحوث في المراجع الطبية تشير إلى أهمية الوحمات السحامية كمصدر للمجازفة في حدوث ورم سحامي خبيث. عدد الوحمات وكذلك حجمهم في المريض الواحد يتناسب تناسب طردي مع إمكانية التحول السرطاني بالجلد وتظهر علامات في الوحمات السحامية الحميدة تشير إلى حدوث تحول سرطاني مثل : زيادة في الحجم ، الشكل ، تغير في اللون ، تقرح ، نزيف ، وتكوين قشرة بهذه الوحمات ويوجد أنواع معينة من الوحمات تتميز بقابلية أكبر للتحول السرطاني منها الوحمات الخلقية ، الوحمات الحثلية والوحمات الزرقاء.

Summary of Thesis

Several reports in the literature point to the importance of melanocytic nevi as a risk factor for the development of malignant melanoma. The number of nevi as well as their size, both, correlate directly with increased risk for the development of melanoma. Suggestive features for the diagnosis of a malignant change in nevi comprise, increase in size, change in colour & shape, bleeding, ulceration and crusting. There are particular types of nevi associated with high risk of malignancy, these are, congenital nevi , dysplastic nevi & blue nevi.

قسم

أمراض القلب

والأوعية الدموية

مقدم الرسالة :	حاتم عبد الرحمن حلمي على
موضوع الرسالة :	"التغير التلقائي في سرعة ضربات القلب واختلاف نبضات القلب في مرضى هبوط القلب الاحتقاني" Spontaneous Heart Rate Variability and Arrhythmias in Congestive Heart Failure
تاريخ الحسم :	٢٠٠١/٦/٢٤ (ماجستير)
لجنة الإشراف :	أ.د/ عبدالله اسماعيل كيلاوي أ.د/ يحيى طه كشك

ملخص الرسالة

أجريت الدراسة على عشرين مريض من مرضى هبوط القلب الاحتقاني نتيجة علة عضلة القلب التمددي وأجريت للمرضى الأبحاث المختلفة في صورة رسم قلب . أشعة عادية على الصدر . أشعة بالموجات فوق الصوتية على القلب وأخيرا رسم القلب المتحرك بجهاز الهولتر ٢٤ ساعة وتم حساب الاختلاف في ضربات القلب والتغير التلقائي في سرعة نبضات وقورنت النتائج مع عشرين شخص من الأصحاء وأثبتت النتائج وجود انخفاض واضح في تغير نبضات القلب التلقائي وزيادة في معدل اختلاف النبضات خلال ٢٤ ساعة وتوافقت النتائج مع الدراسات والأبحاث العالمية.

Summary of Thesis

The study was performed on 20 patients with congestive heart failure due to dilated cardiomyopathy. Patients were subjected to variable investigations in the form of E.C.G., plain x ray film chest.

echocardiography and lastly 24 hours E.C.G. monitoring using Holter monitor. Using these parameters, patients and 20 of controls are compared as regards spontaneous heart rate variability and arrhythmias. The study concluded that patients have decreased heart rate variability and increase cardiac arrhythmias as compared with controls. These results were correlated with international researches.

مقدم الرسالة :	عجبر على محمود عشري
موضوع الرسالة :	دراسة عوامل الخطورة لمرض ضيق شرايين القلب التاجية بين أعضاء هيئة التدريس في جامعة أسيوط Risk Assessment of Coronary Heart Disease Among Assiut University Staff
تاريخ الـمـم :	٢٠٠١/٦/٢٤ « ماجستير »
لجنة الإشراف :	أ.د/ عبد القادر النبهى خليف د.د/ محيى الدين عبد الرحيم سليم

ملخص الرسالة

أجريت الرسالة على البيانات الطبية الخاصة بالسادة أعضاء هيئة التدريس بجامعة أسيوط وتم تحديد معدلات ارتفاع أو انخفاض نسبة عوامل الخطورة المسببة لمرض ضيق شرايين القلب التاجية بينهم. وقد أوضحت الدراسة ارتفاع معدلات نسبة الإصابة بمرض ضيق الشرايين التاجية بين السادة أعضاء هيئة التدريس مقارنة بمعدلات الخطورة في المجتمع وكذلك بالمقارنة بمعدلات الخطورة بين مجموعة مماثلة في جامعة القاهرة.

Summary of Thesis

The study had been conducted on the database of the medical records of Assiut University staff that had been checked out at (medical check up unit) at Assiut University hospital. It showed that the incidence of risk factors for coronary heart diseases is markedly

raised among Assiut University staff in comparison to the general population, and also in comparison to same group of medical staff in Cairo University who had been included in a previous similar study conducted in Cairo University.

مقدم الرسالة :	على فرغلى عثمان أحمد
موضوع الرسالة :	التغير فى وظائف التنفس ووظائف البطين الأيسر بعد توسيع الصمام الميترالى بالقسطرة البالونية Changes in Pulmonary Functions and Left Ventricular Function After Balloon Mitral Valvuloplasty
تاريخ المقدم :	٢٠٠١/١٢/٣٠ (ماجستير)
لجنة الإشراف :	أ.د/ يحيى طه كاشك أ.د/ عادل محمد زكى

ملخص الرسالة

استهدفت الدراسة الحالية معرفة أثر توسيع الصمام الميترالى بالقسطرة البالونية عن طريق الجلد من خلال الوريد على وظائف التنفس ووظائف البطين الأيسر ومن تلك الدراسة تم استنتاج أن توسيع الصمام الميترالى بالقسطرة البالونية من خلال الوريد أدى إلى تحسن وظائف التنفس بعد التوسيع مما أدى إلى تحسن الكفاءة الوظيفية للقلب وتحسن في وظيفة البطين الأيسر الانقباضية وانخفاض فى متوسط ضغط الدم بالشريان الرئوى واستمرار الانخفاض عند متابعة المرضى بعد شهر من توسيع الصمام الميترالى بالقسطرة البالونية ومن تلك النتائج يتضح ان علاج ضيق الصمام الميترالى الغير متكلس عن طريق القسطرة البالونية يعتبر هو الطريقة المثلى وذلك لتجنب الجراحة والتخدير .

Summary of Thesis

This principle path physiologic abnormality in MS is the impairment of LV diastolic filling. The status of systolic LV performance in patients with isolated MS is controversial. The aim of this study is to assess the effect of BMV on LV function and spirometric pulmonary function as well as other echocardiography and hemodynamic parameters. From our study we found that The LV ejection performance improved after successful BMV. Also the spirometric pulmonary function has improved significantly after BMV and so we can recommend that, BMV is the procedure of choice for the treatment of patients with severe non-calcify MS.

قسم

الطب الطبيعي

مقدم الرسالة :	دينا حاتم يوسف الحمادي
موضوع الرسالة :	التهاب جذور الأعصاب والنخاع الشوكي في مرض تيبس العود الفقري Radiculomyopathy Involvement in Ankylosing Spondylitis
تاريخ الجنب :	٢٧/٥/٢٠٠١ م (ماجستير)
لجنة الإشراف :	أ.د/ فاطمة الزهراء محمد عبدالله د. / أيمن محمد حسن د. / سونيا محمد رشاد

ملخص الرسالة

يعتبر مرض تيبس العود الفقري من الأمراض الالتهابية المزمنة التي تتصف بإصابة المفصل الحرقفي ومفاصل العود الفقري وكذلك المفاصل الطرفية وبعض المضاعفات الأخرى. تهدف هذه الدراسة إلى معرفة نسبة حدوث هذه المضاعفات سواء كانت في الجهاز العصبي المركزي أو الطرفي. ولقد تمت هذه الدراسة على عدد ٢٤ حالة من حالات تيبس العود الفقري. وقد أثبت هذا البحث ان نسبة تأثر الجهاز العصبي أكثر مما أشارت إليه الدراسات السابقة بعد استخدام قياسات متنوعة لفسيولوجيا الأعصاب. ولذلك فإن الجهد المستتار الحسي والحركي المغناطيسي لهم دور أساسي في الاكتشاف المبكر لمضاعفات الجهاز العصبي في مرض تيبس العود الفقري. وقد أوضحت هذه الدراسات ان مرضى تيبس العود الفقري وبخاصة الرجال الذين يعانون من المرض لفترة طويلة أكثر عرضة للمضاعفات بالجهاز العصبي.

Summary of Thesis

Ankylosing spondylitis (AS) is a chronic inflammatory disease, characterized by involvement of the sacroiliac and spinal joint, peripheral arthritis and enthesopathy. Extra-articular manifestation may be seen. Twenty-four patients with AS according to modified New York criteria were recorded in this study. Twenty healthy volunteers, age, and sex matched were used as a control group in assessing the neurophysiological studies. Different types of radiological and laboratory investigations were done during this study. The study concluded that in AS, neurological involvement appears to be a frequent finding by neurophysiological analysis. So SSEP and MMEP provide an important role in the early detection of neurological complications. We recommend initiation of treatment with NSAIDs before developing neurological complications. These findings have major implications for both the assessment and management for AS. We recommend longitudinal studies with larger sample size for further evaluation of the neurological involvement in AS patients.

مقدم الرسالة:	مروى محمود، عبد العزيز عيسى
موضوع الرسالة:	الرنين المغناطيسى لمفصل الفك في مرضى الروماتويد المفصلى والفصال العظمى MRI of the Tempromandibular Joint in Patients with Rheumatoid Arthritis and Generalized Osteoarthritis
تاريخ الـمـنـعـم:	٢٠٠١/٥/٢٧ (ملجستير)
لجنة الإشراف:	٠٠ / تيسير محمد محمود خضر ٠٠ / نعيمة محمد مصطفى ٠٠ / احمد مصطفى محمد محمد حامد

ملخص الرسالة

إن التشخيص الإكلينيكي لأمراض مفصل الفك ليس امرا سهلا ويحتاج المريض الذى يعاني من أعراض مرضية لمفصل الفك لتحليل مقارن وتشخيص دقيق وقد حل الرنين المغناطيسى سريعا مكان الطرق الأخرى في تعيين امراض مفصل الفك ولم تستطيع نتائج هذه الدراسة التفرقة بين الشواهد المرضية في الرنين المغناطيسى في مرضى الروماتويد المفصلى والفصال العظمى وذلك لطول فترة الإصابة بهذه الامراض والشكوى المتأخرة للمريض من مشكلات مفصل الفك وان التغيرات المبكرة في مفصل الفك في مرضى الروماتويد تحتاج الفحص المبكر بالرنين المغناطيسى .

Summary of Thesis

Clinical diagnosis of TMJ disorders are difficult. The patients presenting with TMJ dysfunction require careful diagnosis. MRI has rapidly replaced other modalities for valuable evaluation of TMJ disorders. In the present study cannot be differentiate on MRI bases between osteoarthritis and Rheumatoid arthritis and this finding contributed to the long duration of both disease and late complain of patients, Earlier changes of rheumatoid arthritis in the TMJ required earlier MRI examination.

مقدم الرسالة:	محمود فاروق محمود خليل
موضوع الرسالة:	تور الأترزم الهادم للبروتينات (ميتالوبروتينيز) فى مرض الفصال العظمى (خشونة المفاصل) Metalloproteinase-Mediated Cartilage Degradation in Osteoarthritis
تاريخ الترم:	٢٠٠١/١٢/٣٠ (ماجستير)
لجنة الإشراف:	د. / تيسير محمد خضر د. / نعيمة محمد مصطفى د. / مديحة محروس زخارى

ملخص الرسالة

مرض خشونة المفاصل من أمراض المفاصل الأكثر شيوعا والتي لها عدة عوامل إحدى هذه العوامل هى الأترزم الهادم للبروتينات (ميتالوبروتينيز) وفى هذا البحث تم تقدير مستويات كل من مركب الأترزم المعدني الهادم للبروتينات (الميتالوبروتينيز - ١) / المثبط النسيجي للميتالوبروتينيز-١ والميتالوبروتينيز-٣ فى المصل لمرضى الفصال العظمى (خشونة المفاصل) بالإضافة إلى ذلك تم دراسة العلاقة بين هذه الدلالات الأبيوكيميائية والحالة الإكلينيكية والمصلية الدالة على نشاط المرض وأوضحت النتائج عدم الاختلاف فى مستويات المصل لكل من مركب الميتالوبروتينيز-١ / المثبط النسيجي للميتالوبروتينيز-١ بين مرضى خشونة المفاصل والمجموعة الضابطة وكذلك بينه وبين الحالة الإكلينيكية والمصلية الدالة على نشاط المرض بينما هناك زيادة جوهرية فى مستويات المصل للميتالوبروتينيز-٣ فى المرضى عنه فى المجموعة الضابطة وكذلك بينه وبين بعض الحالات الإكلينيكية والمصلية الدالة على نشاط المرض وختاما فإن زيادة المواد الناتجة عن هدم الغضاريف

مثّل الميتالوبروتينيز - ٣ من الممكن أن تكون هي المسببة لمرض خشونة المفاصل وكذلك فإن قياس هذه المادة من الممكن أن تستخدم في مراقبة فاعلية العلاج لمرض خشونة المفاصل .

Summary of Thesis

Osteoarthritis (OA) is a common joint deterioration initiated by multiple factors to better understand related factors in the development of this disease. The aim of the present study was to determine serum levels of MMP-1 / TIMP-1 complex and MMP-3 in normal subjects and in patients with osteoarthritis of the correlation with laboratory and clinical indicators of disease in OA would be performed. Serum levels of MMP-1/TIMP-1 complex were insignificantly increase in OA patients than controls. Serum levels of MMP-3 are significantly increased in OA patients than controls. These findings illustrate the importance of matching patients and normal controls for age and sex in further studies of MMP-3 (stromelysin- 1) and are consistent with the hypothesis that MMP-3 might play an important role in the degradation of joint cartilage in asteoarthritis. Further, serum levels of MMP-3 may prove useful for monitoring therapy for osteoarthritis.

قسم

طب الأطفال

مقدم الرسالة :	احمد محمد محمد أبو العلا
موضوع الرسالة :	دور عوامل التشوه الجنيني في حدوث العيوب الخلقية The Role of Teratogenic Factors in Congenital Anomalies
تاريخ المقام :	٢٠٠١/٥/٢٧ (ماجستير)
لجنة الإشراف :	أ.د/ عبد اللطيف محمد عبد المعز أ.د/ على أبو المجد احمد الحنفى أ.د/ إكرام على هاشم أ.د/ جيهان محمد كمال الدين

ملخص الرسالة

تسبب التشوهات الخلقية في الجنين عن بعض العوامل البيئية او الوراثية او تفاعل الاثنين معها ويعتبر الإشعاع والفيروسات والأدوية والمواد الكيميائية كأتمثلة لتلك العوامل البيئية وقد وجد طبقا للإحصائيات أن الأسباب البيئية وتشمل الحالات المرضية للألم والإصابة ببعض الميكروبات والأسباب الميكانيكية مثل محاولات الإجهاض والأسباب الكيميائية مثل تعاطي الأدوية . والتلوث . هذه الأسباب مسنولة عن حوالى ١٠% من العيوب الخلقية بينما تمثل العوامل الوراثية من ٢٠% إلى ٢٥% من أسباب العيوب الخلقية وتؤثر العوامل المسببة للتشوهات الخلقية تأثيرا عكسيا على الجنين ويؤدى هذا التأثير إما الى إجهاض كامل أو الى تشوهات خلقية إما من الناحية التشريحية أو الكيميائية أو السلوكية ويتوقف ذلك على عديد من العوامل منها طبيعة وتركيب المواد المسببة للتشوهات وامكانية نفاذها الى جسم الجنين وتوقيت تناولها أثناء فترة الحمل . ومقدار الجرعة منها . بالإضافة الى التركيب الوراثى والحالة الصحية للمرأة الحامل فنظرا للخطورة الناجمة عن التشوهات الخلقية وعدم تواجد

علاج لها في الوقت الحالي فإنه يجب تحاشي العوامل المسببة لها ، ولهذا فإن جميع الأدوية تعتبر عوامل مسببة للتشوهات الخلقية إلى إن يثبت العكس ويجب الامتناع عن تناولها إلا في الحالات القصوى ولفترة العلاج فقط كما ننصح كل سيدة حامل بعدم تناول أى دواء مشكوك في كونه يسبب تشويه خلقى في أثناء الشهور الثلاثة الأولى من فترة الحمل لأهمية هذه الفترة في تكوين أعضاء الجنين ومن العوامل الأخرى التى تسبب تشوهات للجنين الأمراض التى تتعرض لها الأم أثناء فترة الحمل سواء كانت نتيجة عدوى أو نتيجة اضطراب في النظام الغذائى للام أو نتيجة لتعرضها للتلوث البيئى سواء كان كيميائى أو فيزيائى وهذا بالإضافة إلى عمر الأم ودرجة القرابة بين الوالدين والإشعاع كانت أول العوامل المكتشفة لتسبب التشوهات الخلقية وكان سبب اكتشافها هى قنبلة هروشيما ونجازاكى ومن المخاطر التى قد تنجم نتيجة لتعرض الأم للأشعة : الإجهاض ، صغر حجم الرأس ، وسرطان الدم والأمراض المعدية : مثل الحصبة الألمانية ، توكسوبلازموزيس ، سيتوميكالفيرس ، إيدز ، زهري وغيرهم من أمراض التى تؤدى إلى حدوث العيوب الخلقية . في حالة التوكسوبلازموزيس : التشوهات تكون غالبا التهابات الشبكية ومضيمة العين ، استسقاء بالراس وتكلس المخ.

Summary of Thesis

The environment, physical, chemical and social factors have a direct or indirect effect on human development For example, radiation , viruses, drugs and chemical agents can all cause malformations. According to most estimates, environmental causes which include maternal disease states, maternal infection, mechanical factors, problems of constraint chemicals, drugs and physical agents are

responsible for only about 10% of human birth defects (Brent et al, 1993) , while genetic causes account for 20-25% of human birth defects. The teratogenic agent have adverse effects on the developing fetus which vary from complete resorption to a birth defect whether morphological, biochemical or behavioral. The possible occurrence of a dysmorphic hazard is dependent on the following teratogenic principles: the nature of the responsible agents, the time of its action, level and duration of its dose, host susceptibility, the maternal condition and interaction with other environmental factors. Owing to the fact of the seriousness of congenital malformation, and the absence at present of easy cure. We should considered all drugs as teratogenic unless proved otherwise and so, no drugs are advised to be given during pregnancy except for urgent need and for short therapeutic courses. We should advise every pregnant mother to avoid the use of drugs especially those proved or suspected to be teratogenic during the first trimester, which is the critical period of organ genesis, and in such period the greater harm will occur by the teratogenic agents. Other factors may play a greater role, like maternal infectious diseases, maternal metabolic diseases, physical and chemical agents in addition to her age and the degree of consanguinity of parents.

مقدم الرسالة :	فيصل الخطيب احمد عبدالله تمام
موضوع الرسالة :	"التلوث البيئي والفشل الكلوي" Environmental pollution and renal failure
تاريخ المصم :	٢٠٠١/٥/٢٧ (ماجستير)
لجنة الإشراف:	أ.د/ اكرام على هاشم د. /فاطمة عبد الفتاح على حسان

ملخص الرسالة

يعد التلوث البيئي من أهم المخاطر التي صنعها الإنسان. مع التطور السريع في النشاطات الصناعية والزراعية حول العالم فإن عدد الأطفال الذين يتعرضون للتلوث البيئي يزيد. الكلى غالباً ما تكون هدفاً للمواد السامة التي يتعرض لها الإنسان. الكلى معرضة إلى حد كبير للإصابة بالأمراض البكتيرية والفيروسية والفطرية والطفيلية. الأسباب الأولية للفشل الكلوي الحاد إما أن تكون أسباب تشريحية أو أسباب فسيولوجية مرضية. الأدوية والمواد التشخيصية والكيماويات من الممكن أن تؤثر على الكلى إما بطريقة مباشرة عن طريق نقص سريان الدم للكلى والتآكل الأنبوبي الحاد واتسداد الجزء الأنبوبي للكلى. أو بطريقة غير مباشرة ، وذلك بإنتاج حساسية مفرطة داخل الأوعية الدموية أو النسيج بين الخلايا. التلوث الإشعاعي يعد نوعاً من الملوثات البيئية. حيث أن الإشعاعات المؤينة في جرعات عالية من الممكن أن تؤثر على الكل وعلى الجهاز البول. إصابة الكلى نتيجة الأمراض المعية يمكن أن يحدث بالطرق الآتية : الإصابة المباشر بالميكروب لانسجة الكلى والجهاز البولي. الإصابة نتيجة إفراز بعض السموم أثناء مرحلة التسمم الدموي الميكروبي أو من بؤرة معدية بعيدة عن الكلى - الإصابة نتيجة فقر دم موضعي وذلك بسبب التغذية الغير كافية بالدم للكلى نتيجة صدمة بسبب التسمم الميكروبي للدم - الإصابة نتيجة تنشيط الجهاز المناعي أو بتكوين

مركبات مباحية. برامج الحفاظ على البيئة من التلوث لا بد أن تكون محل تشجيع من
المصانع والحكومات.

Summary of Thesis

Environmental pollution is a major health hazard. The kidney usually is a targeted of the toxins that human exposed. The kidney is a vulnerable organ of bacterial, viral, fungal and parasitic diseases. Irradiation is one of the environmental hazards that can affect the kidney and urinary tract. The kidney can be injured by the infectious diseases through either. Direct invasion by the organism; Toxemia and septicemia; Renal is chemia; Immune mediation. Prevention of environmental pollution should be target of factories and governments.

محمد جميل محمد أبو العلا	مقدم الرسالة :
الأعراض القلبية في الأطفال حديثي الولادة المولودين لأمهات يعانين من مرض السكر البولي المصاحب للحمل Cardiac Manifestations in Babies Born to Mothers with Gestational Diabetes Mellitus	موضوع الرسالة :
٢٧/٥/٢٠٠١ م « ماجستير »	تاريخ المقم :
أ.د/ عصام خلف الله خليفة الشريف أ.د/ كمال احمد محمد الجعفرى د. طارق عبد الله مرسى الجمال	لجنة الإشراف :

ملخص الرسالة

من المهم الأخذ في الاعتبار أن الحامل التي تعاني من ارتفاع نسبة السكر المصاحب للحمل يجب أن تحظى بالرعاية الطبية بواسطة مركز طبي به من الوسائل ما يسمح بمتابعة الحمل ورعاية الوليد بصورة تكفل للأم والطفل قدر كبير من الرعاية الطبية لمواجهة المخاطر التي قد يتعرض لها الطفل أو الام.

Summary of Thesis

Finally I would like to emphasis that diabetes in pregnancy should be managed in a perinatal center by a high-risk pregnancy healthcare group with the capability of monitoring the pregnancy and with a newborn facility capable of caring for the newborn in the event of an adverse outcome. All women should be screened for gestational

diabetes between the 24th and 28th weeks of pregnancy. Insulin may be required to treat the gestational diabetic with persistent hyperglycemia.

2

مرفت أمين محمود	مقدم الرسالة :
المستجدات الحديثة في التعامل مع الدرن في الأطفال Update in the Management of Tuberculosis in Children	موضوع الرسالة :
٢٧/٥/٢٠٠١ (ماجستير)	تاريخ النشر :
أ.د/ علي أبو المجد احمد أ.د/ اكرام علي هاشم د.د/ زينب محمد محيى الدين د.د/ زينب محمود ممد القاضى	لجنة الإشراف :

ملخص الرسالة

الدرن هو أحد الأمراض المعدية التي تسببه بكتريا الدرن وهناك العديد من التقنيات الحديثة التي تستخدم في الكشف عن هذه البكتريا مثل استخدام البروتيميا للزرع وتفاعل البوليمرايز تشين ربا كشن وهناك تغيرات عديدة على مدى السنوات العديدة في طريقة إعطاء المضادات الحيوية لعلاج الدرن وقد وضعت الأكاديمية الأمريكية لأمراض الأطفال بعض التوصيات لعلاج هذا المرض وتعتمد هذه التوصيات على عدد من الدراسات الحديثة.

Summary of Thesis

Tuberculosis is an infections disease caused by mycobacterium, tuberculosis. Several new techniques have been introduced to used for recovery of mycobacterium as broth culture

media and polymerize reaction. The treatment regimens for tuberculosis have evolved over the last decade and the committee on infectious disease of American Academy of pediatrics. Revised recommendations for the treatment based on review of recent studies.

مقدم الرسالة :	هبة عبد الرازق سيد حسين
موضوع الرسالة :	المضاعفات العصبية والمضاعفات على الغدد الصماء الناتجة من علاج الأورام في الأطفال Neuroendocrine Complications of Cancer Therapy in Children
تاريخ الترميم :	٢٠٠١/٥/٢٧ « ماجستير »
لجنة الإشراف:	أ.د/ أسماء حماد شريت د. / محمد محروس سيد

ملخص الرسالة

لقد أدى النجاح في علاج الأورام السرطانية في الأطفال إلى تعرض الناجين منهم لمشكلات صحية خطيرة نتيجة استخدام أنواع مختلفة من العلاج كالعلاج الكيماوي والعلاج الأشعاعي والجراحي وعادة ما تكون هذه الطرق المختلفة للعلاج مصحوبة بآثار جانبية خطيرة على المدى البعيد خاصة في الأطفال أكثر من البالغين وعلى الرغم من ان العلاج الفعال تكون توابعه مؤثرة على مختلف أعضاء الجسم فإن الجهاز العصبي والغدد الصماء يعدان من أكثر الأعضاء تعرضا للآثار الناتجة من العلاج الكيماوي والأشعاعي مما يؤدي إلى حدوث أنواع مختلفة من الاختلال في الوظائف العصبية ووظائف الغدد الصماء ولذلك فإن الأطفال الذين يتم علاجهم من الأورام يجب متابعتهم بصفة مستمرة مما يساعد على الاكتشاف المبكر وعلاج أى مضاعفات في الجهاز العصبي أو الغدد الصماء .

Summary of Thesis

The success of treatment for children with cancer has resulted in a growing population of survivors, these individuals are at risk of developing serious long-term health problems as a result of multimodality treatment (including combination chemotherapy, surgery, and radiation therapy) they have received. This treatment can be associated with severe delayed toxicities that are more prevalent and of greater significance especially in children more than in adulthood. Although the use of effective therapy has led to the development of sequelae involving various organ systems, central nervous system and endocrine system are particularly susceptible to damage from chemotherapy and radiotherapy resulting in a variety of neuroendocrine disturbances. Growth impairment and adult short stature found to be common complications following successful treatment of childhood cancer. So, children who have been treated for cancer should not be discharged from follow-up and continued surveillance must be done for early detection and treatment of any neuroendocrine consequences.

قسم

البيولوجيا

مقدم الرسالة :	حسن عبد الهادى حسن محمد
موضوع الرسالة :	دراسة إكلينيكية باثولوجية لأمراض العمود الفقرى والحبل الشوكى Clinicopathological Study of Spinal Cord and Vertebral Column Lesions .
تاريخ الجلس :	٢٠٠١/٥/٢٧ (ماجستير)
لجنة الإشراف :	أ.د/ عبد الهادى محمد محمد عمر د. / حسن عبد المنعم حسن

ملخص الرسالة

ناقشت هذه الدراسة مدى إصابات الحبل الشوكى والعمود الفقرى المختلفة في منطقة مصر العليا على مدى عشر سنوات (الفترة من عام ١٩٨٧ - ١٩٩٦م) وقد قسمت هذه الإصابات بحسب علاقتها بالأم الجافية والحبل الشوكى إلى ثلاثة أقسام: الإصابات التى تقع خارج الأم الجافية شاملة إصابات الفقرات العظمية والغضاريف التى بينها . ويمثل ٨٧% الإصابات التى تقع داخل الأم الجافية وخارج الحبل الشوكى وتمثل ١٠% ، الإصابات التى تقع داخل الحبل الشوكى وتمثل ٣% . وقد قسمت الإصابات حسب طبيعتها الباثولوجية إلى إصابات غير أورامية وتمثل ٤٣% وأورام وتمثل ٥٧% ، وأكثر حالات البحث شيوعا هى حالات الدرن ويمثل ٢٥% من الحالات . ووجد تطابق بين التشخيص الاكلينيكى والتشخيص الباثولوجى في ٣٦% من الحالات ، ولا يوجد تطابق بينهما في ٤٢% منها ، ولا يوجد تشخيص إكلينيكى في ٢٢% من الحالات . وهذا يؤكد بوضوح أهمية الفحص الباثولوجى لحالات العمود الفقرى والحبل الشوكى .

Summary of Thesis

This study discussed different spinal cord and vertebral column lesions in Upper Egypt in a period of 10 years (1987-1996). The lesions were classified according to their relation to the dura matter and spinal cord into extradural lesions 87%, intradural extramedullary lesions 10% and intramedullary lesions 3%. The lesions were classified according to the pathologic nature into non neoplastic 57% and neoplastic lesions 43% of cases Tuberculosis was the most common lesion and constituted 25% of cases. In 36% cases the clinical diagnosis matched with the microscopic diagnosis, in 42% it did not match, while in 22% of cases there was no suspected clinical diagnosis. This reveals the importance of histopathologic diagnosis of spinal cord and vertebral column lesions.

مقدم الرسالة :	دينا شحاته العزب على
موضوع الرسالة :	تور مضادات الأكسدة في حماية الكبد والكلى في الجرذان من التلف الذي يحدثه عقار الباراسيتامول The Role of Antioxidants in Protection Against Paracetamol-Induced Hepatic and Renal Damage in Rats
تاريخ الفهم :	٢٧/٥/٢٠٠١ (ماجستير)
لجنة الإشراف:	أ.د/ عبد الهادي محمد محمد عمر أ.د/ أحمد عثمان عبد الظاهر د.د/ ثناء محمد محمد سطوحى

ملخص الرسالة

تختص هذه الرسالة بدراسة دور بعض مضادات الأكسدة في حماية الكبد والكلى في الجرذان من التلف الذي يحدثه عقار الباراسيتامول. التجربة تم تنفيذها في خطوتين . الأولى تم تقسيمها الى مجموعات ، احد هذه المجموعات تم معالجتها بـ ٥ و ٢ جم / كجم باراسيتامول كجرعة واحدة عن طريق الفم . داخل مجموعات تم معالجتها عن طريق الفم بمضادات الأكسدة وهذه المجموعات التي تم معالجتها بمضادات الأكسدة جزء منها تم إعطاؤه مضادات الأكسدة ساعة قبل إعطاؤه جرعة الباراسيتامول السابق ذكرها ، في حين أن الجزء الآخر تم إعطاؤه مضادات الأكسدة بعد ٢٤ ساعة بعد إعطاؤه نفس جرعة الباراسيتامول السابق ذكرها الخطوة الثانية من التجربة تم تقسيمها الى مجموعات ، واحدة من هذه المجموعات تم معالجتها بـ ٧٥٠ مجم /كجم باراسيتامول عن طريق الفم يوميا لمدة سبعة أيام ، باقي المجموعات تم معالجتها بنفس جرعة الباراسيتامول مع إعطائها في نفس الوقت مضادات الأكسدة لمدة سبعة

أعطى بعد ٤٨ ساعة من إعطاء الباراسيتامول في الخطوة الأولى في حين بعد ٢٤ ساعة من إعطائه الجرذان الجرعة الأخيرة في الخطوة الثانية تم جمع عينات الدم ثم جمع عينات الكبد والكليتين من كل حيوان. ويستنتج من البحث أن مضادات الأكسدة (أن استيل سيسيتين ، فيتامين ج ، فيتامين هـ ، الميلنيوم) لها القدرة على حماية أكباد وكلى الجرذان من التلف الذي يحدثه عقار الباراسيتامول في الجرذان وتبعاً لهذا فمن المتوقع أن يكون لمضادات الأكسدة نفس القدرة على الحماية عندما يستخدمها المرضى الذين يأخذون الباراسيتامول سواء في جرعات علاجية أو في جرعات عالية.

Summary of Thesis

The protective role of some antioxidants against paracetamol-induced hepatotoxicity and nephrotoxicity in Western rats was explored. The experiment was done in two sets. In the first one, one group was treated with 2.5 g/kg paracetamol as a single oral dose, other groups, some were submitted to antioxidants orally 1 hour before or 24 hours after paracetamol administration. In the second set, one group was treated with oral 750 mg/kg/ day paracetamol for 7 days, other groups, some were treated orally with paracetamol concomitant with paracetamol concomitant with antioxidants. It can be concluded that the antioxidants, N-acetylcysteine, vitamin C, vitamin E and selenium do have the ability to protect against hepatotoxicity and nephrotoxicity induced by paracetamol in rats. Consequently, these antioxidants are expected to have a similar protective effect against the toxicity of paracetamol when used by patients in form of therapeutic or overdose.

قسم

البيولوجيا

الأكاديمية

أسماء عمر أحمد	مقدم الرسالة :
الدلالات الكيميائية لتحولات العظم وكثافة معدن العظم في مرضى الفشل الكلوي Biochemical Markers of Bone Turnover and Bone Mineral Density In-patients with Chronic Renal Failure	موضوع الرسالة :
٢٥/١١/٢٠٠١ (ماجستير)	تاريخ المقدم :
أ.د/ زينب عبد العال عبد الحافظ د.د/ منيحه يونس بخير د.د/ أشرف أنور الشاذلي	لجنة الإشراف :

ملخص الرسالة

هذه الدراسة تشمل ٦٩ مريضاً مصابون بفشل كلوي مزمن من وحدة الكلى بمستشفى أسيوط الجامعي بالإضافة إلى ١٥ شخصاً كمجموعة ضابطة حسب علاج مرضى الكلى المزمن وتم تقسيم المرضى إلى ثلاث مجموعات في كل مجموعة بعض منهم لديهم تغيرات في العظم مثل هشاشة العظم والآخرين لديهم حالة طبيعية للعظم بالرغم أن كل المجموعات لديهم زيادة في مستوى الباراثرمون ودلالات الكيميائية للعظم في الميرم .

Summary of Thesis

This study included sixty nine patients with chronic renal failure recruited from renal dialysis unit of Assiut University in

addition to fifteen healthy apparently persons as reference group and according to management of chronic renal disease patients classified into 3 groups. In studied patients each group showed some of them bone changes as osteopenia, and the remaining showed normal bone status although all of them showed increased serum levels of PTH and biochemical bone markers.

مقدم الرسالة :	أيمن نصر الدين محمد
موضوع الرسالة :	دراسة مقارنة بين تحليل تطابق الأجسام المضادة للخلايا الليمفاوية وتحليل تطابق الأنسجة الأتوماتيكي في زراعة الكلى Comparative Study Between Standard Lymphocytotoxicity Cross Match and Flow Cytometric Cross Match in Renal Transplantation
تاريخ المنع :	٢٠٠١/١١/٢٥ (ملجستير)
لجنة الإشراف :	أ.د/ رشا يوسف خليل أ.د/ محمود يوسف الطحاوي أ.د/ محمد يوسف الكيش أ.د/ مها عطوة محمد إبراهيم

ملخص الرسالة

اجرى تحليل تطابق الانسجة بين المريض والمتبرع لتحديد درجة الاختلاف بين الطرفين مما يساعد في التنبؤ بنتيجة عملية الزرع وتحسين من معدل نجاح العملية ويقلل من نوبات طرد الكلية المزروعة تجرى هذه الدراسة لمقارنة نتائج تطابق الانسجة المعتمد على المتمم وتحليل تطابق الانسجة الأتوماتيكي في زراعة الكلى على ٣٤ حالة قبل عملية الزرع وقد وجد أنه لا يوجد لاختلاف ذات دلالة إحصائية بين الطريقتين كما أنه مع متابعة عدد من الحالات ذات تحليل تطابق الانسجة أوتوماتيكي ايجابى وتحليل تطابق أنسجة معتمد على المتمم سلبى لم تحدث منوبات طرد للكلية المزروعة خلال فترة المناوبة.

Summary of Thesis

Kidney transplantation is becoming increasingly successful as a life enhancing therapy in patients with end stage renal failure. This study was designed to compare the standard lymphocytotoxicity cross match technique and flow cytometric cross match technique in the detection of anti-HLA antibodies in 34 pretransplant patients. The results by both technique showed no statistical differences. Serum screening is also helpful in determining the specificity of any anti-HLA antibody that a patient producing.

طارق طه حنفى المليجى	مقدم الرسالة :
الجلوبيولين المناعى هـ (E) النوعى فى التعرف على مسببات الحساسية فى مرضى حساسية الأنف Specific Immunoglobulin E in the Identification of Allergens in Allergic Rhinitis Patients	موضوع الرسالة :
٢٠٠١/١١/٢٥ (ملجستير)	تاريخ المقدم :
أ.د/ نادية محمود عبد الوهاب د. / شعبان رضوان هلال د. / أحمد أبو الوفا عبد الجليل	لجنة الإشراف :

ملخص الرسالة

حساسية الأنف هى إحدى أمراض الحساسية (النوع الأول) التى تحدث نتيجة تفاعلات حادة ، عن طريق الجلوبيولين المناعى هـ ، تصيب الغشاء المخاطى المبطن للأنف عند التعرض لمسبب معين. وتهدف هذه الدراسة إلى تحديد أكثر مسببات حساسية الأنف شيوعا وذلك عن طريق قياس مستوى الجلوبيولين المناعى هـ النوعى - فى مصل دم المرضى- لعدة مواد متوقع أن تكون هى المسببات الشائعة. اشتملت هذه الدراسة ٥٠ مريضا بحساسية الأنف ، تراوحت أعمارهم بين ٩-٦٥ عاما و ١٥ شخصا سليما للمقارنة ، تراوحت أعمارهم بين ١٠-٦٢ عاما. وقد وجد أن الريش هو أكثر مسببات حساسية الأنف شيوعا (٤٢%) ، يليه اللين البقرى (٢٨%) ثم القطن (٢٢%) وكانت هناك علاقة إيجابية بين شدة أعراض حساسية الأنف ودرجة تحفز المريض لعدد من مسببات الحساسية.

Summary of Thesis

Allergic rhinitis is an IgE mediated immediate hypersensitivity reaction, in the nasal mucus, to a certain allergen. This study aims to identify the common allergens that cause immediate hypersensitivity reactions in allergic rhinitis patients through the detection of serum specific IgE against a panel of 20 allergens presumed to be common in our locality using ELISA technique. The study was conducted on 50 allergic rhinitis patients, their ages ranged from 9 to 65 years and 15 apparently healthy individuals, their ages ranged from 10 to 62 years. Feather mixture was found to be the commonest causative allergen followed by cow milk and cotton and lintens. Also, a positive correlation was found between patients, symptomatology and allergen positivity.

قسم

الجراحة العامة

مقدم الرسالة :	حسن احمد عبدالله
موضوع الرسالة :	استخدامات منظار القنوات المرارية في علاج مضاعفات ما بعد عملية استئصال الحوصلة المرارية Role of Endoscopic Retrograde Cholangio- pancreatography in the Management of Postcholecystectomy Complications
تاريخ التمام :	٢٠٠١/٥/٢٧ (ملجستير)
لجنة الإشراف :	أ.د/ محمد محيي الدين سعد الدين الشافعى أ.د/ احمد عبد الحميد مهــــــــــــــــــــران

ملخص الرسالة

تناولت هذه الرسالة تقييم دور منظار القنوات المرارية في علاج مضاعفات ما بعد عملية استئصال الحوصلة المرارية وقد ثبت ان المنظار يعتبر العلاج الأمثل في كثير من الحالات كما ان له دور تشخيصي مهم في الحالات التي تحتاج إلى تدخل جراحى . إلا ان الجراحة مازالت تلعب دور مهم في علاج المضاعفات التي يفشل المنظار في علاجها ، مما يعنى انه للتوصل الى علاج امثل يجب تقييم المريض بين أخصائي الجراحة وأخصائي المناظير .

Summary of Thesis

Historically surgery has been the mainstay of therapy for iatrogenic biliary injury. This approach is associated with considerable morbidity and a defined mortality. The advent of ERCP

and endoscopic pappillotomy has dramatically changed the diagnosis and treatment of biliary and pancreatic diseases. Endoscopic management should be considered the procedure of choice for the treatment postoperative biliary strictures, missed stones, biliary fistulas, gall stone pancreatitis and acute cholangitis.

مقدم الرسالة :	شعوبه ستراك داود
موضوع الرسالة :	مقال عن تحليل (بى - سى - ال ٢) جين في سرطان الثدي Essay on Analysis of BCL 2 Gene in Breast Cancer
تاريخ المذمم :	٢٧/٥/٢٠٠١ م (ماجستير)
لجنة الإشراف :	أ.د/ منيحة محروس زخارى أ.د/ مصطفى عبد الغفور حسنين أ.د/ مصطفى ثابت أحمد

ملخص الرسالة

الشكل الظاهري للسرطان ناتج عن تغير في الجين الذى ينظم نمو وتميز الخلية. (بى - سى - ال ٢) بروتين يظهر في أنسجة طبيعية متعددة من ضمنها الأنسجة الطلائية للثدى. ويقل تدريجيا كلما تقدمت الخلايا نحو التطور السرطاني وكذلك لا يعتبر عامل مستقل للتنبؤ عن التقييم المستقبلى. (بى - سى - ال ٢) جين موجود بنسبة ضعيفة في الاورام قليلة التميز عنه في الاورام جيدة التميز .

Summary of Thesis

BCL2 protein is expressed in variety of normal tissue including breast epithelium and expressed in high percentage of breast tumors. BCL2 expression my be related to hormonal regulation and tumor differentiation in breast carcinoma. High levels of BCL2 are expressed in well differentiated tumors and are associated with favorable prognosis. BCL2 expression is not an independent prognostic factor.

مقدم الرسالة :	عماد تاووضروس بشرى
موضوع الرسالة :	التواحي الجراحية لأورام الغدة الجاركلوية (الكظرية) – نبذة مرجعية Surgical Aspects of Suprarenal Tumours (Essay)
تاريخ الـنـم :	٢٠٠١/٥/٢٧ « ماجستير »
لجنة الإشراف :	أ.د/ جمال عبد الحميد احمد أ.د/ احمد عبد الحميد مهران

ملخص الرسالة

تناولت هذه الرسالة بحث الغدة الجاركلوية من حيث الوظيفة والتشريح وتناولت أورام الغدة الجاركلوية (القشرية والنخاعية) من حيث الباثولوجي والأعراض الإكلينيكية وطرق التشخيص المختلفة واشتملت الرسالة على تقييم لطرق استئصال الغدة الجاركلوية (سواء بالجراحة عن طريق شق البطن أو الصدر أو عن طريق منظار البطن الجراحي).

Summary of Thesis

This is an essay that discussed the anatomy and physiology of the suprarenal glands. It discussed the pathology of suprarenal tumours (Cortical and Medullary) and there clinical picture and particular syndromes. The different methods of management were assessed with particular reference to the surgical role. Different methods of adrenalectomy were assessed including laparoscopic removal of the gland.

مقدم الرسالة :	محمد داود أحمد على
موضوع الرسالة :	تقييم الانسداد اليرقاني بواسطة الفحص بالرنين المغناطيسي على القنوات المرارية البتركيسية مقارنة بالنتائج الجراحية Evaluation of Obstructive Jaundice by Magnetic Resonance Cholangiopancreatography MRCP in Correlation with the Surgical Results
تاريخ الضم :	٢٠٠١/٦/٢٤ (ماجستير)
لجنة الإشراف :	أ.د/ يوسف محمد بدران أ.د/ مرسى محمد مرسى د. عبدالله بدوى عبدالله

ملخص الرسالة

لقد أجريت هذه الدراسة على ثلاثون مريضا يعانون من الانسداد اليرقاني وقد أجريت هذه الدراسة لتحديد مدى فاعلية الفحص بالرنين المغناطيسي على القنوات المرارية وتم إجراء الفحص بالرنين المغناطيسي على القنوات المرارية وبعض الفحوصات الأخرى وقد بينت الدراسة أن الفحص بالرنين المغناطيسي على القنوات المرارية يلعب دورا مهما في تشخيص حالات الانسداد اليرقاني الناتج عن وجود حصوات بالقنوات المرارية ، الأورام الحميدة والخبيثة للقنوات المرارية وقد بينت الدراسة أن الفحص بالرنين المغناطيسي على القنوات المرارية يملك ٩٦ و ٩٤ % حساسية ، ١٠٠ % خصوصية ، مقارنة بالنتائج السابقة وهى تتراوح بين ٨١-٥٩ % حساسية ، ٨٥-٩٢ % خصوصية.

Summary of Thesis

Our study include 30 patients with O J were subjected to MRCP and other investigations for O J. MRCP plays an important role in diagnosis of obstructive jaundice, which can result from gallstones, malignant or benign structures of the bile ducts. There is good contrast between the dilated bile ducts and the surrounding liver tissue, so that, they appear to be structures of high signal intensity compared with the surrounding liver because the CE-AST sequence can display only fluid in a state such as bile , as a signal of high intensity MRCP can distinguish malignancy from impacted stones due to the characteristic shape of obstruction. We can conclude that MRCP is an evolving rapid, accurate and non-invasive means for evaluation of biliopancreatic ductal system.

مقدم الرسالة :	أحمد عوض سيد سالم
موضوع الرسالة :	الاكتشاف المبكر لسرطان الثدي Early Detection of Breast Cancer
تاريخ الترميم :	٢٠٠١/١١/٢٥ (ماجستير)
لجنة الإشراف :	أ.د/ عبد العظيم عبد الرحيم حسن د. / عبد الكريم حسن عبدالله

ملخص الرسالة

اشتملت هذه الدراسة على خمسون سيدة من مختلف الأعمار الذين هم عرضة أكثر للإصابة بسرطان الثدي نتيجة لوجود بعض العوامل وقد تم تسجيل هذه الحالات وكتابة التاريخ المرضي وفحصها إكلينيكيًا وأجراء الفحوصات التالية لكل حالة على حدة: أشعة على الأنسجة الرخوة وأشعة تليفزيونية على الثدي ، أخذ عينة من الثدي بواسطة إبرة وأخذ عينة من الثدي جراحيًا وقد تبين من خلال هذه الدراسة أن استخدام هذه الوسائل معا يقلل من نسبة الخطأ في الوصول للتشخيص النهائي ويساعد بدرجة كبيرة على الاكتشاف المبكر لسرطان الثدي.

Summary of Thesis

This study include 50 female of different ages who are at high risk for breast cancer due to some risk factors. History taking, physical examination and some investigation had been performed including breast ultrasonography, mammography, true-cut biopsy and open biopsy. This study revealed that simultaneous use of these methods together decrease the error in reaching proper diagnosis and helps greatly in early detection of breast cancer.

مقدم الرسالة :	أحمد محمد فتحي غنيــــــــم
موضوع الرسالة :	عرض لجراحات القلب المفتوح والمقفل في مستشفى أسيوط الجامعي Profile of Open and Closed Heart Surgery in Assiut University
تاريخ الـفـنـم :	٢٠٠١/١١/٢٥ « ماجستير »
لجنة الإشراف:	أ.د/ على عبد المطلب حسين ٠.د / محمود عبد الرحمن عبدالله ٠.د / أحمد محمد كمال المنشاوى

ملخص الرسالة

أشتمل هذا العمل على دراسة كل الحالات التى أجريت لها جراحات بالقلب بقسم جراحة القلب والصدر بمستشفى أسيوط الجامعي خلال العشر سنوات الأخيرة وهى ١١٣١ حالة منها ٦٩٤ حالة جراحة قلب مفتوح ، ٤٣٧ جراحة قلب مقفل. فقد تبين من هذه الدراسة الآتي : خلال العقد الماضى تطورت ممارسة جراحة القلب بقسم جراحة القلب والصدر بمستشفى جامعة اسيوط من نمط يعتمد اساسا على جراحة القلب المقفل الى نمط أكثر تدخلا يعتمد اساسا على جراحة القلب المفتوح التى أتاحت لنا التعامل مع العديد من العيوب الخلقية والمكتسبة بالقلب وكفاءة المريض قبل الجراحة تؤثر بدرجة كبيرة في المضاعفات والوفيات بعد الجراحة والتدخل الجراحى في سن مبكر يتيح الحصول على نتائج أفضل لجراحات اصلاح العيوب الخلقية بالقلب لكن يحتاج ذلك الى خبرة أكثر في التعامل مع هذه الأوزان الصغيرة سواء في التحضير ما قبل الجراحة او العمل الجراحى نفسه او في التخدير المصاحب لها وكذلك في التعامل الجيد مع الحالة بعد الجراحة ولذلك نهدف للتدخل جراحيا في أعمار وأوزان أقل في

الفترة القادمة ويفضل خبرتنا المتراكمة في جراحات القلب المفتوح نأمل أن نبدأ العمل
في جراحات توصيل الشرايين التاجية في الفترة القادمة.

Summary of Thesis

This work displayed all our cardiac surgical work in the cardio thoracic surgery department of Assiut University hospitals in the last ten years which included 1131 cases subjected to operative interference either in the form of open heart operations (694 cases) or closed heart operations (437 cases). Over the last decade, our cardiac surgery practice in Assiut University Hospitals has evolved from a predominant closed cardiac surgical technique at the beginning of the 1990 to a more aggressive strategy using the open- heart surgery technique, which is now our routine and predominant cardiac surgery at the beginning of the 2000s. This favored us much better results in dealing with wide variety of congenital and acquired cardiac lesions. Preoperative functional class is considered as a strong predictor of postoperative outcome and correlated positively with inhospital mortality. So advanced preoperative NYHA class is not an absolute contraindication for surgery but needs more meticulous and sophisticated surgical, anesthetic and postoperative management.

أسامه كريم هنري	مقدم الرسالة :
تقديم تطويل الفك السفلي عن طريق الشد Evaluation of Mandibular Elongation by Distraction Osteogenesis	موضوع الرسالة :
٢٠٠١/١١/٢٥ « ماجستير »	تاريخ النسخ :
أ.د/ أحمد توني زيان أ.د/ صلاح الدين جابر شلتوت أ.د/ دونالد فيرجسون	لجنة الإشراف :

ملخص الرسالة

إجراء دراسة بمستشفى أسيوط الجامعي قسم الجراحة العامة على أربعة مرضى من أعمار مختلفة يعانون من ضمور عظام الفك السفلي وتشوه بالوجه أثر إصابة قديمة بمفصل الفك وقد أجريت هذه الدراسة باستخدام جهاز مبسط لتطور الفك السفلي من خارج الفم وقد إصلاح تشوه الوجه وضمور الفك السفلي بصورة مشجعة لاستعمال هذه الطريقة لعلاج مثل هذه الحالات .

Summary of Thesis

The study was conducted in Assuit University Hospital, General Surgery Department, on four patients of different age groups, complaining of facial deformity and mandibular hypoplasia. A simple extra-oral distraction device was used. Correction of facial of deformity and mandibular hypoplasia was done; the results are promising to use distraction osteogenesis for correction of mandibular hypoplasia.

مقدم الرسالة :	أنور توفيق أمين على
موضوع الرسالة :	"اكتشاف أورام القولون والمستقيم باستخدام المنظار" Colorectal Cancer Detection Using Colonoscopy
تاريخ الختم :	٢٠٠١/١١/٢٥ « ماجستير »
لجنة الإشراف :	١٠١ د/ مصطفى علاء الدين عبد العزيز ١٠٢ د/ أحمد عبد الحميد مهران

ملخص الرسالة

في هذه الدراسة مائة وسبعة عشر حالة تشكو بأعراض القولون قد تم فحصها باستخدام المنظار القولوني . ١١٧/٩٠ من الذكور ، ٢٧/ من الإناث وكان أكثر من ٧٥ % من الحالات فوق الثلاثون وأظهرت الدراسة أن ثلاثون حالة من بين مائة وسبعة عشر قد أكتشف أنهم يعانون من سرطان القولون وقد خلصت الدراسة إلى أن استخدام المنظار القولوني في البحث عن سرطان القولون يؤدي إلى اكتشاف مبكر بسرطان القولون وإلى منعه في أحوال أخرى .

Summary of Thesis

In this study, colonoscopy has been done for 117 of symptomatizing cases. 30 cases revealed to have colonic cancer of which 10 cases presented with bleeding per rectum. In summary, use of colonoscopy can lead to early detection of cancer colon.

مقدم الرسالة :	أيمن السيد عبد السلام حسب الله
موضوع الرسالة :	استخدام الليزر في علاج الأورام الدموية والعيوب الشريانية الوريدية Laser Therapy in Hemangiomas and Arteriovenous Malformations
تاريخ المقدم :	٢٠٠١/١١/٢٥ « مجستير »
لجنة الإشراف:	أ.د/ بهجت عبد الحميد ثابت أ.د/ محمد علاء الدين مبارك أ.د/ هاني عبد الكريم على

ملخص الرسالة

إن كلمة الليزر هي اختصار لكلمات تضخيم الضوء بواسطة إثارة البث الاشعاعي الهدف من العمل هو تقييم دور ونتائج الليزر في علاج الأورام الدموية وقد أجريت الرسالة على ٢٧ مريضا . ٢١ من الإناث ، ٦ من الذكور . تتراوح اعمارهم بين ٤ شهور . ٢٢ عاما وكان لهؤلاء المرضى ٣٤ وربما معظمهم في منطقة الراس والرقبة وكان التدخل العلاجي للأسباب الآتية : التشوهات الخلقية والتدخل في بعض الوظائف مثل الرؤية والرضاعة وأيضا في حالات التقرح والنزيف وقد أظهرت الرسالة نتائج جيدة ففي معظم الحالات حدث تحسن كامل (٢٢ حالة بينهما حدث تحسن جزئي في ٩ حالات وكانت الاستجابة ضعيفة في ٣ حالات فقط وقد كانت نسبة المضاعفات قليلة حدثت في ٦ حالات فقط وبوجه عام يعتبر الليزر علاج جديد ومؤثر في حالات الأورام الدموية والعيوب الشريانية الوريدية مع نتائج جيدة وحدث مضاعفات قليلة .

Summary of Thesis

The aim of this study is to evaluate the effectiveness of the Nd: YAG laser on treatment of hemangiomas and vascular malformations. 27 patients (21 females and 6 males ranging from 4 months to 22 years old, most of them were in their first year of life) were included in this study. These patients were presenting by 34 vascular lesions, in the form of capillary, Cavernous and mixed hemangiomas and vascular malformations. These patients were subjected to laser therapy due to cosmetic disfigurements, functional problems and ulcerations and bleeding. Our patients were subjected to 132 laser sessions using both contact and non contact techniques. 64.7% showed good response while 26.5% showed fair response while poor response were encountered in 8.8% of the cases.

أيمن محمد مصطفى محمد	مقدم الرسالة :
أعادة تكميل الأنسجة الرخوة المصابة في اليد Reconstruction of Traumatic Soft Tissue Defects in the Hand	موضوع الرسالة :
٢٠٠١/١١/٢٥ « ماجستير »	تاريخ الختم :
د/ مصطفى عبد الياسط السنطاوى د/ طارق عبدالله مرسى الجمال د/ سونيا محمد رشاد	لجنة الإشراف :

ملخص الرسالة

اشتملت هذه الرسالة على ١٣٠ مصاب باليد والذين قدموا للعلاج بوحدة الإصابات بمستشفى أسيوط الجامعى في الفترة من ديسمبر ١٩٩٧ إلى سبتمبر ١٩٩٩ وتلخص من هذه الرسالة إلى النصح بالصلاحي الأولى للأنسجة المصابة باليد في حالات الإصابات البسيطة بينما في الحالات الغير بسيطة فيجب قفل اليد بعد استئصال كل الأنسجة الغير حية وتهذيب الجرح سواء بالغرز الجراحية أو ترقيع للجلد أو شرائح جلدية.

Summary of Thesis

The goal of surgery in hand and finger injuries are to maintains length, provide coverage with sensation and padding, to restore the appearance and contour and maintain joint movement. The choice of surgical treatment must be made after considering many factors including age, occupation , sex , hand dominance and mechanism of injury.

مقدم الرسالة :	على سعد على سيف
موضوع الرسالة :	دراسة مقارنة بين الاستئصال والدعامة (السيتون) في علاج الناسور الشرجي المرتفع Comparative Study Between Fistulectomy and Cutting Seton in Treatment of High Period Fistula
تاريخ الضم :	٢٥/١١/٢٠٠١ م (ملصق)
لجنة الإشراف :-	أ.د/ مصطفى علاء الدين عبد العزيز أ.د/ جمال عبد الحميد أحمد

ملخص الرسالة

.....

دراسة مقارنة بين الاستئصال والدعامة (السيتون) في علاج الناسور الشرجي المرتفع . وقد أجريت الرسالة على ٢٧ مريض يعانون من ناسور شرجي مرتفع عولج ١٦ مريض بالدعامة (السيتون) و ١١ مريض بالاستئصال وقد أتت الدعامة بنتائج جيدة مقارنة بالاستئصال من حيث الارتجاع وعدم القدرة على التحكم في التبرز.

Summary of Thesis

Comparative study between fistulectomy and cutting seton in treatment of high peranal fistula. This study upon 27 patients 16 managed by cutting seton and 11 managed by fistulectomy Seton give good result then fistulectomy concerning recurrence and incontinence.

مقدم الرسالة :	محمد أبو المجد سالم محمود
موضوع الرسالة :	جراحات البطن الطارئة في مريض السرطان Abdominal Surgical Emergencies in Cancer Patient
تاريخ المنعـم :	٢٥/١١/٢٥٠١ « ماجستير »
لجنة الإشراف:	أ.د/ محمد عبد المنعم العسيلي د. / عبد المنعم إسماعيل الخطيب د. / هاني عبد الكريم عيسى

ملخص الرسالة

يتم في هذه الدراسة مراجعة حالات جراحات البطن الطارئة بقسم الجراحة العامة بمستشفى أسيوط الجامعي خلال الفترة من أكتوبر ١٩٩٩ م إلى أكتوبر ٢٠٠٠ م وخلال هذه الفترة تم حجز (٥٥ مريض) وكانت اعلى نسبة من حالات جراحات البطن الطارئة في مرضى سرطان القولون والمستقيم وتمثل ٤٠ % ثم سرطان المعدة ويمثل ١٤,٥٤ % ثم سرطان المثانة ١٢,٧٢ % من الحالات وكان الازدحام المعوي من أكثر العوارض الطارئة ويمثل ٤٠ % ثم الالتهاب البريتوني الحاد ويمثل ٢٠ % ثم النزيف ويمثل ١٦,٣٦ % ومن خلال هذه الدراسة تبين ان اعلى نسبة من الحالات الجراحية الطارئة كانت في كبار السن الاكثر من ستون سنة وكانت نسبة الرجال ٦٠ % من العدد الكلي وكانت نسبة الوفيات ٢٧ و ٢٧ %.

Summary of Thesis

This study reviewed the abdominal surgical emergencies in cancer patients in the department of general surgery of Assiut

University Hospital during the period from October 1999 to October 2000. During this period 55 cases were admitted. Most of them were encountered in the colorectal cancer (40%) followed by cancer stomach 14.4% then bladder cancer 12.72%. Intestinal obstruction is the commonest abdominal emergencies represented 40%, followed by perforation and peritonitis 20%, then bleeding represented 16.3 years. During this study it is found that the mean age was 43.6 years with sex distribution mainly in males, and the overall mortality of these abdominal emergencies was 27.27%.

مقدم الرسالة :	محمد عبد الباسط خلاف
موضوع الرسالة :	كسور الجمجمة : المعالجة والتوابع Skull Fractures : Management and Sequelae
تاريخ التقييم :	٢٠٠٩/١١/٢٥ (ملخص)
لجنة الإشراف :	أ.د/ علي عبد المطلب حسين د. / احمد ابراهيم الغرياني

ملخص الرسالة

تنقسم كسور الجمجمة الى كسور شريخية أو مخسفة ويعتبر الكسر الشريخي من أكثر الأنواع شيوعا ويعتبر مقياس جلاسجو من أحسن الأساليب لقياس درجة الوعي وكلمة زاد المقياس تحسنت النتيجة ولقد أصبحت الأشعة المقطعية أساسية لتقييم إصابات الرأس ولقد أظهرت المصابين الذين يحتاجون لتدخل جراحي نتائج أفضل مقارنة بالآخرين .

Summary of Thesis

Skull fractures are generally classified as linear or depressed. Linear fracture is the most common type. Level of consciousness is best assessed using Glasgow coma scale, the higher the G.C.S. the better the prognosis. C.T. has become indispensable for the evaluation of head injury. Patients With Surgically evacuated mass show good outcome.

مقدم الرسالة :	هاني منصور محمود راجع
موضوع الرسالة :	التدخل الجراحي والتدخل الجراحي لتدخل الأمعاء في الأطفال دراسة مقارنة Surgical and Non Surgical Management of Infantile Intussusception; Comparative Study
تاريخ المصم :	٢٠٠١/١١/٢٥ (مايستير)
لجنة الإشراف :	أ.د/ مصطفى عبد القادر حساني د.د/ عبد الكريم حسن عبد الله د.د/ مصطفى ثابت فهد

ملخص الرسالة

إن هذه الرسالة قد تم تقسيمها إلى جزئين الجزء الأول عولج جراحيًا أما الجزء الثاني فكانت حالات تدخل الأمعاء متأخرة لذلك تم التدخل بواسطة ثلاثة طرق غير جراحية: الإرجاع الهيدروستاتيكي بالجاستر جرافين وبالحقن الهوائي تحت جهاز المتابعة بالأشعة وبحقن متفول الملح مع استخدام جهاز الأشعة التلفزيونية وقد حقق الأخير أفضل النتائج.

Summary of Thesis

In this study, patients were ~~divided~~ into two groups. The first group was treated by surgical inter~~ference~~ due to late presentation. In the second group three methods ~~were~~ used, hydrostatic reduction by gastrographin enema or air enema ~~under~~ fluoroscopy and by saline enema under ultra sonographic ~~guidance~~. The later achieved the best results.

قسم

جراحة المسالك

البولية

مقدم الرسالة :	حازم محمد عثمان
موضوع الرسالة :	تطبيق استخدام الرنين المغناطيسي في تصوير المسالك البولية Magnetic Resonance Urography in Urologic Practice
تاريخ المقدم :	٢٥/١١/٢٠٠١ (مايستير)
لجنة الإشراف:	أ.د/ يوسف محمد بسدران أ.د/ محمد عصام العيين عثمان أ.د/ حسن عبد اللطيف أبو العلا

ملخص للرسالة

اشتملت هذه الرسالة على أربعين مريضاً يعانون من أمراض الكلى والجهاز البولي المختلفة وقد تم إجراء هذه الدراسة في قسمي المسالك البولية والأشعة التشخيصية بمستشفى جامعة أسيوط من يناير ٢٠٠٠ إلى يناير ٢٠٠١ وقد ضمت هذه الرسالة ٢٧ مريضاً و ١٣ مريضاً تتراوح أعمارهم من شهر إلى ٥٩ سنة وإن تصوير المسالك البولية بالرنين المغناطيسي يعطي رؤية عامة للمسالك البولية في فترة زمنية قصيرة بدون استخدام الأشعة المتأينة أو صبغة معتمدة وبدون الاعتماد على وظيفة الكلى أو قدرات الشخص الذي يجري الأشعة ويجب في الوقت الحالي تصوير المسالك البولية بالرنين المغناطيسي عندما يكون تصوير المسالك البولية عن طريق الحقن الوريدي بالصبغة المعتمدة ممنوع أو لم يعطى فكرة أو معلومات كافية أو عندما يفشل الفحص بالموجات على البطن أو تصوير المسالك البولية عن طريق الحقن الوريدي بالصبغة المعتمدة في تحديد مستوى الانسداد البولي كما يجب عمله في مرضى الانسداد البولي الحاد والمرضى الذين يشتبه إن لديهم حوالى نهايتها في غير مكانها الطبيعي والمرضى الذين لديهم وحدات كلوية لم يتم إظهارها بطريقة أشعة مختلفة كما أنه يمثل

تقنية مختارة لدراسة المسالك البولية أثناء الحمل كما أنه يمكن أن يكون ذو فائدة
كوسيلة تشخيصية أولية للرضع والأطفال والصغار .

Summary of Thesis

This study included 40 patients with various urinary tract diseases. It was conducted at Urology and Diagnostic Radiology Departments, Assiut University Hospital from January 2000 to January 2001. The study included 27 males and 13 females with age range from one month to 59 years. It was concluded that MRU gives an entire view of the urinary tract in a relatively short time without ionizing radiation or iodinated contrast media independent of renal function and the operator. At the present time, MRU is indicated when IVU is contraindicated, sub optimal or non- informative, when Us and IVU fails to diagnose the level of obstruction, in patients with acute urinary tract obstruction, patients with suspected ectopic ureters and non-visualized renal units by other imaging modalities. It represents a choice technique to study the urinary tract during pregnancy. It may be helpful as a primary diagnostic tool in infants and young children.

قسم

جراحة العظام

أحمد السيد إبراهيم اسماعيل	مقدم الرسالة :
رتق الغضروف الهلالي بالركبة باستخدام المنظار الجراحي Arthroscopic Meniscal Repair	موضوع الرسالة :
٢٠٠٦/٥/٢٧ « ماجستير »	تاريخ الترميم :
أ.د/ ماهر عبد السلام العسال د.د/ فيصل فهمي آدم د.د/ هشام عبد الرحيم القاضي	لجنة الإشراف:

ملخص الرسالة

أن فقد الركبة لغضروفها الهلالي هو بداية لنهائيتها ، لذا تعددت طرق العلاج لأصابات الغضروف الهلالي للركبة من حيث العلاج التحفظي أو استئصال الغضروف أو رتقه وقد وجد ان استئصال الغضروف يسبب الخشونة المبكرة وهذا ما يمكن تجنبه باستخدام العلاج بالرتق وهو يستوجب عدة شروط لتوقع نجاح هذه الجراحة ، ومن حيث مكان ووضع وطول القطع ومن حيث الطريقة المتبعة في الرتق أو من حيث الإمكانيات المتاحة ، وهو ما يجعل رتق الغضروف الهلالي وبخاصة باستخدام المنظار هو الطريقة المثلى لعلاج إصابته.

Summary of Thesis

The actual loss of the Meniscus either partial or total is the beginning of its end , so many methods have been evolved for treating meniscal injuries. including conservative treatment. Meniscectomy or meniscal repair. Meniscectomy leads to early osteoarthritis which can

be avoided by meniscal Repair. This requires many indications for making success of this Surgery. As regarding the tear type, site and length, the method used for repair or the available equipments which make meniscal repair especially arthroscopic is the ideal method for treating meniscal injuries.

مقدم الرسالة :	علاء فهمي شاروبيم نوس
موضوع الرسالة :	دراسة جراحة المنظار على مفصل الرسغ Wrist Arthroscopy
تاريخ المحكم :	٢٠٠١/٥/٢٧ (منجستير)
لجنة الإشراف :	أ.د/ ماهر عبد السلام الصال د/ طارق عبدالله موسى الجمال

ملخص الرسالة

استخدام منظار الرسغ لأغراض تشخيصية بواسطة "Chen" في السبعينات وفائدة المنظار أنه يعطي صورة مكبرة لتركيب الرسغ. إصابات الغضروف الثلاثي المركب للرسغ TFCC وإصابات الرسغ التي تؤدي إلى عدم ثبات عظيمات الرسغ وإصابات وكسور اسفل عظمة الكعبرة والممتدة إلى داخل المفصل وإصابات وكسور عظمة الزورقية وإختناق العصب الأوسط عند منطقة الرسغ كل هذه الإصابات يمكن تشخيصها وعلاجها بواسطة منظار الرسغ. وهناك صعوبات تواجه في منظار الرسغ منها ضيق المفصل وبعض الأوضاع المختلفة لهذا المفصل وصعوبة تفسير وترجمة مايرى بداخل مفصل الرسغ.

Summary of Thesis

Arthroscopy of the wrist was first used for diagnostic purposed by "Chen" in the 1970s The arthroscope provides a magnified view of the intracarpal structures of the wrist. lesions of TFCC (Triangular fibro-cartilage complex), injuries of carpal instability, an intra-

articular fracture of distal radius, fracture scaphoid and carpal tunnel syndrome all of these can be diagnosed and treated by wrist arthroscopy. Certain difficulties in wrist arthroscopy as limited available space inside the wrist joint, certain morphological changes and the major drawback of the wrist arthroscopy is the interpretation of what has been seen.

باسم علي أحمد عثمان	مقدم الرسالة :
دراسة وجه التغيرات العصبية في القدم المخليبية Neurological Profile of Congenital Talipes Equino Varus	موضوع الرسالة :
٢٠٠١/٦/٢٤ (ملجستير)	تاريخ المنع :
أ.د/ عبد الخالق حافظ إبراهيم ٠.د/ ماجد محمد مصطفى ٠.د/ إيمان محمد حسين خضر	لجنة الإشراف :

ملخص الرسالة

قد شملت هذه الدراسة ثمانية وثلاثون قدم فقءاء في أربعة وعشرون طفلاً وتم إجراء الفحص الإكلينيكي الدقيق لكل طفل وتم عمل الأشعات العادية على القدم و أجريتا الدراسات الكهروفيسيولوجية وتم اخذ عينة من النسيج العضلى الحى وتم إجراء أشعة بالرنين المغناطيسى على العمود الفقرى من خلال هذه الدراسة وجد ان معظم هؤلاء الأطفال محل الدراسة يعانون من خلل بالوظائف العصبية للقدم المصابة مع وجود خلل في تكوين العضلات من خلال دراسة عينات النسيج العضلى .

Summary of Thesis

The present study included 38 club-feet in 24 children Clinical examination of each child was done in addition to Radiological assessment, electrophysiological studies, Muscle biopsy and Magnetic Resonance Imaging From all these studies we found that most of our patients had abnormal electrophysiological studies, abnormal histochemical studies.

مقدم الرسالة :	حاتم محمد عبد المنعم بكر
موضوع الرسالة :	دراسة لكسور الجزء الأعلى لعظمة العضد وكسور مصحوبة بخلع في مفصل الكتف Study of Fractures and Fracture Dislocation of Proximal End of Humerus
تاريخ المنع :	٢٠٠١/١١/٢٥ (ماجستير)
لجنة الإشراف :	أ.د/ عبد الخالق حافظ ابراهيم ٠.د/ حسن محمد علي ٠.د/ احمد محمد عبد العال

ملخص الرسالة

تسأل هذا البحث دراسة الطرق الجراحية المتبعة لعلاج كسور اعلى عظمة العضد والكسور المصحوبة بخلع في مفصل الكتف ، حيث ان هذه الكسور والكسور المصحوبة بخلع من الكسور الشائعة بين كسور الطرف العلوى عامة - كانت نتيجة كل طريقة على حدى ، وكانت نتيجة التثبيت بواسطى الاسلاك ممتازة في اغلب الحالات وكذلك المسامير الكانسيلس وعند استخدام الشريحة حرف تى أتت بنتائج جديدة خاصة مع الكسور المفتتة أو في وجود عظم قوى مثل عمر الشباب - وحالات استبدال نصف مفصل الكتف لم تكن النتائج بالممتازة وكانت مقولة إلى حد ما حيث يحتاج هذا النوع من العمليات إلى علاج طبى مكثف بعد العملية - وحالات الرقعة العظيمة بواسطة عظمة الشظية كانت مبشرة حيث أنها طريقة تفتح آفاق جديدة لعلاج الحالات المتعثرة .

Summary of Thesis

We reviewed a series of 15 patients with fracture and fracture dislocation of the proximal end of the humerus and they were treated by different methods of open reduction and internal fixation and two of them were reduction and internal fixation of them were treated by repeated debridement and eradication of infection followed by bridging the gap using a vascularized fibular graft. One case we used cancellous screw fix and very satisfactory result was obtained. In 2 cases we used hemi-arthroplasty cemented prosthesis for treatment of comminuted proximal humerus, and fair to poor result, were obtained. In 2 cases used VFG method for infected cases resulting in bone gaps and one was open satisfactory results were obtained comparatively acceptable.

مقدم الرسالة :	مصطفى فايز جاد الرب أحمد
موضوع الرسالة :	نور شد الأربطة في علاج كسور أسفل عظمة الكعبرة في البالغين Role of Ligamentotaxis in Treatment of Distal Radial Fractures in Adults
تاريخ المنعـم :	٢٠٠١/١١/٢٥ (ماجستير)
لجنة الإشراف:	أ.د/ كرم الله رمضان أحمد د. / محمد جمال حسن محمد د. / هشام عبد الرحيم القاضي

ملخص الرسالة

قد شملت هذه الدراسة عشرون كسراً بأسفل عظمة الكعبرة في تسعة عشر مريض قد تم إجراء القحف الإكلينيكي للمرضى وتم استخدام جهاز المثبت الخارجى الصغير لعلاج هذه الكسور وكانت النتائج مرضية لحوالى ٩٥% من المرضى في نهاية فترة المتابعة .

Summary of Thesis

The present study included 20 distal radial fractures in 19 adult patients. Clinical examination of each patient was done in addition to radiological assessment These fractures were treated by minifixator. majority of the patients were satisfied with the end overall results

قسم

الأنف والأذن

والحنجرة

مقدم الرسالة :	ياسر احمد لطفي العطر
موضوع الرسالة :	نور الوترية (القرنية) الوسطى للأنف في التهاب الجيوب الأنفية Role of Middle Turbinate in Sinusitis
تاريخ المقدم :	٢٠٠١/١١/٢٥ « ملجستير »
لجنة الإشراف :	أ.د/ محمود محمد راجب الشريف د. عزت محمد صالح

ملخص الرسالة

كلا الوترتين السفلى والوسطى لهما أهمية كبرى في فسيولوجية وتشريح الأنف . ولما كان دور الوترية السفلى للأنف معروفا ، بقي معرفة الدور الحقيقي للوترية الوسطى وأهمية جراحاتها.

Summary of Thesis

Both middle and inferior turbinate have important implication in nasal physiology & anatomy. But the precise role of the middle turbinate in sinusitis is difficult to judge and its resection is controversial procedure.

قسم

التوليد وأمراض

النساء

مقدم الرسالة :	دينا محمد السيد حبيب
موضوع الرسالة :	دراسة الطرق الطبية المختلفة لإنهاء الحمل في الفترة المتوسطة من الحمل (١٣-٢٨ أسبوع) Study of Different Medical Methods of Termination of 2nd Trimester Pregnancy (13-28) wk
تاريخ الجزم :	٢٠٠١/١٢/٣٠ « ماجستير »
لجنة الإشراف :	أ.د/ محمد حسين مكارم د.د / أحمد محمد أحمد مخلوف د.د / طارق محمد خلف الحسيني

ملخص الرسالة

اجريت هذه الدراسة بقسم التوليد وامراض النساء بجامعة أسيوط . وقد أحتوت على ١٣٠ سيدة حوامل بالفترة من (١٣-٢٨ اسبوع) بهن دواعى واضحة لإنهاء الحمل . وتعتبر هذه الدراسة مقارنة عشوائية لثلاثة أدوية يتم وضعها في الجيب الخلفى للمهبل لحث انضاج الرحم وتحفيز آلام الولادة وهذه الادوية هي الميزوبرستول إى ١.٢- الداينوبريستون إى ٢. ٣- الأنجيسيد . وقد خلصت هذه الدراسة. أن الميزوبرستول إى ١ كان من الأدوية الفعالة جدا في إنهاء الحمل في هذه الفترة ولكن مع وجود أعراض جانبية مسجلة لهذا الدواء. الداينوبريستون من الأدوية الفعالة في إنهاء الحمل في هذه الفترة ولكن باهظ الثمن. الأنجيسيد من الأدوية التى لها دور في انضاج الرحم ولكن ليس له علاقة بحث آلام الرحم.

Summary of Thesis.

This study was conducted in Assiut University Hospital and included 130 pregnant patient between (13-28 wk) with clear indication for termination of their pregnancy. This was a randomized comparison study between three drugs put in the posterior fornix of the vagina to ripen the cervix and stimulate the uterine contractions and these drugs are : Misoprostol E1, Dinoprostone E2 and 3-Anifised and this study concluded that : Misoprostol E1 is very effective drug in terminating 2nd trimester pregnancy although with considerable side effects. Dinoproston is also effective drug but very expensive and finally Angised plays an important role in ripening the cervix but not inducing uterine contraction.

عصام الدين رشاد عبد الحفيظ	مقدم الرسالة :
تأثير الأرواء الحاد فلام على السائل الأمنيوسي عند السيدات الحوامل ذوات مؤشر السائل الأمنيوسي الطبيعي والحوامل ذوات مؤشر السائل الأمنيوسي المنخفض Effect of Acute Maternal Location on Autistic Fluid (A.F) in Rumen with Normal and Decreased Amniotic Fluid Weds	موضوع الرسالة :
٢٠٠١/١٢/٣٠ (ماجستير)	تاريخ النشر :
أ.د/ منصور يوسف على د. / علواتي الدريمي السنوسي د. / أيمن حسين محمد شعاع	لجنة الإشراف:

ملخص الرسالة

درس الباحث معامل السائل الأمنيوسي لأسابيع الحمل المختلفة من الأسبوع الرابع والعشرين إلى الأسبوع الثاني والأربعين للسيدات الحوامل حملاً طبيعياً في مجتمعنا مع دراسة قيم المانينيات المختلفة (العاشر والخمسون والتسعون) للأسابيع المختلفة من الحمل. وأثبت الباحث قدرة الإرواء الوريدي الحاد للام على زيادة معامل السائل الأمنيوسي في السيدات الحوامل ذوات معامل السائل الأمنيوسي الطبيعي وذوات معامل السائل الأمنيوسي المنخفض.

Summary of Thesis

This thesis studied the amniotic fluid index values and the different percentiles of amniotic fluid index for ladies dies with normal pregnancies in our locality. also, it was proved that acute maternal hydration increased amniotic fluid index in pregnancies with normal and with decreased amniotic fluid index.

قسم

طب وجراحة العين

مقدم الرسالة :	حسام احمد عبد الرحمن
موضوع الرسالة :	تغيرات مجال الأبصار المصاحب لقصر النظر العالى Visual Field Changes Associated With High Myopia
تاريخ التمام :	٢٠٠١/٦/٢٤ « ملجستير »
لجنة الإشراف :	أ.د/ على احمد مسعود د. / حسن لطفى فهمى د. / سمير يحيى صالح

ملخص الرسالة

يسدور موضوع البحث في هذه الرسالة حول تحديد الأنواع المختلفة من التغيرات المرضية التى يمكن ان تحدث في قاع العين في مرضى قصر النظر العالى . ومن ثم إيجاد العلاقة بين تلك التغيرات والتغيرات المقابلة التى تحدث في مجال الأبصار في منطقة الـ ٣٠° المركزية وتحديد النسبة المئوية لكل من هذه التغيرات على حدة .

Summary of Thesis

The main idea of this thesis is to detect the different types of pathological changes that may be found in the fundus of a high myopic patient, then correlating these changes with corresponding changes that may occur in the central 30° of the visual field and calculating the percentage of each of these changes.

داليا محمد محمد السبيتي	مقدم الرسالة :
مقارنة بين تأثير العقاقير المثبطة لأنزيم كاربونيك انهيدريز الموضعية والعقاقير المثبطة لمستقبلات بيتا على انخفاض ضغط العين قبل إجراء جراحات الكتاركتا Efficacy of Topical Carbonic Anhydrase Inhibitors Compared to Beta Blockers as an Intraocular Pressure Lowering Measure Prior to Cataract Extraction	موضوع الرسالة :
٢٠٠٩/٦/٢٤ (ماجستير)	تاريخ الترميم :
أ.د/ جمال حسين حسين أ.د/ محمد طارق عبد المنعم أ.د/ سمير يحيى صالح	لجنة الإشراف :

ملخص الرسالة

هدفت هذه الدراسة لمقارنة تأثير العقاقير المثبطة لأنزيم كاربونيك انهيدريز
الموضعية والمثبطة لمستقبلات بيتا على خفض ضغط العين قبل جراحات الكتاركتا .
وقد وجد أن تأثير كليهما معا له التأثير الأكبر على استخدام كلاهما كل على حدة .

Summary of Thesis

This study aimed to compare effect of topical CAI and beta
blockers in lowering IOP before cataract surgery & it is found that the
efficacy of using combination of both is higher and over than using
each drug alone.

قسم

التحجير

مقدم الرسالة :	أحمد أنور صديق على سلام
موضوع الرسالة :	مقارنة بين تحكم المريض في تخفيف الألم عن طريق حقن عقار الترمادول خارج الأم الجافية وبين تحكم المريض في تخفيف الألم عن طريق حقن عقار الترمادول في الوريد Cmparason of Patient- Controlled Epidural Analgesia (PCEA) with Patient- Controlled Intravenous Analgesia Using Tramadol
تاريخ المصم :	٢٠٠١/٦/٢٤ « ماجستير »
لجنة الإشراف :	د. / حمدي عباس يوسف د. / عصام عزت عبد الحكيم د. / علاء الدين محمود خضر

ملخص الرسالة

أجريت هذه الدراسة على أربعين مريض ممن أجريت لهم عمليات لازالة المرارة جراحيا وقد اعطيت المجموعة (أ) عقار الترمادول لمدة ١٢ ساعة بعد العملية عن طريق قسطرة خارج الأم الجافية أما المجموعة (ب) فقد تم إعطاء الترمادول لمدة ١٢ ساعة بعد العملية عن طريق الوريد . وقد أظهرت النتائج أن تخفيف الألم بإعطاء الترمادول خارج الأم الجافية يمتاز بمستوى أفضل في إزالة الألم - استهلاك أقل في الترمادول المستخدم مع مستوى أقل في نسبة الترمادول في البلازما .

Summary of Thesis

This work was carried out on 40 patients undergoing open cholecystectomy. Patients were randomly assigned to receive tramadol for the next 12 hours epidurally (group A) or intravenously (group B). The research showed that PCEA had advantages over PCIA, these advantages included lower pain scores, lower drug consumption and lower plasma level of tramadol.

مقدم الرسالة :	ايمن صفوت نجيب
موضوع الرسالة :	تأثير وضع المريض والتخدير على وظائف القلب والتنفس بعد عمليات منظار البطن الجراحي Effect of Position and Anaesthesia on Cardiorespiratory Functions after Abdominal Laparoscopy
تاريخ الترميم :	٢٠٠١/٦/٢٤ « ماجستير »
لجنة الإشراف :	د.أ / كيلاتي على عبد السلام د.د / عصام عزت عبد الحكيم

ملخص الرسالة

في تلك الدراسة تم مقارنة تأثير وظائف التنفس وتغيرات الدورة الدموية بعد عمليات منظار أعلى البطن الجراحي ووضع المريض. وأيضا بعد عمليات منظار أسفل البطن الجراحي. وقد وجد ازدياد ضغط ثاني أكسيد الكربون بالدم الشرياني بعد حقن ثاني أكسيد الكربون في تجويف البطن عن معدلة قبل إجراء العملية. أما عن وظائف التنفس فقد أظهرت الدراسة تأثيرها بعمليات منظار البطن الجراحي ولكن هذا التأثير ابدى تحسنا تدريجيا بعد انتهاء العملية ولكن ظل أقل من معدلة قبل إجراء العملية في جميع المرضى.

Summary of Thesis

In this study we compared the cardio respiratory effect in Upper and lower abdominal Laparoscopes. We found significant

decrease in HR and ABP after pneumoperitonium establishment in both groups. Hyperventilation with increasing the minute volume of ventilation by 30%, could maintain normocarbia and avoid respiratory acidosis in patients of both upper and lower abdominal laparoscopies under clinical pnemoperitoneum with intra-abdominal pressure 11-14 mm. Hg. Postoperative pulmonary functions were less impaired after lower abdominal than upper abdominal laparoscopies.

مقدم الرسالة :	إيهاب يعقوب فيدال
موضوع الرسالة :	صيام ما قبل العملية وتوازن سكر الجلوكوز في تخدير الأطفال Pre-operative Fasting and Glucose Homeostasis in Paediatric Anaesthesia
تاريخ الجنب :	٢٠٠١/٦/٢٤ « ماجستير »
لجنة الإشراف:	أ.د/ سناء عبدالله على القاضي د. / محمد احمد محمد يوسف د. / زينب محمد محيي الدين د. / مها عطوة محمد ابراهيم

ملخص الرسالة

نظرا لوجود خطورة كبيرة من استنشاق محتويات المعدة أثناء التخدير الكلي لذا فمن المعروف أنه يجب أن تكون هناك فترة ٦-١٢ ساعة انقطاع عن الطعام والسوائل فيما قبل العمليات الجراحية غير المستعجلة وتتضمن الرسالة تأثير فترة الصيام هذه على نسبة الجلوكوز بالدم وكذلك تأثيرها على نسبة الأنسولين - الكورتيزول والقرأى جلسريدز والكوليسترول. وتم تقسيم المرضى إلى مجموعتين. المجموعة الأولى تم إعطائها محلول لاكتات الرنجر بالوريد فقط أثناء العملية ، أما المجموعة الثانية فأعطيت محلول لاكتات الرنجر مضاف عليه جلوكوز بتركيز ٥% أثناء العملية .

Summary of Thesis

The purpose of this study was to measure the effect of pre-operative fasting on blood glucose in children undergoing elective tonsillectomy and to determine the effect of intra-operative infusion of glucose free solutions as lactated Ringer's solutions on glucose and lipid homeostasis and compared it with the intra-operative infusion of lactated Ringer's containing 5% glucose.

مقدم الرسالة :	جمال صادق حكيم
موضوع الرسالة :	تأثير حقن عقار الميدازولام في الأم الجافية على تسكين آلام ما بعد العملية وعلى التخدير التصفى Postoperative Analgesic Effect of Intrathecal Midazolam and its Influence on Spinal Anaesthesia
تاريخ الجلسم :	٢٠٠١/٦/٢٤ (ماجستير)
لجنة الإشراف :	أ.د/ محمد جمعه المظ أ.د/ هانى أحمد إبراهيم المربع

ملخص الرسالة

حقن عقار الميدازولام داخل الأم الجافية مع البيفوكين ٠.٥ % يؤدى إلى فترة تسكين الألم بعد العمليات فى الأطراف السفلية مع هدوء المريض اثناء العملية مع عدم وجود أضرار جانبية . وإن أقصى جرعة من الميدازولام التى تعطى هذه النتائج ٢ ملجرام .

Summary of Thesis

Intrathecal midazolam-bupivacaine induce significant prolonged post-operative analgesia than bupivacaine alone without prolonged motor block with better intraoperative sedation with no adverse haemodynamic or respiratory effects. Optimal dose for good sedation and postoperative analgesia was obtained with 2 mg intrathecal midazolam with bupivacaine.

أمل مراد جمعه	مقدم الرسالة :
استخدام عقار المورفين والكلونيدين داخل مفصل الركبة لتخفيف آلام ما بعد عمليات المناظير الجراحية لمفصل الركبة Intra-articular Morphine and Clonidine for Analgesia After Arthroscopic Knee Surgery	موضوع الرسالة :
٢٥/١١/٢٠٠١ « ماجستير »	تاريخ الـمـم :
أ.د/ فاطمة جاد الرب عسكر د. / عصام شرقاوى عبدالله د. / هشام عبد الرحيم حسين القاضي	لجنة الإشراف :

ملخص الرسالة

في هذه الدراسة نقارن بين قدرة عقار المورفين ٢ ملجم والكلونيدين ١٥٠ ميكروجرام الاثنان معا على تسكين الألم عند حقنهم داخل مفصل الركبة بعد عمليات المناظير الجراحية لمفصل الركبة وقد وجدنا أن حقن عقار المورفين ٢ ملجم داخل مفصل الركبة وسيلة فعالة وأمنة وسهلة وقليلة التكاليف المادية وأن إضافة عقار الكلونيدين ١٥٠ ميكروجرام لم يؤدي إلى تحسين درجة تسكين الألم عن المورفين بمفرده حيث أعطى المورفين درجة تسكين ممتازة أدت إلى تقليل مكوث المريض في المستشفى وبالتالي تقليل تكاليف هذا النوع من الجراحة .

Summary of Thesis

In this study we compared the analgesic effect of intra-articular 2 mg morphine, 150 µg clonidine and both after arthroscopic knee

surgery. We concluded that 2 mg morphine produce effective, safe, reliable and cheap analgesia and markedly decrease the hospital stay and cost. Addition of clonidine provided no further improvement in quality of analgesia.

أيمن مجدي نمر	مقدم الرسالة :
التأثيرات الهيموديناميكية المصاحبة لحقن العقاقير المخدرة خارج الأم الجافية أثناء وبعد عمليات تغيير صمامات القلب Intra-and Postoperative Haemodynamic Effects of Thorathic Epidural Anesthesia in Cardiac Valves Replacement Surgery	موضوع الرسالة :
٢٠٠١/١١/٢٥ (ماجستير)	تاريخ المقدم :
أ.د/ محمد رضا عبد العزيز مرسى د. / محمد سيد محمد مصطفى	لجنة الإشراف:

ملخص الرسالة

اشتملت الرسالة على ٤٣ مريض أخرى لهم عمليات استبدال صمامات القلب من حيث تأثير حقن المواد المخدرة والمسكنة للألم خارج الأم الجافية على الوظائف الحيوية وعلى مدى إحساس المرضى بالألم أثناء وبعد العملية وقد وجد أن هؤلاء المرضى يستفيدون استفاضة مطلقة من عدم إحساسهم بالألم من ناحية انخفاض ضغط الدم المرتفع وزيادة ضربات القلب المتوقعة أثناء وبعد العمليات كما وجد أنهم يستفيدون منها في تحسن وظائف التنفس بعد العملية مما له الأثر في تحسن حالتهم .

Summary of Thesis

Forty three patients were concerned to participate in this study to assess the effect of thoracic epidural anesthesia on haemodynamics and pain in patients undergoing cardiac valves replacement surgery

and the study showed that those patients got benefits from such these procedures in reducing the stress response stimulated during such these procedures and this very beneficial in improving the pulmonary function and subsequently the morbidity of those patients.

مقدم الرسالة :	الفونس إدوارد رمزي
موضوع الرسالة :	تأثير التخدير خارج الأم الجافية مع حقن المورفين داخل الأم الجافية لتسكين آلام ما بعد الجراحة على تغيرات قصور الدورة الدموية المغذية لعضلة القلب في المرضى كبار السن الذين تجرى لهم جراحات حول مفصل الفخذ Effect of Epidural Anaesthesia and Intrathecal Morphine Analgesia on Postoperative Myocardial Ischemic Changes in Elderly Patients Under Going Repair of Fracture Around the Hip
تاريخ الصم :	٢٠٠١/١١/٢٥ (ماجستير)
لجنة الإشراف :	أ.د/ حسن إبراهيم محمد قطب د/ كمال إبراهيم حادى

ملخص الرسالة

تقوم الرسالة بدراسة ١٠٠ مريض من كبار السن الذين يجرون جراحة حول مفصل الفخذ ويعطى المريض تخدير خارج الأم الجافية في صورة ٨ مل ماركين و ٨ مل زيلوكين مع إعطاء ٥% مجم مورفين داخل الأم الجافية ويتابع المريض باستخدام جهاز (هولتر) رسم القلب المستمر في فترة ما قبل العملية ولمدة ٤٨ ساعة بعد إجراء الجراحة ووجد ان ١٨% من المرضى ظهر بهم فترات من قصور الدورة الدموية المغذية لعضلة القلب وتعتبر هذه النسبة قليلة إذا ما قورنت بالأبحاث العالمية المشابهة وكذلك نوصى باستخدام هذا النوع من التخدير ومسكن الألم لمثل هؤلاء المرضى مع المتابعة الدقيقة وخصوصا في الفترة المبكرة بعد العملية .

Summary of Thesis

This study based on 100 patients of elderly age group who undergoing repair of fracture around hip. they had epidural an aesthesia in form of 8 ml mar Cain and 8 ml xylocain and intrathecal morphine analgesia (0.5 mg). All patients were monitored by (Halter) ambulatory ECG monitoring a day preoperative. We found that 18% of these patients had episodes of myocardial ischemia and this consider good in relation to similar studies. We recommend this type of an aesthesia and postoperative analgesia in this risky group of patients. also postoperative monitoring especially early postoperative.

مقدم الرسالة :	محمد فاروق محمد احمد
موضوع الرسالة :	تحقق عقار المورفين داخل الأم الجافية مقارنة بالفنتانيل في عمليات الولادة القيصرية من حيث تخفيف الألم والأعراض الجانبية Intrathecal Morphine Versus Fentanyl for Cesarean Section: An Assessment of Pain Relief, Satisfaction and Side-Effects
تاريخ الطبع :	٢٠٠١/١١/٢٥ « ماجستير »
لجنة الإشراف :	أ.د/ كوثر حفنى محمد د/ زين العابدين زارع حسن د/ ايهاب محمد حمدي النشار

ملخص الرسالة

أجريت هذه الدراسة على ٦٠ سيدة تم تقسيمهم إلى ثلاث مجموعات : عشرون سيدة في كل مجموعة والمجموعة الأولى (مجموعة التحكم) أعطى كل منهن ٢٥ - ٣ مللى من عقار البيوفالكوين بتركيز ٠.٥% بالإضافة الى ٠.٥ مللى محلول ملح بتركيز ٩% والمجموعة الثانية (مجموعة المورفين) أعطى كل منهن ٢٥ - ٣ مللى من عقار البيوفالكوين بتركيز ٥% بالإضافة الى ٥% مللى جرام كبريتات المورفين والمجموعة الثالثة (مجموعة الفنتانيل) أعطى كل منهن ٢٥ - ٣ مللى من عقار البيوفالكوين بتركيز ٥% بالإضافة الى ١٥ ميكروجرام فنتانيل. بعد الإنهاء من إجراء التخدير النصفى تجرى عملية الولادة القيصرية وتم متابعة الحالات لأخذ البيانات الآتية لمدة ٢٤ ساعة : قياس نبض ومتوسط ضغط الدم بالنسبة للأم ، معدل التنفس ونسبة الأكسجين بالدم ، وقت وصول مستوى التخدير إلى مستوى الفقرة الظهرية الرابعة ، تحديد مستوى الإدراك والوعى لدى المريضة ، تقييم تسكين الألم ، تقييم الطفل ويشمل مقياس أبجار

وقياس نسبة غازات الدم الشرياني ، حدوث أي أعراض جانبية كالغثيان والقى أو الهرش أو قي هبوط في وظائف التنفس أو أي آثار أخرى وتعيين وقت انتهاء المخدر الموضعي وتعيين وقت إحساس المريض بالألم وأول جرعة مسكنة للألم وعدد مرات مسكنات الألم وقد أسفرت هذه الدراسة عن أن استخدام عقار المورفين بالحقن داخل الأم الجافية في الولادة القيصرية يعد الأفضل والأقوى لتسكين آلام ما بعد الولادة ويمكن إعطاءه بنسبة ٥% مللي جرام حيث أنه يعطى تسكين للألم بقيمة عالية ولفترة طويلة وبنسبة بسيطة من الأعراض الجانبية الممكن علاجها أما بالنسبة لحقن ١٥ ميكروجرام من عقار الفنتانيل داخل الأم الجافية فيعطى تسكين للألم أثناء العملية ولفترة قصيرة بعد العملية .

Summary of Thesis

Subjects for the study were (60) patients scheduled for elective cesarean section with spinal anesthesia (2.5-3 ml of 0.5 % hyperbaric bupivacaine) The patients were divided into 3 groups. 20 of each. The control group: received 0.5 ml saline added to the bupivacaine. The Morphine group: received 0.5 mg morphine added to the bupivacaine. The fentanyl group: received 15 µg fentanyl added to the bupivacaine. the patients were observed for 24 hours as regards: Homodynamic data, respiratory rate, oxygen saturation, characteristic of spinal anesthesia, surgical anesthesia, conscious level, pain assessment, postoperative analgesia, maternal side effects, neonatal assessment by Agar score and arterial blood gas analysis. In

conclusion, we found that postoperative pain control after cesarean section under spinal anesthesia is effectively obtained with morphine (0.5 mg) intrathecally, which provides excellent analgesia for long duration, with manageable side effects. Also, the addition of fentanyl (15 μ g) to hyperbaric 0.5% bupivacaine intrathecally markedly enhances the quality of intraoperative analgesia, prolongs the duration of sensory block, but the post-operative analgesia is of shorter duration when compared with intrathecal morphine.

مقدم الرسالة :	محمد عبد المحسن محمد مصطفى
موضوع الرسالة :	مقارنة عقارى البروبوفول والميدازولام فى تهدئة مرضى منظار القنوات المرارية الينكرياسية بالصبغة من ناحية الأمان والفاعلية Propofol Versus Midazolam : Safety and Efficacy for Sedating Patients Undergoing Endoscopes Retrograde Cholangiopancreatography
تاريخ الينص :	٢٠٠٦/١١/٢٥ « ماجستير »
لجنة الإشراف :	أ.د/ ليلي حسن محمد أ.د/ محمد محيى الدين سعد الدين الشافعى أ.د/ أسامه على محمد

ملخص الرسالة

أجريت هذه الدراسة على ٤٠ مريض تم تقسيمهم إلى مجموعتين المجموعة الأولى (٢٠ مريض) تم تهدئتهم بعقار البروبوفول (٠.٦ مجم/كجم) والمجموعة الثانية (٢٠ مريض) تم تهدئتهم بعقار الميدازولام (٠.٦ و ٠.٦ % مجم كجم) وتم متابعة الحالات بقياس النبض ومتوسط ضغط الدم ومعدل التنفس ومعدل الأكسجين بالدم ودرجة تحمل المريض والاستجابة الفسيولوجية عن طريق قياس نسبتي الجلوكوز والكورتيزول بالدم. وقد أظهرت النتائج عدم وجود اختلافات مؤثرة عند استخدام أي من العقارين إلا إن عقار البروبوفول يسبب إفاقة مبكرة.

Summary of Thesis

Fourty patients divided into two groups (20 each). Group one (20 patients) sedated by propofol (0.6 mg/kg). Group two (20 Patients) Sedated by Midazolam (0.06 mg/kg). Patients were observed for: HR, MAP, RR, SaO₂, degree of patient satisfaction and stress response through of blood glucose and cortisol estimation levels. Results showed no significant differences groups but propofol results in between two rapid recovery.

مقدم الرسالة :	نجوى محمد جمال عبد المتعال
موضوع الرسالة :	أقفال الضفيرة العصبية عن طريق ما بين الأضعية أو عن طريق ما فوق الضلع Index Scalene Versus Suprascapular Approach in Brachial Plexus Block
تاريخ الجلم :	٢٠٠١/١١/٢٥ « ماجستير »
لجنة الإشراف :	أ.د/ صلاح الدين أحمد إبراهيم أ.د/ كوثر حفي محمد أ.د/ محمد محمد عبد اللطيف

ملخص الرسالة

اشتملت هذه الدراسة على ٢٣ مريضاً (١٤ ذكراً ، ٩ إناث) أجريت لهم عملية في الطرف العلوى فكانت أعمارهم ١٨ سنة فأكثر أقفال الضفيرة العصبية عن طريق ما فوق الضلع كان سريع وأمن بدون إزعاج المريض عن طريق الإحساس وذلك عن طريق إدخال الإبرة بالقرب من الضلع الأول خلف شريان تحت الترقوة وهو ما كان ما بين الضلعة الأضعية أما أقفال الضفيرة العصبية بالطريقة التقليدية عن طريق ما بين الضلعة الأضعية فإن الإبرة تدخل فيما بين هذه العضلة عند مستوى الفقرات العنقية السادسة حتى يتم انحراف الإحساس عد المريض أو الوصول إلى عظمة هذه الفقرة بأقفال الضفيرة عن طريق ما فوق الضلع كان جميع الحالات نجحت فيها هذه الطريقة ما عدا حالة واحدة هي التي احتاجت إلى تخدير كلى لإجراء الجراحة وهذا أيضاً ما حدث باستخدام الأقفال عن طريق ما بين العضلة الأضعية وفي هذه الطريقة تم أقفال العصب من ناحيتي الإحساس والحركة وفقد الحركة تم بحثه عن طريق وخذ الدبوس أما فقد الحركة فتم بحثه عن طريق فقد القدرة على انقباض العضلة ومن خلال

الدراسة وجدنا أن أفعال العصب الحركي والحسي كان أكثر أفعال الصغيرة باستخدام الفعل الصغيرة عن طريق ما فوق الضلع منها في الإقبال عن طريق العضلة الأخمعية وتم استنتاج أفعال الصغيرة العصبية العضدية عن طريق ما فوق الضلع باستخدام الدراسات التشريحية يتم بسرعة وكفاءة ويضاحبه معدل قليل من المضاعفات.

Summary of Thesis

This study included 23 patients (14 males and 9 females) scheduled for upper extremity surgery : Age group was >18 years0 In the supracostal technique the brachial plexus block was performed safely and quickly without obtaining parenthesis which is uncomfortable experience for the patients. This was obtained by inserting the tip of the needle 1 cm lateral to the palpated subclaviannnn artery and 1-2 cm above the clavicles. then advanced to touch a specific part of the first rib. which corresponds to the costal attachment of the middle scalene muscle. After aspiration 30 ml of local anesthetic was injected. The conventional brachial plexus plexus block technique was performed through interrscalene approach. in which the needle is interscalene space at the level of the sixth cervical vertebra and advanced until paresthesia is elicited or the periosteum of cervical vertebra is encountered. In the supracostal technique. all blocks were succeeded except one case required general anesthesia to facilitate the surgery. which also occurred in the interscalene technique. In the supracostal approach we found that the nerve block

for both sensory and motor nerves was obtained, as sensory block was assessed by pinprick, and motor block was assessed by loss muscle contraction. We found that nerve block sensory as well as motor were more marked in the supracostal block than in the interscalene block. We concluded that the supracostal brachial plexus block reliable and easy technique associated with a low complication rate on basis of anatomical studies.

قَسَمَ

الْبَيْتَ

الْبَيْتَ الْكَبِيرَ

مقدم الرسالة :	حسام الدين جلال محمد محمد
موضوع الرسالة :	نور الرنين المغناطيسي في تقييم آلام مفصل الرسغ Role of Magnetic Resonance Imaging In Evaluation of Painful Wrist
تاريخ الجرم :	٢٠٠١/٦/٢٤ (ماجستير)
لجنة الإشراف :	د / طارق عبدالله الجمال د / احمد مصطفى حامد د / عبد الكريم حسن عبدالله

ملخص الرسالة

شملت هذه الدراسة ٢٦ حالة تم فيها فحص مفصل الرسغ بواسطة الرنين المغناطيسي وتهدف هذه الرسالة معرفة التشريح الطبيعي لمفصل الرسغ باستخدام الرنين المغناطيسي والوصول الى أنسب الطرق لفحص المفصل باستخدام الرنين المغناطيسي وتشخيص آلام مفصل الرسغ وتحديد حالات آلام مفصل الرسغ الذي يجب فحصها بالرنين المغناطيسي أثناء هذه الدراسة. تبين أن هناك العديد من طرق الفحص لفصل الرسغ بواسطة الرنين المغناطيسي واختيار طرق الفحص أعتمد على التشخيص المبني في الفحص الاكلينيكي.

Summary of Thesis

In our study (26) cases were examined by MRI to establish the optimal technique of MRI examination of the wrist, detect the cause of painful wrist, and to select the ideal indication of MRI in cases of painful wrist.

مقدم الرسالة :	أيهاب منصور محمد موسى
موضوع الرسالة :	فحص شرايين الرأس والرقبة بالرنين المغناطيسي Magnetic Resonance Angiography's of the Head and Neck
تاريخ التخرج :	٢٠٠١/١٢/٣٠ (ماجستير)
لجنة الإشراف:	د / أحمد مصطفى حامد د / هشام مصطفى كمال د / احمد فتحي عبيد

ملخص الرسالة

ترجع أهمية الرنين المغناطيسي كوسيلة لفحص شرايين الرأس والرقبة إلى انه فحص آمن (غير ضار) ذو حساسية عالية لتدفق الدم وكذلك لتعدد العوامل التي بواسطتها يمكن تحديد الخلل الموجود بهذه الشرايين وبهذا يمكن التقليل من استخدام فحص الشريان السباتي باستخدام الوسيط المعتم في أضيق الحدود في الحالات التي يكون فيها موقوفات تمنع إتمام الفحص باستخدام الرنين المغناطيسي أو في حالات استخدام الأشعة التداخلية كطريقة علاجية.

Summary of Thesis

MRA of the head and neck is expected to have its place between the traditional vascular imaging modalities, i.e. Doppler ultrasound and conventional angiography. MRA provides the low-risk , non-invasive advantages of Doppler, while permitting visualization of vascular structures with format resolution comparable to conventional angiography.

أمية يوسف حسن مالك	مقدم الرسالة :
<p>تراسة عوامل الخطورة لدى السيدات الحوامل المترددات على المرافق الصحية بريف الغنايم بمحافظة أسيوط</p> <p>Study of Risk Factors Among Pregnant Women at Tending in El-Ghanaïem District-Assiut Governorate</p>	موضوع الرسالة :
٢٧/٥/٢٠٠١ م (ماجستير)	تاريخ الھنم :
أ.د/ على حسين زر زور	لجنة الإشراف :
أ.د/ عزت سيد حامد	
د. / محمد حسين قايد	

ملخص الرسالة

كانت النتائج التي توصلت إليها الباحثة على هامة وحيوية حيث أنها تلقى الضوء على تأثير عوامل الخطورة المصاحبة للحمل على نتائج الحمل على كل من الأم والطفل وقياس نقل كل عامل على حده - وكذلك دراسة العلاقة بين عدد مرات التردد على منافذ الخدمة ونتائج الحمل وقد جاءت النتائج في معظمها متمشية مع الفرضيات والتوقعات باستثناء القليل جدا منها - وقد يحدث هذا نتيجة تدخل عوامل أخرى في النتائج مثل الحالة الاجتماعية والاقتصادية وعدم الدقة في قياس الوزن والطول للمولود ومن هذا يكون استيفاء هذه البيقات في البطاقة الصحية للأم والطفل مهم ويعظم الاستفادة منها.

Summary of Thesis

Relevant data on the subject will be collected from rural-El-Ghanaïem district Assiut governorate, 500 pregnant women will be assigned in the study and followed up till 42 days after birth using the suitable forms. Data will be subjected for computer entry, cleaning and analysis (simple frequency, cross tabulation and significant st. tests). using specialized statistical soft ware packages. Results of study will be tabulated and discussed with results of other comparable studies in different countries.

قسم

التشريعية

أمل راتب عبد السمیع یادی	مقدم الرسالة :
دراسة عن حيود على أصابع وأخمص القدمين في صعيد مصر Toes and Plantar Dermatoglyphics in Adult Upper Egyptians	موضوع الرسالة :
٢٧/٥/٢٠٠١ « ماجستير »	تاريخ المقسم :
أ.د/ فتحى زكى حسن أ.د/ سيد أنور سيد أ.د/ شفاء مصطفى مصطفى جاويش	لجنة الإشراف:

ملخص الرسالة

أجريت هذه الدراسة على سبعانة شخص من صعيد مصر (الدراسة حيود الجلد على أخمص وإصبع القدمين) وقد تم أخذ بصمة القدم بطريقة حبر الطباعة بينما استخدمت بودرة الكربون والاشترطة اللاصقة لأخذ بصمة الأصابع وباستخدام التحليل الإحصائي فقد أظهرت الدراسة أنه على المنطقة التي تقع أسفل إبهام القدم وجدت أكثر نسبة من الطرفية كما لوحظ على المناطق بين الأصابع الأول والثاني والثاني والثالث والثالث والرابع توجد نسبة كبيرة من الحقول المفتوحة وفي المنطقة بين الإصبع الثاني والثالث توجد نسبة كبيرة من العراوى الطرفيه وبالنسبة لتوزيع النماذج على أصابع القدم فقد تبين أن العراوى الشظيية هي الأكثر انتشارا وتليها الأقواس ثم الدوائر وأخيرا العراوى القصبيه وكما تبين من الدراسة أيضا وجود فروق معنوية بين الجنسين في متوسط عدد حيود الجلد الشظيية والقصبيية في بعض الأصابع وقد تم استخلاص أن نتائج هذا البحث يمكن ان توفر قاعدة لأبحاث أخرى تالية في المجالات الإكلينيكية أو مقارنة مع الأجناس الأخرى .

Summary of Thesis

The study included seven hundred upper Egyptian individual for studying of Toes & plantar dermatoglyphics. The printer ink was used for inking the sole and tape and graphite technique, for taking the toes prints. From this study, it is evident that, the most common pattern found in the hallucal areas is the distal loop. Open fields are frequently found in the II, II and IV interdigital areas while distal loops are the most prevalent pattern on the toes in both sexes followed by arches then whorls. Tibial loops have the least frequencies considering the toes ridge count, it is noted that tibial count is consistently higher than fibular count in all toes and in both sexes. The study declares significant bipedal, bisexual difference in mean fibular and tibial toes ridge count in certain toes. This study provides a base line for more studies in clinical fields.

قسم

الفسولوجيا

مقدم الرسالة :	عزة صلاح الدين عبد الحفيظ
موضوع الرسالة :	عامل النمو الشبيه للأنسولين - ١ في مرضى البول السكري Insulin-like-1 (IGF-1) in Diabetic Patients Growth Factor
تاريخ المقدم :	٢٠٠١/٥/٢٧ (ماجستير)
لجنة الإشراف:	أ.د/ مصطفى جابر محمد أ.د/ محمد منير شهبان

ملخص الرسالة

أوضحت هذه الرسالة أنه في مرضى البول السكري من النوع الأول الذين يعتمدون على الأنسولين في علاجهم ومن النوع الثاني الذين يعتمدون في علاجهم على حبوب خافضة للسكر وجود انخفاض ذو دلالة إحصائية في مستوى عامل النمو الشبيه للأنسولين - ١ قبل العلاج وذلك بالمقارنة بمستوى هذا العامل في الأشخاص الأصحاء وبعد اسبوعين وبعد شهر من العلاج حدثت زيادة ذات دلالة إحصائية في مستوى هذا العامل ولكن لم يصل إلى نفس المستوى في الأشخاص الأصحاء. وأغزى كثير من الباحثين نقص عامل النمو الشبيه للأنسولين - ١ في مرضى البول السكري إلى وجود زيادة بروتين-١ وبروتين -٢ الرابطين لعامل النمو الشبيه للأنسولين - ١ في هؤلاء المرضى.

Summary of Thesis

This study showed that, in insulin-dependent and in noninsulin-dependent diabetes mellitus patients. IGF-1 levels before treatment

were significantly lower than those in normal control persons. Two weeks and one month after treatment, IGF-1 levels increased significantly but were still lower than those present in matched controls. Reduced levels of IGF-1 in diabetic patients were attributed many workers to the presence of high levels of Insulin-like growth factor binding protein 1 and -2 (IGFBP-1- and -2).

قسم

الطب الشرعي

والسجون

مقدم الرسالة :	غادة علي فرغلي عمران
موضوع الرسالة :	دور تحليل الشعر في تقدير التسمم بعقار الديجوكسين في فئران التجارب The Role of Hair Analysis in Assessment of Digoxin Intoxication in Rats
تاريخ المقدم :	٢٠٠٢/٥/٢٧ (ماجستير)
لجنة الإشراف :	أ.د/ عبد الوهاب عبد الكريم داود د. / رجاء محمد عبد المعبود د. / هالة محمد فتحي أحمد

ملخص الرسالة

موضوع البحث هدف الى معرفة هل يتم إفراز عقار الديجوكسين في شعر فئران التجارب؟ وهل تحليل الشعر قادر على إعطاء معلومات كافية عن تعاطي الديجوكسين ؟ وهل هناك علاقة بين جرعة الديجوكسين المعطاة وتركيز العقار في الشعر ؟ مع دراسة تأثير بعض الادوية الاخرى الشائعة الاستعمال معه - من خلال الممارسة الطبية - على نسبته في الشعر . اجريت هذه الدراسة خلال فترة حوالى ٣ أشهر في المعمل وتم فيها استخدام ٦٠ فأر من فئران التجارب تم تقسيمها الى خمسة مجموعات (كل مجموعة تشمل ١٠ فئران ماعدا المجموعة الاولى تكونت من ٢٠ فأرا) تم اعطاء المجموعة الاولى : عقار الديجوكسين بجرعات متدرجة (حددت حسب وزن الحيوان) ابتداء من الجرعة العلاجية الى الجرعة التسممية وتم اعطاء فئران المجموعة الثانية عقار الديجوكسين مع عقار إسبيرونولاكتون (مدر للبول بالجرعات العلاجية اما المجموعة الثالثة فتم إعطاء عقار الديجوكسين مع عقار الفا مثيل دوبا (مضاد لارتفاع ضغط الدم) بالجرعات العلاجية وتم إعطاء فئران المجموعة الرابعة كلا من العقارين

المباقيين بدون إعطاء الديجوكسين وظلت المجموعة الخامسة كمجموعة ضابطة تغطي محلول ملح ومحلول صمغ أكاشيا وتم أخذ عينات الشعر بعد نهاية الفترة المحددة. حيث يتم تحديد تركيز نسبة عقار الديجوكسين في كل عينة باستخدام التحليل المناعي الفلورسنتي وأظهرت نتائج تحليل العينات وجود علاقة طردية بين نسبة الديجوكسين في الشعر والجرعة المعطاة منه كما أثبتت النتائج أن عقار اسبيرونولاكتون يسبب زيادة حقيقية في نسبة الديجوكسين في حين أن عقار الفا مثيل دوبا يسبب زيادة كاذبة في نسبته وذلك يرجع إلى وجود تفاعل مناعي بين هذا العقار والأجسام المضادة للديجوكسين في الطريقة المصلية التي تم استخدامها في تحديد نسبته.

Summary of Thesis

It is well-established fact that drugs taken become incorporated into hair. This work aimed at investigating the presence of digoxin in the hair of treated rats and if so, obtaining a relationship between digoxin dose and its hair concentration in addition to , the effect of some concomitant used drugs on its level. Sixty albino rats were divided into 5 groups. At the end of 3 months period, hair of rats were collected, decontaminated, and extracted for digoxin with methanol and then , were analyzed by using- (FPIA) technique and Abbott Td, digoxin 11 assay kit. The results revealed highly significant correlation between the given dose of digoxin and its hair concentration. Whereas, the digoxin levels in hair were higher when spironolactone was combined with therapeutic doses of digoxin. Meanwhile, the digoxin levels were approximately three times higher

when methyl dopa was the added drug. The control groups were negative for digoxin. So, hair can be used as a retrospective indicator for digoxin use. Moreover, spironolactone and methyl dopa could cause elevated digoxin level in the hair samples, true elevation in the first and false in the later.

قسم

ميكروبيولوجيا

مقدم الرسالة :	أماني محمد عدوى محمود تافع
موضوع الرسالة :	الأجسام المضادة النوعية ج ⁺ للالتهاب الكبدي هـ في منطقة مبوزه بالالتهاب الكبدي سي IgC Antibodies for Hepatitis E in an endemic area for Hepatitis C
تاريخ المقدم :	٢٧/٥/٢٠٠١ (ماجستير)
لجنة الإشراف :	د/مصطفى سعيد خليل الرهوي د/أيناس عبد المجيد ضيف د/يوسف محمد سويق

ملخص الرسالة

شملت الدراسة على ١١١ عينة سیرم إيجابية للأجسام المضادة للفيروس
الالتهاب الكبدي سي (أجسام سي) وفق اختبار اليزا (٨٠ رجل ٣١ سيدة) و٣٧ عينة
سیرم سلبية لأجسام سي كمجموعة ضابطة وقد تم فحص جميع العينات للأجسام
المضادة لفيروس الالتهاب الكبدي هـ (أجسام هـ) وفي العينات الإيجابية ظهرت
أجسام هـ بنسبة ٤٧ و ٤٧ % والنسبة الباقية ٥٢ و ٥٢ % وجدت سلبية وفي المجموعة
الضابطة (العينات السلبية) ظهرت أجسام هـ بنسبة ٢٩ و ٢٩ % وذلك يوضح وجود
أجسام هـ بنسبة أكبر في هؤلاء الذين اظهروا إيجابية لوجود أجسام سي وهذا يشير
إلى الدور الذي تلعبه طرق العدوى خاصة وإن نسبة كبيرة من طرق العدوى بفيروس
سي غير معروف وقد وجد أن أجسام سي كانت ايجابية بنسبة (٦٩ و ٦٩ %) في العينات
السلبية لأجسام هـ وكانت النسبة أعلى (٨٢ و ٨٢ %) في العينات الإيجابية لأجسام هـ
وهذا أيضا يشير إلى أهمية طرق العدوى والحماية وقد وجد أن الذكور الإيجابيين
لأجسام سي ولأجسام هـ أكثر من الإناث.

Summary of Thesis

The study included 111 serum samples positive for hepatitis C virus antibodies (HCV) as determined by ELISA, 80 males and 31 females. 37 serum samples negative for hepatitis C virus antibodies (HCV) were included as a control group. The occurrence of hepatitis E virus antibodies (HEV) was evaluated in samples. In the HCV positive samples (52.3%) were negative for HEV and (47.7%) were positive. In the control group (HCV negative) samples (29.7%) were HEV positive. Thus HEV positivity was encountered more in the HCV positive category. persons might be prone to infection with HEV when HCV is person. This raised the possibility of the role played by the method of transmission which is unknown in high percentage of HCV infection. Again HCV positivity was found in (69.1%) of the subjects who were HEV negative and in (82.8%) of those who were HEV positive. This also raised the same questions about transmission and protection. It was noted that males predominates in positives whether in HCV or HEV than females.

مقدم الرسالة :	ماجى عبد الله إبراهيم
موضوع الرسالة :	<p>دراسة سيريولوجية على فيروس السيتوميكاليو بين النساء الحوامل في مستشفى أسيوط الجامعي</p> <p>Serological Study on Cytomegalovirus Among Pregnant Women in Assiut University Hospital</p>
تاريخ المقدم :	٢٠٠١/١٢/٣٠ « ماجستير »
لجنة الإشراف :	<p>أ.د/ إسماعيل صديق محمد</p> <p>٠.د/ منى أمين حسن</p> <p>٠.د/ أيمن حسين محمد</p>

ملخص الرسالة

يعتبر فيروس السيتوميكاليو من أكبر الأسباب شيوعا للعدوى الخلقية في العالم وفى هذه الدراسة قد قمنا باستقصاء مدى انتشار الجلوبيولينات المناعية (جى) والجلوبيولينات المناعية (ام) المضادة لفيروس السيتوميكاليو في أمصال دم الأمهات والجلوبيولينات المناعية (ام) المضادة لفيروس السيتوميكاليو في دم الحبل المري للأطفال حديثي الولادة.

Summary of Thesis

Human cytomegalovirus (HCMV) is the common congenital infection worldwide. The present study was designated to investigate the seroprevalence of HCMV IgG and HCMV IgM antibodies in maternal serum. and HCMV IgM antibodies in cord blood.

قسم

مستوفى

مقدم الرسالة :	نشوى احمد محمد مصطفى
موضوع الرسالة :	<p>دراسة التغيرات النسيجية والكيمياء نسيجية لعقار الكاربامازيبين (تجريتول) على بعض أعضاء في نكور الجرذان البيض في مراحل عمرية مختلفة بعد الولادة</p> <p>Histological and Histochemical Effects of (Tegretol) on Some Organs of Male Albino Rats at Different Postnatal Ages (Carbamazepine)</p>
تاريخ الترميم :	٢٠٠١/٦/٢٤ (ماجستير)
لجنة الإشراف :	<p>د/ منال محمد شحاته مهران</p> <p>د/ همت هريدى غفير</p> <p>د/ كوثر محمد عبد الحميد</p>

ملخص الرسالة

تم إجراء هذا البحث لدراسة تأثير أعضاء عقار الكاربامازيبين (تجريتول) في مراحل العمر المختلفة للفران البيضاء على تركيب الكبد والكلى والغدة الدرقية وبفحص العينات وجد أن الخلايا تحتوى على فجوات كثيرة والأنوية أصبحت صغيرة وداكنة ويوجد احتقان في الأوعية الدموية ويوجد ايضا مساحات من التجمعات الخلوية من الخلايا الليمفاوية وعند إيقاف اعطاء هذا العقار لوحظ أن معظم هذه التغيرات رجعية.

Summary of Thesis

The present work was done to study the histological and histochemical changes in the rat liver, kidney & thyroid gland after

carbamazepine administration at different postnatal ages. Examination of the specimens showed that the cells were vacuolated with small dense nuclei, some areas showed dilatation in the blood vessels. There were also areas of cellular infiltration mainly by lymphocytes and neutrophils. After withdrawal of the drug there was marked improvement in the structure of the organs.



كلية الصيدلة


بيان بعدد الطلاب الحاصلين علي درجة الماجستير

بكلية الصيدلة جامعة أسيوط

عن عام ٢٠٠١م

الماجستير			بيان
أجمالي	طالبة	طالب	القسم
٢	٠٠	٢	صيدلة صناعية
١	٠٠	١	كيمياء صيدلة طبية
١	٠٠	١	كيمياء تحليلية صيدلية
٤	٠٠	٤	أجمالي

بيان بعدد الطلاب الحاصلين على درجة الماجستير بكلية الصيدلة ٢٠٠١م



قسم

صحة عامة

جمال عبد الغنى شافعى	مقدم الرسالة :
تصياغة وتقييم بعض المستحضرات الصيدلانية التى تحتوى على الأسكلوفيناك Formulation and Evaluation of Certain Pharmaceutical Dosage Forms Containing Aceclofenac	موضوع الرسالة :
٢٠٠١/٧/٢٩ م « ماجستير »	تاريخ التمام :
د / سيد حسن سيد خضر د / أحمد السيد أبو طالب د / إيمان مصطفى سامى	لجنة الإشراف :

ملخص الرسالة

أشتملت هذه الرسالة على أربعة ابواب : الباب الأول : ضياغة وتقييم الاسكلوفيناك فى اقراص وكبسولات ويشتمل هذا الباب فصلين : الفصل الأول : دراسة التفاعل بين الاسكلوفيناك والصواغات المختلفة بواسطة المسح السعري التفاضلى والأشعة تحت الحمراء . كما استخدم المسح السعري التفاضلى والأشعة تحت الحمراء لدراسة التوافق بين الاسكلوفيناك والعديد من الصواغات المختلفة. ولقد أوضحت النتائج بان ليس هناك ما يدل على التفاعل بين الأسكلوفيناك وأى من هذه الصواغات ماعدا فى حالة سترات. الفصل الثانى : تحضير وتقييم الأقراص والكبسولات لعقار الأسكلوفيناك. دراسة زاوية ميل ومعدل سريان ونسبة انكباس الحبيبات المحضرة وخليط المسحوق بين العقار والصواغات التى لها خاصية الكيس المباشر (١ : ١). وتحضير الأسكلوفيناك مع مختلف الصواغات فى صورة حبيبات أدى إلى تحسن زاوية الميل ونسبة الانكبابية. تحضير أقراص تحتوى على الأسكلوفيناك باستخدام طريقتى

الكبس المباشر والتحبب الرطب. الباب الثاني :: صياغة وتقييم الهلام الموضعي المحتوي على الأسكلوفيناك. تم دراسة الإلتاحة المعملية للأسكلوفيناك من المستحضرات الهلامية تحت تأثير عوامل الصياغة المختلفة (نوع وتركيز بعض البلمرات وتركيز الحفار ووسط الإطلاق ووجود المواد المساعدة علم) الإطلاق الباب الثالث : صياغة وتقييم تحميل الأسكلوفيناك . تم تحضير تحميل الأسكلوفيناك باستخدام العديد من قواعد التحاميل المختلفة. الباب الرابع : دراسة ثبات الأسكلوفيناك في بعض الصياغات الصيدلانية المحضرة. تم في هذا الباب دراسة ثبات الأسكلوفيناك في الصياغات المختارة بالتخزين عند درجة حرارة العرفة ودراسة ثبات الأسكلوفيناك في الصياغات المختارة بالتخزين عند درجات حرارة.

Summary of Thesis

The thesis includes: part I: Formulation and Evaluation of aceclofenac tablets and capsules Chapter 1 : Investigation of the interaction of aceclofenac with certain tablet excipients using differential scanning calorimetry (DSC) and infrared (IR). In this chapter, DSC and IR were used to investigate the compatibility of aceclofenac with the investigated excipients. Chapter 2 : Preparation and Evaluation of aceclofenac tablets and capsules. In this chapter, the physical of (1) aceclofenac powder and directly compressible were studied, (2) the prepared granules were also studied and (3) the prepared aceclofenac tablets and capsules were studied. Part II : Formulation and evaluation and optimization of aceclofenac gels. Chapter 1: Preparation and evaluation and of aceclofenac gels. In this

chapter, Aceclofenac was formulated into gels using different hydrophilic gel bases. The effect of different concentrations of aceclofenac, Aerosil 200 and CMCNa and different pH values on the release of aceclofenac were studied. Chapter 2: Optimization and mathematical modeling of the prepared aceclofenac carboxymethylcellulose sodium gel. In this chapter, a full factorial experimental design was adopted to optimize aceclofenac gels in CMCNa base. Part III: Formulation and evaluation of aceclofenac suppositories. In this part, aceclofenac suppositories were prepared using different types of suppository bases. Part IV : Stability studies of the selected formulae of the prepared aceclofenac dosage forms. In this part, the following stability studies carried out effect of aging (shelf-storage): accelerated stability testing.

جمال محمد سلطان محمد زايد	مقدم الرسالة :
- ضياغة وتقييم بعض المستحضرات الصيدلانية المحتوية على عقار الأزابروپازون Formulation and Evaluation of Some Pharmaceutical Dosage Forms Containing Azapropazone	موضوع الرسالة :
٢٠٠١/٩/٣٠ م « ماجستير »	تاريخ المنع :
أ.د / على عبد الظاهر عبد الرحمن أ.د / سيد إبراهيم عبد الرحمن د / أحمد إسماعيل محمد	لجنة الإشراف :

ملخص الرسالة

تتكون الرسالة من جزأين : الجزء الأول من الرسالة يهدف إلى تحسين ذاتية ومعدل ذوبان العقار باستخدام طرق مختلفة مثل : المشتتات الصلبة لعقار الأزابروپازون وطريقة المتراكبات المنصصة مع السيكلوديمكترينات وطريقة الإمصتنص على اسطح بعض المواد الخاملة. وقد أظهرت النتائج المستقاة من هذا الجزء ان هناك تحسنا ملحوظا في معدل ذوبان العقار. واختص الجزء الثاني من الرسالة بصياغة وتقييم بعض المستحضرات الموضعية وبعض الأقماح الشرجية للعقار ، وقد استخدمت قواعد موضعية عديدة ، وأما فيما يخص الأقماح الشرجية فقد تم استخدام قواعد محبة للماء ، وقواعد غير محبة للماء ، وأثبتت النتائج ان معدل انطلاق الدواء من القواعد المحبة للماء كان أعلى من معدل انطلاق الدواء من القواعد الغير محبة للماء.

Summary of Thesis

The thesis included two parts, ~~the first part~~ concerned with enhancing the solubility and dissolution of ~~azapropazone~~. In this part different techniques have been employed to ~~enhance~~ the solubility and dissolution of the drug such as solid ~~dispersion~~ with hydrophilic carriers, inclusion complexation with ~~cyclodextrins~~ and surface adsorption on some inert materials. ~~The results proved that there was an increase in the dissolution of the drug.~~ The second part concerned with formulation and evaluation of ~~certain topical~~ and rectal dosage forms. The used topical bases were ~~ointments~~ and gels. The used rectal suppositories were water soluble ~~and water immiscible~~ bases. The release was higher upon using ~~water~~ soluble bases. The bioavailability studies proved the ~~successful using~~ of azapropazone suppositories for therapeutic purposes.

قسم

کتابخانه و مطبعه

طبعه

مقدم الرسالة :	على عبد الرحمن محمد الطبيب
موضوع الرسالة :	مشتقات ١، ٤ - ثنائي هيدروبيريدين-٣، ٥ - ثنائي الكربوكسيل كموصلات تفاضلية للأخوية للمخ 1,4-Dihydropyridine-3,5-Dicarboxylic Acid Derivatives as Carriers for Specific Delivery of Drugs to the Brain.
تاريخ المصمم :	٢٠٠١/٦/٢٤ م (ماجستير)
لجنة الإشراف :	أ. د / حسن حسن فـرج د / محمود محمد شـيخه د / حسنى أحمد حسن الشريف

ملخص الرسالة

تشمل الرسالة على تصميم وتشبيد واختبار أنظمة جديدة حاملة للدواء تفاضليا إلى المخ في تركيز مناسب ولمدة طويلة. الحامل المقترح هو - مشتقات ٣، ٥ - ثنائي الكربونيل - ١، ٤ - ثنائي هيدروبيريدين التي تحتوى على مجموعة ثنائي الكوكسيكربونيل الميثيل على ذرة النيتروجين . الدواء المقترح توصيله يحمل على مجموعة ٣، ٥ - ثنائي كويونيل برابطة الاستير أو الاميد وبهذا يمكن أن يكون حامل واحد لكل جزيئين من الدواء وبالتالي زيادة في تركيز في المخ. نتائج الحسابات النظرية تدعم نتائج الثبات مع الوقت بالإضافة إلى التوصيل للدواء بكفاءة إلى المخ. وتشتمل الرسالة أيضا على دراسة الثبات للمركبات المحضرة في الأوساط الكيميائية المختلفة المماثلة للأوساط البيولوجية وفي الأوساط البيولوجية (بلازما دم الإنسان ، مخلوط مخ الأرنب). وقد أثبتت الدراسة سرعة اختفاء مشتقات النيتروجين الرباعية (الموكسدة)

من الدم وسرعة تخزينها في المخ وبالتالي إثبات نظرية قدرة الحامل على توصيل الدواء تفضلياً إلى المخ.

Summary of Thesis

The present thesis involves the design, synthesis and investigation of a new carrier carrier system for site-specific delivery and sustained releases of drugs to the brain. The carrier suggested is 3,5-dicarbonyl derivative of 1,4-dihydropyridine that has an alkoxycarbonylmethyl substituent on the nitrogen atom. The drug moiety will be connected to the 3,5-dicarbonyl groups in the form of esters or amides. One carrier moiety will carry two molecules of the drug and accordingly doubling the brain-specific delivery of the drug for each carrier moiety. The results reflect the fast clearance of the quaternary acid from the blood, and its lock-in property in the brain and accordingly prove the brain-specific delivery of the system.

قسم

كليات تحلية

صالحية

مقدم الرسالة :	حسن رفعت حسن على
موضوع الرسالة :	دراسة فيزيوكيميائية وتعيين طيف لصفى لبعض المخدرات الموضعية Physicochemical Study and Spectrofluorometric Determination of Certain Local Anesthetics
تاريخ الجرم :	٢٠٠١/١٢/٣٠ م « ملجستير »
لجنة الإشراف :	أ.د / سلوى رزق الشيبابورى أ.د / عبد المعهود إسماعيل محمد د / هناء محمد عبد الونو

ملخص الرسالة

تتضمن هذه الرسالة استخدام ٤ طرق طيف لصفى لتحليل بعض المخدرات الموضعية وهى البتروكاين وهيدروكلوريد البينوكسينات وكبريتات البيوتاكابين هيدروكلوريد البروكابين وهيدروكلوريد البروكسيناين فى صورتها النقية وفى مستحضراتها الصيدلية المختلفة. بالإضافة إلى دراسة تأثير بعض المواد المضافة مثل السلكات والسكلودكستريانات وبعض المواد النشطة المسطح على الأشكال الطيفية لهذه المركبات. وقد أجريت دراسة لإيجاد مدى العلاقة بين شدة اللصف الناتج للمركبات موضوع الدراسة وبعض المقاييس الطيفية مثل ثابت الاتصال الجزيئى (كأى) والأحجام المميزة للمركبات.

Summary of Thesis

Four procedures were developed for determination of some local anesthetic drugs, namely, benzocaine, benoxinate hydrochloride, butacain sulphate procaine hydrochloride and propoxycaine hydrochloride spectrofluorometrically in pure form and in their pharmaceutical dosage forms. In addition a study of the effect of certain additives such as silicates, cyclodextrins and surfactants on the spectral profiles of the studied drugs was also carried out. Correlation between the relative fluorescence intensity of the measured fluorophores and certain bulkness parameters were also investigated.



كلية

الطب البيطري


بيان بعدد الطلاب الحاصلين علي درجة الماجستير

بكلية الطب البيطري جامعة أسيوط

عن عام ٢٠٠١م

الماجستير			بيان
أجمالي	طالبة	طالب	القسيم
١	١	٠٠	الباثولوجيا
١	٠٠	١	جراحة الحيوان
٢	١	١	صحة الحيوان
٥	١	٤	الرقابة الصحية علي اللحوم
٢	٠٠	٢	الرقابة الصحية علي الألبان
٧	٣	٤	طب الحيوان
١	٠٠	١	إمراض الدواجن
١	٠٠	١	الميكروبيولوجيا والمناعة
٢٠	٦	١٤	أجمالي

بيان بعدد الطلاب الحاصلين علي درجة الماجستير بكلية الطب البيطري ٢٠٠١م



قسم

البيولوجيا

مقدم الرسالة :	سامية فوزى أحمد
موضوع الرسالة :	دراسات مورفولوجية لبعض إصابات الكبد فى الماعز بخاصة لآفة الطفيلية فى محافظة أسيوط Morphopathological Studies on Some Liver Affections of Goats in Assiut Governorate with Special Reference to Parasitic Lesions
تاريخ الترخيم :	٢٥/٣/٢٠٠١ م «ماجستير»
لجنة الإشراف :	أ.د. / محمد خيرى عبد الرحمن أ.د. / محمود عبد الظاهر عبد السميع أ.د. / أزهار محمد عبد العزيز

ملخص الرسالة

فى هذه الدراسة تم استخدام ٥٦٠ رأس ماعز من مختلف الأجناس والأعمار فى محافظة أسيوط وبإجراء الفحص العيى على أكباد تلك الحيوانات تبين وجود تغيرات مرضية عديدة فى أكباد ٢٢٥ حالة بإجمالى نسبة إصابة ٤٠.١٧% وبإجراء الفحص المجهرى والبكتيرى لعينات الكبد المصابة وكذلك لفحص الطفيلى لعينات البراز لكل حالة تم تقسيم التغيرات الباثولوجية إلى فولا : التهاب الكبد الطفيلى بنسبة ٢٨.٣٩% والذى يشتمل على إصابات مصغية لكل من الديدان الكبدية بنسبة ١١.٦% الديدان الموطية بنسبة ٨.٩% كيسيات الديدان الشريطية بنسبة ٧.٦٧% ودودة الفلاريا بنسبة ٠.١٧٨% ثانياً التهاب الكبد البكتيرى بإجمالى نسبة إصابة ١٠.٧١% حيث تم عزل أنواع مختلفة من الميكروبات وهى *corynebacterium* و *pseudotuberculosis* وميكروب المكورة العفوية البرتقالية وميكروب الزوائف زرقاوية القبح والميكروب القولونى المعدي بنسبة إصابة ٤.١١% و ٣.٣٩%

و١,٧٩% و٠,٨٩% على التوالي. ثالثاً: التهاب الكبد الفطري وكانت نسبة الإصابة
٠,٥٣٥% رابعاً: تغيرات مرضية متنوعة مصاحبة لوجود توسعات كهفية فى الأوعية
الدموية الكبدية وكانت نسبة الإصابة ٠,٥٣٥%.

Summary of Thesis

The present study was carried on 560 goats of both sexes and different ages in Assiut governorate. Livers were examined grossly and samples taken from livers that revealed pathological alterations were 225 cases. The collected samples were taken for pathological and bacteriological examinations with parasitological examination of the fecal samples of the affected animals. These lesions were examined microscopically and classified according to the associating causative agents in to: I- parasitic hepatitis (28.39%) which include: 1- fascioliasis (11.6%), 2- capillariasis (8.9%). 3- Cysticercosis (7.67%), and 4- Microfilariasis (0.17%). II- Bacterial hepatitis (10.71%) It associated with coryne. *Pseudotuberculosis* , *staph. Aureus*, *Pseudomonas aeruginosa* and *E. coli* with incidence (4.11%, 3.93%), (1.79%. and 0.89%.) respectively. III- Mycotic hepatitis (0.535%), IV- Telangiectasis (0.535%).

قسم

جراحة الحيوان

مقدم الرسالة :	أيمن منير إبراهيم كريم
موضوع الرسالة :	التقييم البكتريولوجي للجروح الملوثة في حيوانات المزرعة قبل وبعد التدخل الجراحي Bacteriological Assessment of the Infected Wounds in Farm Animals Before and After Surgical Management
تاريخ المقدم :	٢٠٠١/٩/٣٠ م (مجلس تر)
لجنة الإشراف :	أ. د. / محمد عادل محمد على أ. د. / أحمد سيد صالـح د. / محمد محمد عيد الحفيظ

ملخص الرسالة

تم إجراء هذه الدراسة على عدد ٨٧ حيوان من مختلف الأجناس حيث قسمت إلى مجموعتين اشتملت المجموعة الأولى على ٧٢ حيوان مصابة بجروح متقيحة في الظهر والبطن - الرأس والرقبة - القوائم الأمامية والخلفية واشتملت المجموعة الثانية على عدد ١٥ حمار سليمة ظاهريا وذات أعمار وأجناس مختلفة وحيث استخدم زهر البابونج كفضول ومرهم بتركيز ١٠% ، الزعتر كفضول ومرهم بتركيز ١٠% ، العرعر كفضول ومرهم بتركيز ١٥% ، البردقوش كفضول ومرهم بتركيز ٥% وكذلك استخدام غسل النحل بعد غسل الجرح بمحلول ملح وتم دراسة نتائج استخدامه لخلصة النباتات وتقييمها معليا وبكتريولوجيا وياتولوجيا وذلك للوقوف على تأثير استخدام هذه المواد في عملية التئام الجروح المتقيحة واتضح من هذه الدراسة أن التئام الجروح كان أفضل مع استخدام العسل وزهر البابونج تلاها في الترتيب الزعتر ، ثم العرعر ، وأخيرا المجموعة التي عولجت باستخدام البردقوش كفضول ومرهم بتركيز ٥% وقد اتضح من هذه الدراسة أن استخدام النباتات الطبية يساعد على التئام الجروح المتقيحة سريعا في

غشائيات المضادات الحيوية ، كما أنها تتميز برخص الثمن وسهولة الحصول عليها ، وسهولة التحضير والاستعمال ، وليس لها آثار جانبية ضارة إلى جانب ذلك لاينتج عن استخدامها ظهور عزرات مقاومة للمضادات الحيوية .

Summary of Thesis

This work was carried out on 87 animals of different species. These animals were divided into two categories. The first category includes 72 clinical cases. It was found that the most prevalent microorganisms isolated from clinical cases were *Staph. sp.* (55.56%), *E. coli* (43.06%), *Strept. pyogenes* (38.89%), *Corynac. pyogenes* (23.81%), *Proteus vulgaris* (19.44%), and *Pseudomonas pyocaenous* (11.11%). The second experimental category included 15 clinically healthy donkeys of various ages and sexes. Infected wounds were created at various regions of the body [neck, back, gluteal and pelvic limb] in both sides of the animal. The wounds were left without treatment for 72 hours. The animals were divided into 5 groups (each of 3 donkeys). The wounds of the right side were kept as control and treated only with normal saline. The wounds of the left side were treated with lotion and ointment of the herb as follow: (*Matricaria chamomilla* of 10%, *Thymus vulgaris* of 10%, *Juniperus communis* of 15% *Origanum vulgare* of 5% and honey). It was found that healing of wounds was best with the use of honey and *Matricaria Chamomilla*, followed by *Thymus vulgaris*, *Juniperus communis* and lastly *Origanum vulgare*.

قسم

صحة الحيوان

صابر عبد المتجلى هستين قطب	مقدم الرسالة :
دراسات بكتريولوجية على بيئة الحيوانات وعلاقتها بالميكروبات الموجودة على الضرع Bacteriological Studies of Animal Environment and its Relationship to Flora the Udder	موضوع الرسالة :
٢٥/١١/٢٠٠١ م « ملجستير »	تاريخ المنعوم :
٠٠١ / عبد المعز أحمد اسماعيل	لجنة الإشراف :
٠٠١ / ريم محمود نسوقى	

ملخص الرسالة

تمت هذه الدراسة لاستبيان النقاط التالية : أولاً : - التقييم البكتريولوجى لهواء حظائر وكذلك الأرضية التى تعيش عليها الحيوانات واستيفاء لهذا الغرض تم إجراء الفحص البكتريولوجى لعدد ٥٠ عينة من كل من هواء وأرضية مساكن الحيوانات على النحو التالى : ٥٠ عينة من كل من هواء وأرضية مساكن الأبقار الحلوب والأغنام (١) وقد أسفر الفحص البكتريولوجى لعينات الهواء على النتائج الآتية (١) المتوسط العام للعد الطبقي القياسى للبكتريا لكل متر مكعب من هواء مزارع الأبقار والأغنام على التوالي هو 975.27×10^3 و 269.07×10^3 ، (٢) تم عزل العديد من البكتريا من هواء حظائر الأبقار والأغنام ، (ب) الفحص البكتريولوجى لعينات أرضية المزارع أسفر عن النتائج الآتية: (١) المتوسط العام للعد الطبقي القياسى هو 523.7×10^3 و 176.18×10^3 بكتريا لكل جرام من التربة فى كل من مزارع الأبقار والأغنام على التوالي ، (٢) وقد أسفر تحليل أرضية مساكن الحيوانات بكتريولوجيا عن عزل العديد من البكتريا من كل من أرضيتي مساكن الأبقار والأغنام ، (ج) بينما تم عزل عدة ميكروبات من على حلمات الأبقار الحلوب وللتعاج. ثانيا : دراسة تأثير الظروف الجوية

على الحد الطبقي القياسي للبكتريا الموجودة داخل الحظائر وقد أسفرت هذه الدراسة عن النتائج الآتية:- وجد أن هناك علاقة طردية بين الرطوبة النسبية داخل الحظائر والحد الطبقي القياسي للبكتريا الموجودة في هواء وأرضية الحظائر (٣) وجد أن هناك علاقة عكسية بين درجة الحرارة داخل الحظائر وبين عدد البكتريا الموجودة في الهواء وأرضية الحظائر. ثالثاً:- وقد وجد أن هناك علاقة معنوية بين الميكروبات المعزولة من هواء وأرضية المزارع والميكروبات الموجودة على حلمات الحيوانات.

Summary of Thesis

Fifty samples from each air and soil were collected from three cattle farm and three sheep shelters, as well as three hundred and seventy-five teat swabs: of them two hundred and twenty five from cows and one hundred and fifty teat ends swabs from ewes. The collected samples were bacteriologically evaluated using the total viable count and pathogenic and potentially pathogenic bacteria in air, soil and teat ends were investigated. In addition the effect of microclimatic conditions were evaluated by recording environmental temperature and relative humidity during sampling. It has been observed that the mean value of the total viable count in the air per cubic meter from cattle byres and sheep shelters were $(975.27 \times 10^2) \pm 407.66$ colony forming unit and $(269.07 \times 10^2) \pm 122.39$ colony forming unit respectively. The mean value of the total viable count in the soil samples per gram collected from cattle byres and sheep shelters were $(523.7 \times 10^9) \pm 105.25$ colony forming unit and $(176.18$

$\times 10^9) \pm 124.10$ colony forming unit respectively. It was found that from our research the ambient temperature and relative humidity percentages are considered to be the most important factors that affect the bacterial population in the air and soil. Also, it was found that a highly significant correlation between the incidence of isolated microorganisms from soil, air and teat ends.

مقدم الرسالة :	وجهة على محمد
موضوع الرسالة :	دراسات عن مدى بقاء بعض الميكروبات المرضية المسببة لالتهاب الضرع في البيئة المحيطة بالأبقار Studies on Viability of Some Pathogenes in Animal Environment Causing Mastitis in Cattle
تاريخ المقدم :	٢٥/١١/٢٠٠١ م (ماجستير)
لجنة الإشراف :	٠.د. / أحمد حسنى حافظ ٠.د. / فاروق أمين أحمد ٠.د. / مصطفى محمد احمد

ملخص الرسالة

شملت هذه الدراسة عمل استبيان للكاننات الدقيقة المختلفة المسببة لالتهاب الضرع فى الأبقار الحلوب بمزارع إنتاج اللبن بمحافظة قنا وذلك من خلال القيام بالفحص البكتريولوجى لعدد ٥٠ عينة لبن تم جمعها من أبقار تعاني من التهاب الضرع السريرى ود أظهرت النتائج التى تم الحصول عليها سيطرة ميكروب مكور العقود الذهبى كمسبب رئيسى لالتهاب الضرع فى الأبقار التى تم فحصها بنسبة إصابة (٢٥,٥%) وقد تلى ذلك الميكروب السبحى الاجلاكتيا بنسبة إصابة (٢٢,٦%) ، الميكروب القولونى (٢١,٧%) ، الميكروب الكور العقودى الجلدى (٩,٤%) ، البروتس فولجارس (٧,٦%) ، الكلبسيلا نيومونى (٦,٦%) ، الميكروب السبحى الديس أجلاكتيا (٣,٨%) والسيدوموناس ايروجينوزا بنسبة إصابة (٢,٨%) . أوضحت الدراسة وجود ارتباط بين الزيادة المضطردة فى نسب عزل البكتريا لالتهاب الضرع ومدى التقدم فى أعمار الأبقار أما تأثير التهاب الضرع على الإنتاج اليومى من اللبن للأبقار المصابة فقد تبين أن المعدل المرتفع من الإصابة كان مصاحبا دائما بانخفاض

واضح فى إنتاج اللبن بصفة دائمة وأظهرت الدراسة أن الخواص الظاهرية (الفيزيكية) لعينات اللبن المفحوصة والتي تم الحصول عليها من حالات التهاب الضرع قد اختلفت باختلاف البكتريا المسببة للحالة وقد اجريت خلال هذه الدراسة تجربة مصلية بغرض التعرف على مدى بقاء وحياة كل من ميكروب مكور العقود الذهبى والميكروب القولونى والسيدوموناس ايروجينوزا فى القرية وقد اوضحت نتائج الدراسة أن فترة بقاء هذه الميكروبات عند درجة حرارة الغرفة ($22 \pm 5^\circ\text{C}$) ودرجة حرارة 40°C كانت اكثر من ثلاثة شهور. كما تم دراسة تأثير كلا من الجبر المطفأ والسوبر فوسفات على مدة بقاء كلا من ميكروب مكور العقود الذهبى والميكروب القولونى والسيدوموناس ليروجينوزا عند درجة حرارة الغرفة ودرجة حرارة 40°C .

Summary of Thesis

The different microorganisms causing mastitis among dairy cows in Qena Governmental dairy farms were investigated through the bacteriological examination of fifty milk samples collected from mastitis cows. The obtained results revealed the predominance of *Staphylococcus aureus* as the main causative agent mastitis among the examined cows, with an incidence of (25.5%). This was followed by *Streptococcus agalactiae* (22.6%), *Escherichia coli* (21.7%), *Staph. Epidermidis* (9.4%) , *proteus vulgaris* (7.6%), *klebsiella pneumoniae* (6.6%), *Strept. Dysagalactiae* (3.8%), and *pseudomonas aeruginosa* (2.8%). A marked correlation was observed between increasing incidence of isolated mastitis pathogens and advancing of age of the examined cows. Also, the high rate of infection was accompanied

with marked drop of milk yield. Concerning the physical characters of the examined mastitis milk samples, in the study revealed that they varied according to the causative organism. The survival period of three pathogenic bacteria namely *Staphylococcus aureus*, *Escherichia coli*.78 and *Pseudomonas aeruginosa* in the soil were studied. The results revealed that, the survival periods of these organisms in soil at room temperature ($22 \pm 5^{\circ}\text{C}$.) and at 40°C . Were more than three months. The addition of commercial disinfectant as slaked lim and superphosphate affect the ability of tested organisms to survive in soil.

قسم

الرقابة الصحية

علي السووم

مقدم الرسالة :	أشرف محمد عبد المالك
موضوع الرسالة :	ميكروبات اليرسينيا في اللحوم وبعض منتجاتها في محافظة أسيوط . Yersinia Organisms in Meat and Some Meat Products in Assiut Governorate
تاريخ النسخ :	٢٧/٥/٢٠٠١ م (ملجستير)
لجنة الإشراف :	أ.د. / يحيى عبد البقيع حنفاوى أ.د. / شوكت محمد فتحى أ.د. / صباح ابراهيم مصطفى

ملخص الرسالة

أجريت هذه الدراسة على عدد ١٧٥ عينة من اللحم الطازج واللحم المستورد المجمد واللاتشون والبيفبيرجر والسجق (٣٥ لكل عينة) وقد جمعت هذه العينات عشوائيا من محلات الجزارة والسوبر ماركت ومحلات البقالة في محافظة أسيوط لتبيان مدى تواجد ميكروبات اليرسينيا بها. وقد أظهرت نتائج الفحوص ان نسبة تواجد ميكروبات اليرسينيا هى ١١,٤% فى العينات المختبرة وكانت نسبة انتشار هذه الميكروبات متباينة باختلاف نوع اللحم المفحوص حيث تم عزل هذه الميكروبات بنسبة ١٤,٣% و ١٧,٤% و ٨,٦% و ٢,٩% و ١٤,٣% من عينات اللحم الطازج واللحم المستورد. المجمد واللاتشون والبيفبيرجر والسجق على الترتيب. وكانت نسبة عزل ميكروب اليرسينيا انتيروكوليتيكا ٧,٤% من مجموعة العينات المختبرة وترواحت نسبة عزل ميكروبات اليرسينيا الاخرى (اليرسينيا انترميديا واليرسينيا كريستنسنايا) هى ٤% من مجموع العينات المختبرة وقد دلت الدراسة على تواجد عترتين هما عترة ٣ فى كل العينات المختبرة وعترة ٢ فقط ٣ عينات من السجق وقد

اتضح ان ٦ من ١٣ من الميكروبات المعزولة من تنوع الممرض وقد وجد أن هذين التركيزين من كلا من سوربات البوتاسيوم (٠,١% و ٠,٢%) وحبه البركة (١%) و٣%) قد احدثا نقصا تدريجيا في عدد ميكروبات اليارسينيا انتروكوليتيكا في عينات اللحم المفروم.

Summary of Thesis

A total of 175 random samples of fresh meat, imported frozen meat, luncheon, beefburger and sausages (35 of each) were collected from different supermarkets, butcher's shops and different groceries in Assiut Governorate for the prevalence of *Yersinia* spp. Overall *Yersinia* spp. was recovered from 11.4% of the examined samples. These bacteria were isolated from 14.3, 17.4, 8.6, 2.9 and 14.3% of the examined fresh meat, imported frozen meat, luncheon, beefburger and sausage, respectively. The contamination rate of *Y. enterocolitica* in tested samples was 7.4% other species of *Yersinia*, *Y. intermedia* and *Y. kristensenii* were isolated from 4% of all samples. Three of *Y. enterocolitica* isolates from sausages were belonged to biotype 2. Other *Y. enterocolitica* isolates was regarded as biotype 3 (Tenisolates). The obtained results prove that 6 out of 13 strains of *Y. enterocolitica* were virulent. The results of this study revealed that 0.1 and 0.2% pot. Sorbate and 1 and 3% *Nigella sativa* induced a marked decrease in numbers of *Y. enterocolitica*.

مقدم الرسالة :	غادة محمد محمد
موضوع الرسالة :	ساندوتشات اللحوم المعدة للأكل كمصدر محتمل لمسببات الأمراض في مدينة أسيوط . Ready-to-eat Meat Sandwiches as a Source of Potential Pathogens in Assiut City
تاريخ المقدم :	٢٧/٥/٢٠٠١ م (مجلسير)
لجنة الإشراف:	أ.د. / يحيى عبد البديع حفاوى أ.د. / صباح إبراهيم مصطفى أ.د. / شوكيت محمد فتحى

ملخص الرسالة

أجريت هذه الدراسة لمعرفة الحالة الصحية لساندوتشات اللحوم المعدة للأكل في أماكن تجهيز الوجبات السريعة بمدينة أسيوط حيث تم جمع ١٢٥ عينة من ساندوتشات الكبدة ، الحواشى ، الكفتة ، البيف بيرجر والشاورمة بواقع ٢٥ عينة من كل نوع ولقد تم فحص هذه العينات بكتريولوجيا لتحديد أعداد الميكروبات المحتمل تواجدها بالإضافة الى محاولة عزل مجموعة الانتيروبيكترياس اوضحت النتائج أن متوسط عدد الميكروبات الهوائية كان 1.0×10^4 ، $1.0 \times 10^{21.29}$ ، $1.0 \times 10^{5.03}$ ، $1.0 \times 10^{29.27}$ و $1.0 \times 10^{27.88}$ لكل جرام من الساندوتشات التي تم فحصها بالترتيب اما متوسط عدد ميكروبات الانتيروبيكترياس فكان 2.2×10^3 ، 4.4×10^4 ، 1.84×10^5 و 1.19×10^6 /جرام تبين تواجده ميكروبات الكوليفورم ، الكوليفورم البرازية والايشاريشيا كولاي في عينات لوالاستريت فيكالميس في الساندوتشات المختلفة ولقد احتوت معظم الساندوتشات (٦٤.٨ ، ٤٤ ، ٣٠.٤ %) على هذه الميكروبات بأعداد تتراوح من ٣ - ١٠ لكل جرام وبخلفت أعداد ميكروبات الباسيلس سيريت ساندوتشات

التي تم فحصها حيث كانت كتوسطات هذه الميكروبات ٩٩٦ و 1.0×10^3 ، 1.0×10^3 ، ٨٦٠ و 2.2×10^3 ، ٧٩٦ و 1.7×10^3 لكل جرام من ساندوتشات الكبدة ، الحواش ، الكفتة ، البيف بيرجر والشاورمة على التوالي تبين وجود فروق معنوية في أعداد الميكروبات التي تم دراستها بين أنواع معينة من الساندوتشات وبالنسبة للمكورات العنقودية الذهبية فكان عدده أقل من ١٠٠ / جرام في كل العينات أما بالنسبة للعدد الاحتمالي للكلوستريديوم بيرفيرينجنز فكان أقل من ٣ في ١٢٣ عينة بينما كان العدد ٣,٦ / جرام في عيّنتين فقط وهذا ولم يستدل على وجود ميكروبات السالمونيلا في أي من العينات التي تم فحصا ولقد تم مناقشة الأهمية الصحية للميكروبات التي تم عزله والشروط الواجب اتباعها لدرء مثل هذه الميكروبات.

Summary of Thesis

A total of 125 ready-to-eat sandwiches comprised of 25 of each of liver, El-hawawshy, kofta, beefburger and shawarma were collected from different fast food services in Assiut City to be examined bacteriologically to determined is sanitary quality. The mean aerobic plate count values were 40×10^6 21.29×10^6 15.3×10^6 , 29.27×10^7 and 67.88×10^6 CFU/g, respectively while that of Enterobacteriaceae were 23.2, 44.4, 184, 50 and 119.6 CFU/g of the forementioned sandwiches respectively. Most of examined samples (64.8, 44 and 30.4%) contained coliforms. Faecal coliforms and *E. coli* within the range 3-10/g. Numbers of *B. cereus* and *Strept faecalis* varied between the examined sandwiches were their mean values were 996 and 19.34×10^5 , 680 and 22.39×10^5 , 36.2×10^3 and 77.66×10^4 .

116 $\times 10^3$ and 21.02 $\times 10^5$ and 696 and 17/73 $\times 10^5$ CFU/g of the examined liver, El-hawawshy, kofta, beefburger and shawarma sandwiches, respectively. A significant difference in the bacterial counts between some types of the examined sandwiches was observed. All the examined sandwiches showed non detectable *Staph. aureus* count (<110 /g). Only two samples one kofta and the other shawarma were positive for *C. perfringens* where their MPN was 3.6/g. *Salmonellae* failed to be detected whereas some enteric pathogens were recovered with variable incidences. The public health significance of the isolated organisms and the recommendations to ensure and quality of meat sandwiches prepared in fast food services were discussed.

مقدم الرسالة :	محمود عمار محمد
موضوع الرسالة :	التقييم الصحي لبعض أسماك المياه العذبة السائدة في أسيوط Sanitary Assessment of Some Common Freshwater Fish in Assiut
تاريخ المقدم :	٢٧/٥/٢٠٠١ م (ماجستير)
لجنة الإشراف:	أ.د. / يحيى عبد البديع حنفى أ.د. / شوكت محمد فتحى أ.د. / عبد الحكيم أحمد أبو العلا

ملخص الرسالة

تم إجراء هذه الدراسة لمعرفة حالة وجود الأسماك المعروضة للبيع فى اسواق السمك بمحافظة أسيوط حيث تم جمع عدد ٧٥ عينة عشوائية من الأسماك النيلية الطازجة والتي اشتملت على ثلاثة أنواع هى البلطى والقرموط والبياض بواقع ٢٥ عينة من كل نوع ولقد تم نقل هذه الأسماك تحت اشتراطات صحية مبردة ودون تأخير إلى المعسل حيث أعدت للفحوصات التالية: (١) التقييم الحسى تم فحص الاسماك ظاهريا باستخدام الطرق الحسية المختلفة لتحديد جودة هذه الأسماك ولقد وجد أن ٧٣ عينة (٩٧,٣%) كانت مقبولة بينما تبين أن عينتين فقط كانتا غير مقبولتين إحداهما من اسماك القرموط والأخرى من أسماك البياض ولقد تم تقسيم الأسماك المقبولة من حيث الشكل الظاهرى إلى ثلاثة درجات مختلفة تمثلت: ٢% من الدرجة E وهى الأكثر نضارة ، ٤٨% من الدرجة A و ٤٦,٦% من الدرجة B وهى الدرجة الأقل نضارة . (٢) الفحص الكيمايى تم استخدام اثنتان من العوامل الكيمايية المتغيرة لتقدير جودة الأسماك محل الدراسة وهما تقدير تركيز أيون الهيدروجين وكمية المركبات النيتروجينية الطيارة ولقد تبين أن قيم متوسطات تركيز أيون الهيدروجين هى ± 6.64

٠,٠٦ ، ٠,٠٦±٦,٩٦ و ٠,٠٣±٣,٠٥ وبينما كانت قيم متوسطات كمية المركبات النيتروجينية الطيارة ١,٢±١٧,٧١ ، ١,٢±٦,٧٨ و ٠,٧١±٦,٣٨ مج / ١٠٠ جرام من عضلات أسماك البلطي والقرموط والبياض على التوالي التى تم فحصها. (٣) الفحص البكتريولوجى أوضحنت النتتاج الكلية تبائن أأءاء الميكروبات التى تم ءراسئها فى أنواع الأسماك التى تم قأصها حيث وءء أن متوسط الءء اللى للبكئريا الهوائية هو ١,٦±٣,٤ × ١٠^٦ ، ١,٣±٣,٥ × ١٠^٦ و ١,٩±٦ × ١٠^٦ لكل جرام من أسماك البلطي والقرموط والبياض على التوالي أما متوسط عءء الميكروبات اللاهوائية فى نفس الأسماك فكان ٣,٩±٤,٥ × ١٠^٢ ، ٠,٨±١,٣ × ١٠^٢ و ٢,٤±٧,٥ × ١٠^٦ لكل جرام بالترتيب بالنسبة لميكروبات الائنيرويكئرياسى فكانت متوسطات أءاءها ٤,٨±٧,٥ × ١٠^٦ ، ١,٤±٢,٣ × ١٠^٦ و ٠,٠٩±٢,٨ × ١٠^٢ لكل جرام أما متوسطات أءاء الأيرومونئس فكانت ١±١٠,١ × ١٠^٦ ، ٠,٤٦±١,٣ × ١٠^٦ و ٢,٥±٦ × ١٠^٦ لكل جرام من أسماك البلطي والقرموط والبياض على التوالي هذا وقد تم عزل ميكروب من الائنيرويكئرياسى من عينات الأسماك المأئفلة وتم تصنيقها وتواجءت بنسب مأئفلة ولقد تمئئت هذه الميكروبات فى التالى سئئروباكئر ءاى فيرسئس (٢٠%) ائنئروباكئر كلوهى (٢٠٧%) ، الائشاريشيا كولائ (١٦%) ، كلبيئسيلا او كمئئوكا (١٢%) ، كلبيئسيلائيمونئ (٨%) مورجانئيلا مورجانئيا (٢,٧%) ، اليروفئءئئئئسيلا (٢٢,٧%) ، السالمونئيلا (٤%) ، السبرائيا (١٧,٣%) (الئئيجيلاسونائ (٢٠٧%) كئلك تم تصنيق عئرات الائرومونئس التى تم عزلها الى ائرومونئس كمافئ (١٤,٧٧%) ائرومونئس هئءروفئلا (٩,٣%) ائرومونئس سوربيا (٦٠%). (٤) الفأص المئكئونئجئ لقد فوأصنت النئائج انه توجد أأئلافات فى أءاء وأنواع الفئطريات السئئ تم عزلها وتصنيقها من الأسماك المأئفلة حيث تبئن أن متوسطات أءاء الخمائئر فى كل من الئئطئ والقرموط والبياض كان ١,١±٢,١ × ١٠^٦

، $10 \times 9,2 \pm 9,4$ و $10 \times 2,3 \pm 4,3$ لكل جرام أما متوسطات اعداد الفطريات فكانت $10 \times 1,2 \pm 4,3$ ، $10 \times 4 \pm 5$ و $10 \times 0,7 \pm 1,7$ لكل جرام من نفس الاسماك بالترتيب. أما متوسطات العدد الكلى للخمائر والفطريات فى نفس العينات السابقة فكانت $10 \times 1,9 \pm 5,5$ ، $10 \times 9,2 \pm 9,9$ و $10 \times 2,2 \pm 4,5$ لكل جرام على التوالي. تم عزل وتصنيف العديد من الأجناس (5 أجناس) وأنواع (15 نوع) الفطريات من أسماك البلطى والقرموط والبياض بنسب مختلفة ولقد كان الاسبرجيللس أكثرها شيوعا ثم البنسيليوم ومن جنس الاسبرجيللس كان الاسبرجيللس تامراى والاسبرجيللس سيداوى أكثر الأنواع تواجدا بنسب عالية ولقد شملت الأنواع الأخرى التى تم تصنيفها : الاترناريا ، الكلاوسبوريوم ، الجيوتريكم ، الريزوبس والفيوزريم.

Summary of Thesis

The investigation was designed to study the quality of 75 samples comprised three species of freshwater fish namely. *niloticus*, *C. gariepinus* and *B. bajad* (each 25) which were collected from commercial fish markets in Assiut over a period of 6 months. Sensory assessment as a mean of determining quality showed that 73 out of 75 examined samples (97.3%) were accepted only two, one each from. *C. gariepinus* and *B. bajad*, were unaccepted. The accepted fishes were graded as class E (2.7%), class A (48%) and class B (46.6%) were graded E was considered very fresh while grade B was considered fish in the lowest state of freshness. Non significant difference in the sensory scores could be detected between the three species. Two

chemical parameters namely pH and total volatile base nitrogen (TVBN) were used for determining fish quality. The mean pH values of the examined *O. niloticus*, *C. gariepinus* and *B. bajad* were 6.64 ± 0.06 , 6.96 ± 0.06 and 7.05 ± 0.04 , respectively whereas the mean TVBN contents were 11.71 ± 1.2 , 6.78 ± 1.2 and 6.38 ± 0.71 mg/100 g muscle of the examined fishes, respectively. A highly significant difference was noticed in the pH values and TVBN contents between the three examined fish species. Regarding the microbiological status of the examined fishes, the mean APC values $3.4 \pm 1.6 \times 10^6$, $3.5 \pm 1.3 \times 10^6$ and $6 \pm 1.9 \times 10^6$ CFU/g while that of the anaerobic count were $4.5 \pm 3.9 \times 10^3$, $1.3 \pm 0.8 \times 10^3$ and $7.5 \pm 2.4 \times 10^2$ CFU /g of the examined *O. niloticus*, *C. gariepinus* and *B. bajad*, respectively. As for *Enterobacteriaceae* count the corresponding values were $7.5 \pm 4.8 \times 10^4$, $2.3 \pm 1.4 \times 10^3$ and $2.8 \pm 0.9 \times 10^3$ CFU/g whereas the mean *Aeromonas* spp. Counts were $1.1 \pm 1.0 \times 10^6$, $1.3 \pm 0.46 \times 10^6$ and $6 \pm 2.5 \times 10^6$ CFU /g., respectively. Members of *Enterobacteriaceae* recovered from the examined fishes were *Citrobacter diversus* (20 %), *Enterobacter cloacae* (27 %), *E. coli* (16%), *Klebsiella oxytoca* (12%), *K. pneumoniae* (8%), *Morganella morganii* (2.7%), *Providencia* spp. (22.7%), *Salmonella* spp. (4%), *Serratia* spp. (17.3%) and *Shigella sonnei* (2.7%). Furthermore the identified *Aeromonas* spp. Which were recovered from the examined fishes were *A. caviae*, *A. hydrophila* and *A. sobria*. Their incidence was 14.77, 9.3 and 60%, respectively. Mycological evaluation of the examined fishes revealed

that the mean yeast count values of *O. niloticus*, *C. gariepinus* and *B. bajad* were $2.1 \pm 1.1 \times 10^4$, $9.4 \pm 9.2 \times 10^4$ and $4.3 \pm 2.3 \times 10^4$ /g , respectively while that of the mould counts were $4.3 \pm 1.2 \times 10^4$, $5 \pm 4 \times 10^3$ and $1.7 \pm 0.7 \times 10^3$ / g, respectively. However, the overall mean values of total yeast and mould counts of the aforementioned fishes were $5.5 \pm 1.9 \times 10^4$, $9.9 \pm 9.2 \times 10^4$ and $4.5 \pm 2.2 \times 10^4$ /g, respectively. Fifteen mould species belonging to 9 genera were recovered from the examined fishes in variant percentages. The identified fungal strains were *Acremonium strictum*, *Alternaria alternata*, *Aspergillus flavus*, *A. fumigatus*, *A. niger*, *A. sydawii* , *A. versicolor*, *Cladosporium spp.*, *Eurotium halophilicum* , *Fusarium, spp.*, *Geotrichum candidum*, *Penicillium chrysogenum*, *P. funiculosum* and *Rhizopus spp.*

مقدم الرسالة :	محمد عزمي عسسين
موضوع الرسالة :	متبقيات الأوكسي تتراسيكلين في لحوم بدارى الدواجن Oxytetracycline Residues in Broiler Meat
تاريخ المنع:	٢٤/٣/٢٠٠٣ م (عاجسئير)
لجنة الإشراف:	أ.د. / شوكت محمد فتحي أ.د. / فزيع أمين أحمد د. / أحمد محمد نصار

ملخص الرسالة

استهدفت الدراسة اكتشاف وتحديد متبقيات الأوكسي تتراسيكلين في لحوم بدارى الدواجن خلال أيام سحب اللقواء من الجسم ، كذلك دراسة تأثير التجميد والطرق المختلفة للطهى مثل القليان والتحمير والشى على هذه المتبقيات وهذا بالإضافة إلى عمل مسح حقلى للكشف على هذه المتبقيات فى لحوم بدارى التسمين المجمعة من الأسواق وتحديد كميتها وعما إذا كانت فى الحدود المسموح بها دوليا أم لا . هذا وقد تم تحليل جميع العينات باستخدام جهاز التحليل الكروماتوجرافى على الكفاءة (HPLC) باستخدام كاشف الأشعة فوق البنفسجية وأظهرت النتائج أن متوسط معدل الاستعادة للأوكسي تتراسيكلين فى لحوم بدارى اللحوم المعالجة بتركيزات مختلفة كان ٨٦,٨ % ، أما مستوى الأوكسي تتراسيكلين خلال أيام السحب المختلفة فقد كان أقل مستوى هو حوالى ١٠ جزء فى المليون فى اليوم السابع عشر ومن ناحية أخرى فقد لوحظ أن التجميد لا يؤثر على مستوى الأوكسي تتراسيكلين فى العينات أما القليان فقد سبب تحلل المضاد الحيوى بنسبة كبيرة تصل إلى ٩٦,٥% للصدر ، ٨٨,٤% للورك ، بينما وصلت نسبة التحلل إلى ٩٥,٧% للصدر ، ٦٣,٤% للورك فى حالة التحمير أما فى حالة الشى فكانت ٨٨,٧% للصدر ، ٨٠,٣% للورك وكما

أظهرت نتائج المسح الحقلى للعينات المجمعة من الأسواق أن متوسط نسبة متبقيات الأوكسي تتراسيكلين فى لحوم الصدر والورك كانت ١٧,١ و ٢١,٤ جزء فى المليون على التوالي وكما أثبتت الدراسة أن هذه النتائج جميعها كانت أعلى من الحد المسموح به دوليا فى لحوم الدواجن وهو ١,١ جزء فى المليون.

Summary of Thesis

Oxytetracycline residues in broiler meat in different withdrawal days were determined. Also, the effect of freezing and different methods of cooking on such residues in meat were evaluated. A survey study was done to detect the residue in the market broiler meat and if this residue level within the recommended permissible limit or not. The mean recovery rate for oxytetracycline in different broiler tissues was 86.82% A significant reduction in the level of OTC residue occurred every day throughout the withdrawal days. The minimum level was about 10 ppm at day 17. Freezing at - 20°C for 1 month had no effects on OTC residual levels. Where as, boiling for 30 minutes had the highest OTC reduction in residue levels by about 96.5 and 88.4% for breast and thigh, respectively. The reduction rate in case of frying was 95.7 and 63.4% for breast and thigh, while these reductions were 88.7 and 80.3% in case of roasting. All samples collected from the markets were positive for OTC residues with mean values of 17.1 ppm for breast and 21.4 ppm for thigh, and these values exceeded the recommended MRL of 0.1 ppm in poultry meat.

مقدم الرسالة :	شريف محمد سيد عبد الله
موضوع الرسالة :	التقييم الحسي ، الكيمائى والميكروبيولوجى لبعض منتجات الأسماك البحرية Sensory, Chemical and Microbiological Assessment of Some Seafish Products
تاريخ التخرج :	٢٠٠٦/٩/٣٠ م (ماجستير)
لجنة الإشراف :	أ.د. / يحيى عبد الباقى محمود حفاوى أ.د. / شوكت محمد فتحى أ.د. / أحمد محمد نصار

ملخص الرسالة

أجريت هذه الدراسة لمعرفة حالة وجود منتجات الأسماك المعروضة للبيع فى السوبر ماركت ومنافذ بيع الأسماك فى محافظات أسيوط والقاهرة والإسكندرية حيث تم جمع عدد ١٢٥ عينة عشوائية من منتجات الأسماك واتى اشتملت على خمسة أنواع هى فليه السمك المدخن فى برطمانات ، السمك المدخن المغلف والغير مغلف ، البطارخ المدخنة فى برطمانات ، بطارخ الأسماك المدخنة المغلفة والغير مغلفة وفليه السردين المملح فى برطمانات بواقع ٢٥ عينة من كل منتج ، تم فحص منتجات الأسماك ظاهريا باستخدام الطرق الحسية المختلفة ولقد وجد أن ٩٩,٢% من العينات كانت مقبولة بينما تبين أن عينة واحدة فقط من البطارخ المدخنة فى برطمانات كانت غير مقبولة ظاهريا ولقد تم تقسيم الأسماك المقبولة ظاهريا إلى درجتين تمثلتا فى ٢٨,٧% من الدرجة الجيدة و ٧٠,٤% من الدرجة المتوسطة . من خلال الفحص الكيمائى لم يستدل على وجود النيترات أو النيتريت فى أى من العينات التى تم فحصها هذا وقد تم تقدير تركيز أيون الهيدروجين ، كمية ملح الطعام وكذلك كمية المركبات

النيتروجينية الطيارة فى عينات منتجات الأسماك محل الدراسة ولقد تبين أن قيم متوسطات تركيز أيون الهيدروجين كانت ٦,٣٧ ، ٦,٣٨ ، ٦,١٦ ، ٦,٢٤ ، ٦,٣٤ ، بينما كانت متوسطات قيم ملح الطعام ٩,٠٩ ، ١٠,٩٣ ، ١٠,١٦ ، ١٠,١٢ ، ١٣,٩٨ % فى العينات التى تم فحصها على التوالي . أم بالنسبة للمركبات النيتروجينية الطيارة فقد كانت متوسطات قيمها كالتالى ٨٢,٧٧ ، ٧٤,٩٢ ، ٦٠,٨٧ ، ٧٢,٠٦ ، ٣٥,٨٧ ملجرام نيتروجين لكل ١٠٠ جرام من العينة على التوالي . وأوضحت نتائج الفحص البكتريولوجى لمنتجات الأسماك التى تم فحصها وجود تباين فى أعداد الميكروبات التى تم دراستها حيث أظهرت النتائج الكلية أن متوسط العدد الكلى للبكتريا الهوائية كان 10×10^3 ، 10×10^3 ، 10×10^3 ، 10×10^3 و $10 \times 2,77$ / جرام بالترتيب . أما بالنسبة للميكروبات أليفة الملوحة فكانت $10 \times 1,18$ ، $10 \times 3,5$ ، $10 \times 1,23$ ، $10 \times 3,8$ ، $10 \times 3,5$ / جرام بالترتيب . تواجد ميكروب المکور العنقودى الذهبى بمتوسط عددى قدره $10 \times 1,95$ ، $10 \times 4,6$ ، $10 \times 5,2$ ، $10 \times 1,3$ ، $10 \times 5,3$ لكل جرام على التوالي . أما عن الميكروبات المعوية والقولونية وميكروبات الكلوستريديم بيرفرينجنز فلقد تواجدت بأعداد قليلة . ولقد تم عزل وتصنيف عدد ٣٩ ، ٤٥ ، ٢٠ ، ٧٨ عترة من الميكروبات المعوية ، ميكروبات الايرومونات ، ميكروبات اليرسينيا وميكروب المکور العنقودى الذهبى على التوالي حيث اختلفت نسبة تواجدها من منتج لآخر ، هذا ولم يستدل على وجود ميكروب الليستريا مونوسيروجينز فى أى من العينات التى تم فحصها . ولقد تم مناقشة الأهمية الصحية للميكروبات التى تم عزلها وكذلك الاشتراطات الصحية الواجب اتباعها لمنع تلوث منتجات الأسماك بها وذلك للحفاظ على منتجات الأسماك دون فساد وحماية المستهلك من أخطارها .

Summary of Thesis

The quality of 125 samples of sea fish products consisted of 25 each of smoked fish fillets glass jared, packaged and unpackaged smoked fish , smoked roe glass jared, roe of packaged and unpackaged smoked fish and salted sardine fillets glass jared which were collected from different supermarkets and fish sale retail outlets in Assiut , Cairo and Alexandria cities was studied. Sensory assessment showed that 99.2% were accepted and graded into class good (28.8%) and class medium (70.4%). Only one sample was considered unaccepted. Chemical analysis of the examined fish product samples revealed that neither nitrate nor nitrite could be detected. The mean pH values were 6.37, 6.38, 6.16, 6.24 and 6.34 whereas the mean sodium chloride contents were 9.09, 10.93, 10.16, 10.12 and 13.98% in the examined samples, respectively. As for total volatile base nitrogen (TVBN) of the aforesaid fish products, their mean values were 82.77, 74.92, 60.87, 72.06 and 53.87 mg N / 100 g muscle. Regarding the bacteriological status of the examined fish product samples, the mean aerobic plate count values were 3×10^5 , 1.36×10^6 , 1.6×10^5 , 1.36×10^6 and 2.77×10^4 cfu / g, respectively. Whereas that of halophiles were 1.18×10^6 , 3.5×10^6 , 1.23×10^6 , 3.8×10^6 and 3.5×10^5 cfu / g, respectively. The mean *Staph. aureus* counts were 1.95×10^4 , 4.6×10^3 , 5.2×10^4 , 3×10^4 and 5.3×10^2 cfu / g, respectively. *Enterobacteriaceae*, coliforms and *C. perfringens* were existed in

low numbers in the examined samples. A total of 39, 45, 20 and 68 strains of *Enterobacteriaceae*, *Aeromonas spp.*, *Yersinia spp* and *Staph. aureus* were isolated and identified, respectively where they were recovered from the examined fish product samples in variable incidences. *Listeria monocytogenes* could not be detected in any of the examined samples. The public health significance of the isolated microorganisms from the examined fish product samples was discussed and suggestive measures to protect the consumer and produce high quality fish products were outlined.

قسم

الرقابة الصحية

على الألبان

مقدم الرسالة :	محمد محمد عبد الرحمن
موضوع الرسالة :	الجالة الميكروبيولوجية للأكبان المتخمرة بأسواق مدينة أسيوط Microbiological Quality of Market Fermented Milks in Assiut City
تاريخ المحضر :	٢٠٠١/٦/٢٤ م (ماجستير)
لجنة الإشراف :	أ.د. / مصطفى خليل مصطفى أ.د. / توفيق عبد الرحمن البسوي

ملخص الرسالة

التحليل الكيميائي للزبادى ، اللبن الرايب والكشك اوضحت أن متوسط قيم الحموضة العيارية كانت: 1.4 ± 0.7 ، 1.36 ± 0.1 ، و 2.04 ± 0.15 ، فى العينات المفحوصة على التوالى التحليل البكتريولوجى تبين من النتائج أن نسب تواجد الميكروبات القولونية ، الايشريشيا القولونية ، المكورات السبحية المعوية ، الميكروبات المحبة للبرودة المكورات العنقودية واللاهوائيات كانت كالآتى: فى الزبادى كانت 70% ، 22% ، 68% ، 80% ، وصفر على التوالى وفى عينات اللبن الرايب وجدت فى : 82% ، 36 ، 96 ، 82 ، صفر و 18 على التوالى بينما فى عينات الكشك وجدت فى : 30% ، 14% ، 78% ، 84% ، صفر وصفر على التوالى وفى عينات الزبادى اوضحت أن قيم متوسطات المكورات السبحية المعوية والميكروبات المحبة للبرودة كانت كالآتى: $1.5 \times 10^1 \pm 0.95$ ، $1.0 \times 10^1 \pm 0.75$ ، $1.4 \times 10^2 \times 10^1$ /مل أو جم على التوالى: وفى عينات اللبن الرايب كانت المتوسطات : $2 \times 10^1 \pm 2.2 \times 10^1$ و $1.34 \times 10^1 \pm 1.23 \times 10^1$ ، بينما فى عينات الكشك كانت المتوسطات : $24 \times 10^0 \pm 3.7 \times 10^1$ و $2.98 \times 10^1 \pm 1.96 \times 10^1$.

Summary of Thesis

In Yoghurt: The mean value of titratable acidity % was $1.04 \pm .07$. the other hand, the bacteriological study of yoghurt samples revealed that coliforms, *E. coli*, *Enterococci*, psychrotrophes,³ *Staphylococcus aureus* and anaerobes were detected in 70%, 22%, 68%, .% and.% of samples, respectively and the mean values of *Enterococcus* and psychrotrophic counts/ ml were $1.5 \times 10^6 \pm 0.95 \times 10^6$ and $2.75 \times 10^6 \pm 2.14 \times 10^7$, respectively. In Laban Rayeb the results were 1.36 ± 0.10 , 82%, 36%, 96%, 96%, 82%,.% and 18% of samples, respectively. $8.2 \times 10^5 \pm 2.02 \times 10^5$ and $1.34 \times 10^7 \pm 1.23 \times 10^7$, respectively. In Kishk the aforementioned results were 2.04 ± 0.15 , 30%, 14%, 78%, 48%, .% and.% of samples, respectively $5.2 \times 10^6 \pm 3.7 \times 10^6$ and $2.98 \times 10^7 \pm 1.96 \times 10^7$, respectively.

مقدم الرسالة :	ياسر محمد صبرى
موضوع الرسالة :	البكتريا المقاومة للحرارة و المحبة للبرودة فى اللبن وبعض منتجات الألبان Thermoduric Psychrotrophic Bacteria in Milk and Some Dairy Products
تاريخ المقدم :	٢٤/٦/٢٠٠٢م (مجلسير)
لجنة الإشراف:	أ.د. / توفيق البيونى أ.د. / نجاح محمد سعد

ملخص الرسالة

تم جمع ٢٠٠ عينة من اللبن الخام واللبن المعقم وبعض منتجات الألبان مثل الجبن المطبوخ وبودرة الأيس كريم بواقع ٥٠ عينة من كل منهم من مزارع وأسواق ومحلات بمدينة أسيوط وكان متوسط النسبة المئوية للخموضة فى اللبن الخام $0.14 \pm$ و $0.01 \pm$ % وبلغ متوسط الأيون الهيدروجينى 6.52 ± 0.04 وكان ٩٠% من العينات جيد بالنسبة لاختزال الميثيلين الأزرق و ٦% متوسطة و ٤% سيئة ولا توجد عينات سيئة جدا وبلغ متوسط العدد الكلى للميكروبات المحبة للبرودة فى اللبن الخام 3.24×10^7 $\pm 1.45 \times 10^6$ ، $3.92 \times 10^6 \pm 1.58 \times 10^6$ / مللى وبلغ متوسط عدد البكتريا المحبة لبرودة والمقاومة للحرارة فى اللبن الميسر معليا (بالطريقتين المختلفتين) $7.42 \times 10^6 - 9.53 \times 10^6$ ، $1.25 \times 10^6 - 2.60 \times 10^6$ أما فى اللبن المعقم $0.73 \times 10^6 - 0.82 \times 10^6$ و الجبن المطبوخ $7.85 \times 10^6 - 8.30 \times 10^6$ وفى عينات بودرة الأيس كريم $0.76 \times 10^6 - 0.79 \times 10^6$ وذلك باستخدام الطريقة القياسية

والطريقة السريعة على التوالي وقد تم عزل وتصنيف أجناس الباميلاس والبروتيس
والبروفيدانشيا وبعض البكتريا المعوية.

Summary of Thesis

200 samples from raw milk , UHT milk and some dairy products as processed cheese and Ice cream powder (50samples from each) were collected from Assiut city market farms and supermarkets. Mean acidity percent in examined raw milk 14.0 % Mean pH 6.52. The average psychrotrophic count was 3.34×10^7 and 3.92×10^7 the overage psychrotrophic count / ml of examined LP was 7.42×10^3 and $9.53 \times 10^3 - 1.25 \times 10^3$ and 2.60×10^3 in UHT samples 0.73×10^2 and 0.82×10^2 in processed cheese 7.95×10^3 and 8.30×10^3 While ice cream powder 0.76×10^2 and 0.79×10^2 using SM and RM respectively.

قسم

طب الحيوان

مقدم الرسالة :	محمد حجازى راتب عثمان
موضوع الرسالة :	العلاقة بين بعض مكونات الكرش وتغيراته المورفولوجية في الأغنام في محافظة أسيوط Correlation Between Some Ruminant Contents and the Respective Morphological Changes in Sheep in Assiut Governorate
تاريخ التمام :	٢٥/٣/٢٠٠١ م (ماجستير)
لجنة الإشراف :	أ.د. / سيد عبد الرحيم العروسى أ.د. / علام عبد الحميد محمد نفاذ د. / احمد مصطفى سيد

ملخص الرسالة

الغرض من هذه الدراسة تعيين بعض محتويات سائل الكرش في الأغنام في محافظة أسيوط ودراسة العلاقة بين تأثير الطليقة المقدمة والتغيرات في الكرش والتغيرات المورفولوجية التي حدثت في الكرش التي تم وصفها بالعين المجردة وباستخدام الميكروسكوب الضوئي والالكترونى الماسح والدراسة شملت تسجيل الخواص الطبيعية والكيميائية لعصاره الكرش في ٢٠٠ رأس من الغنم البلدية المصرية وقد لوحظ أن تناول كيميائيات كبيرة من الحبوب لمدد طويلة أدى إلى تغيرات في درجة اللاكتاب ودرجة الاس الهيدروجنى لعصاره الكرش مع حدوث التهاب في الكرش وتقرن ونظيراً التقرن مع ظهور آفات مرضية مثل ضمور الحملات والقروح مع تآكل في بعض الأحيان يصاحب بنزيف... الخ وقد نتج أيضاً وجود الجسام الغريبة آفات مرضية كثيرة وهذه التغيرات حدثت في الجيب البطني خاصة في القاع أكثر من الجانب الأيسر للجيب البطني للكرش مع تغيرات في طول ولون وشكل حلقات الكرش.

Summary of Thesis

The purpose of this study was the determination of some contents of rumin fluid of sheep in Assiut Governorate, study the correlation between the red ration and the response of rumen mucosa. Expected morphological change in the rumen were described grossly, there after by the use of the light at scanning electron microscope. The included physical and chemical characters ruminal juice were described in 200 Egyptian balady sheep of both sexes. The study revealed that chronic cereals engorgement lead to changes in ruminal lactat, pH and development of rumenitis hyperkeratosis, parakeratosis and various lesions including atrophy, ulcer, erosion, haemorrhage...etc. There were numerous lesions due to the foreign bodies. The above changes occurring the ventral sac, especially in the bottom were relatively more than lateral side of ventral sac. Changes in length, shape and colour of ruminal papilla were also recorded.

مقدم الرسالة :	خالد أحمد سيد
موضوع الرسالة :	دراسات تشخيصية عن بروسيل الماعز في محافظة أسيوط Diagnostic Studies on Caprine Brucellosis in Assiut
تاريخ المنع:	٢٠٠٩/٥/٢٧ م (ملجستير)
لجنة الإشراف:	أ.د. / طه أحمد أحمد العسلاوي أ.د. / تولى صلاح الدين أحمد د. / بصير على عبد القادر

ملخص الرسالة

أجريت هذه الدراسة على ٢٠٢٤ عينة مصل دم أخذت من الماعز بمختلف مراكز محافظة أسيوط ، وأيضا تم أخذ ٢٩٣ عينة لبن من الماعز الحلوب من هذه المجموعة من الحيوانات وذلك لفحصهم للتعرف على مدى إصابتهم بمرض البروسيل هذا وقد أجريت اختبارات الروزنجال ، الاتنيجين الشريحي المحض المخمد التلارن الانبوي البطي باستخدام عترة البروسيل المجهضة ، التلارن الانبوي البطي باستخدام عترة البروسيل الماطية ، الميركابتو ثيقتول ، الريفانول ، وأخيرا اختبار المثبت المكمل . أما بالنسبة لعينات اللبن فقد فحصت بواسطة اختبار اللبن الحلقى وكانت النتائج كالآتي : ١٩ حيوان من ٢٠٢٤ حيوان كانوا حقيقي الإيجابية للمرض بنسبة ٩٤ ٪ . وكان توزيعهم كالآتي : ٤ على مركز أسيوط ، ٢ مركز ساحل سليم ، ٨ في صدف ، ٣ في القوصية وأخيرا ٢ في هيروط . والنسبة لنتائج اختبار اللبن الحلقى فقد كشف عن عينتین إيجابيتين فقط ٢٩٣ عينة بنسبة ٠.٦٨ ٪ وعند مقارنة مدى حساسية ونوعية الاختبارات الميكروبيولوجية المستخدمة في الدراسة اتضح أن أكثر الاختبارات حساسية هي الروزنجال ، الاتنيجين الشريحي المحض المخمد ، الميركابتو إيثانول والمثبت المكمل حيث سجلت هذه الاختبارات حساسية مقدارها ١٠٠ ٪ تلاهم

الريفاتول حيث سجل ٩٤,٧٤% واخيرا اختبارى التلارن الانبوى البطنى حيث سجلا ٤٧,٣٧% أما النسبة للنوعية فقد سجلت جميع الإختبارات ١٠٠% للنوعية

Summary of Thesis

This study was performed on 2024 serum samples and 293 milk samples collected from goats from different localities of Assiut Governorate to determine the seroprevalence of brucellosis among goats, also to make comparison between the sensitivity and specificity of different serological tests used in the diagnosis of the disease. The serum samples were tested by rose Bengal plate test (RBPT), buffered acidified plate antigen test (BAPt) , tube agglutination test using B. abortus as antigen (TATa), tube agglutination test using B melitensis as antigen (TATm), mercaptoethanol test (MET), Rivanoltest (Riv.T.) and complement Fixation test (CFT) and the milk samples were tested by the brucella milk ring test (MRT) the results were as following: 19 samples out the 2024 serum samples were diagnosed as true positive with an incidence rate of 0.94% the distribution of the distribution of the positive samples were as following: 4 in Assiut ,2 in Sahel Saliem, 8 in Sedfa, 3 in El -Qussesia and 2 in Dairout. 2 milk samples out of the 293 samples were positive in the milk ring test with an incidence rate of 0.68% the RBPT, BAPAT, MET and CFT have 100% Sensitivity rate while the TATa and TATm show 47,37% sensitivity rate and the Riv T has 94,74% sensitivity rate the specificity rate for different serological test used was 100%.

مقدم الرسالة :	حنان سعد الدين محمد أحمد
موضوع الرسالة :	تحديد المستويات السمية والعلاجية لبعض المركبات الكيميائية المستخدمة عن طريق الماء في مزارع أسماك المياه العذبة في مصر Determination of the Toxic and Therapeutic Levels of Some Water-Borne Chemotherapeutics Administered to Cultured Fresh Water Fishes in Egypt
تاريخ الطبع :	٢٤/٦/٢٠٠٦ م « ملجستير »
لجنة الإشراف:	أ.د.أ / طه أحمد أحمد العلوى أ.د.أ / عادل حلمي إلياس د. / سامح جمعة الرشيدي

ملخص الرسالة

تناولت هذه الرسالة تحديد المستويات السمية المختلفة لبعض المركبات الكيميائية المستخدمة عن طريق الماء والمستخدم في علاج زريعة أسماك البلطي النيلي في مزارع أسماك المياه العذبة في مصر حيث أوضحت الدراسة أن التركيزات المميتة المتوسطة (LC_{50}) للفورمالين ٠,٢٢ ملليجرام /لتر ، للسيود ٠,٩٨ ملليجرام/لتر، المالاخيت الأخضر ٠,٧٥ ملليجرام/لتر ، لبرمنجنات البوتاسيوم ٢,٩ ملليجرام/لتر ولمركبات السلفا ٣,٩ ملليجرام/لتر والأوكسيتتراسيكلين (التراميسين) ٣٥٠ ملليجرام/لتر ، وقد تم تحديد باقي التركيزات المميتة وبفحص الصفة التشريحية للأسماك النافقة في مختلف التركيزات المميتة. تبين أن جسم الأسماك مغطى بكمية من المخاط مع إنتصاب الزعانف الصدرية عمودية على الجسم مع إحتقان الخياشيم خاصة في التسمم

بيرمنجاتات البوتاسيوم ، والمركبات الأخرى أظهرت الخياشيم باهتة للون واما الأحشاء الداخلية كانت محتقنة بما فيهم الكلى والكبد مع تضخم المرارة وإمتلائها بالصمارة الصفراوية وذلك فى حالة التسمم بالفورمالين وبرمنجاتات البوتاسيوم والملاخيت الأخضر ، أما بقية المركبات فقد سببت بهتان فى الأحشاء الداخلية وأحدثت بعض المركبات المستخدمة إحتقان شديد على جسم السمكة مثل التركيزات العالية من الفورمالين ومركبات السلفا وعند تعرض زريعة أسماك البلطى للتركيزات القليلة التى يمكن أن تستخدم فى العلاج لفترات طويلة وفحص عينات الدم التى أخذت من كل من الأسماك المعالجة والغير المعالجة ووجد أن نسبة الهيماتوكريت وعدد خلايا الدم الحمراء والبيضاء ذات الفروق معنوية وأوضحت الدراسة أن تركيز كل من الفورمالين ٠,١ ملليجرام/لتر ، اليود ٠,٥ ملليجرام/لتر ، برمنجاتات البوتاسيوم ١٠٠ ملليجرام/لتر ، مركبات السلفا ١٠ ملليجرام/لتر والأكسيتتراسيكلين ١٥٠ ملليجرام / لتر لها تأثير حيوى فى خفض عدد البكتريا بنسبة ٩٩,٩٩% دون إحداث أذى ضرر على الأسماك المعالجة ولذلك يوصى باستخدامها فى علاج أى عدوى بكتيرية بينما أوضحت هذه الدراسة عدم جدوى استخدام الملاخيت الأخضر.

Summary of Thesis

Different toxic levels of some water-borne chemotherapeutics used in treatment of Nile Tilapia, *Oreochromis niloticus*, in fish farms and hatcheries in Egypt were investigated and 96 hour lethal concentrations were determined including the median one LC_{50} . The lethal concentrations ranged from 0.27 mg/L formaldehyde for LC_{95} to 0.12 mg/L for LC_5 . The median LC_{50} was 0.22 mg/L for Tilapia.

The lethal concentrations ranged from 1.18 mg/L of Iodophors for LC₉₅ to 0.54 mg/L for LC₅ the median LC₅₀ was 0.98 mg/L for Tilapia. Lethal concentrations ranged from 0.13 mg/L of Malachite green for LC₉₅ to 0 mg/L for LC₅ with median LC₅₀ about 0.075 mg/L. The Lethal concentrations for potassium permanganate were ranging from 9.0 mg/L for LC₉₅ to 2.0 mg/L for LC₅ with median LC₅₀ 6.8 mg/L. When we used a combination of sulfamethoxazol and trimethoprin the lethal concentrations were ranged from 3.7 mg/L for LC₉₅ to 1.3 mg/L for LC₅ with median LC₅₀ was 2.9 mg/L. From using different concentrations of Terramycin the lethal concentrations for it was varying from 540 mg/L for LC₉₅ to 10 mg/L for LC₅ with median LC₅₀ about 300 mg/L. All of these different lethal concentrations determined for Nile tilapia of weight range of 7 to 12 gm and standard length range from 7 to 9 cm at water temperature of $22 \pm 2^{\circ}\text{C}$ and pH of water was 7. Determination of the lowest in use dilutions for chemotherapeutic that can make great reduction in the number of bacteria present as formaldehyde, iodophors, potassium permanganate, sulfamethoxzol, trimethoprin and oxytetracycline are considered good bactericidal chemotherapeutics that can make reduction for about 99.99% of the number of bacteria in water while malachite green is not advisable to use if there are any signs of bacterial infections in the fish farms and hatcheries.

مقدم الرسالة :	رمضان محمد عبد السمیع
موضوع الرسالة :	دراسات على التزلات المعوية المعوية المسببة بالديدان الأسطوانية في الجاموس بصعيد مصر مستعملاً بعد الأنوية Studies on Gastroenteritis caused by Nematodes in Buffaloes in Upper Egypt Using Some Drugs for Treatment
تاريخ المنع :	٢٠٠١/٧/٢٩ م « ماجستير »
لجنة الإشراف :	أ.د. / طه أحمد أحمد العللاوى أ.د. / مراد إسماعيل مراد أ.د. / أحمد محمود عطية زيتون

ملخص الرسالة

أجريت هذه الدراسة على ٧٢٥ من الجاموس بمحافظة أسيوط وسوهاج وقسمت الحيوانات إلى مجموعتين الأولى من سن ستة أشهر حتى ٢٤ شهرا والثانية أكبر من ٢٤ شهر عمراً. وقد أظهرت الحيوانات المصابة أعراضاً مرضية تختلف ما بين فقدان للشهية ونقصان في الوزن وإسهال وأثيميا واستسقاء. كما أوضحت نتائج تحليل السبراز وجود اختلاف في نسبة الإصابة ونوع الديدان بكلا المجموعتين بالمحافظتين. وبالفحص المصلى لعينات دم الحيوانات المصابة بالديدان الأسطوانية ظهر وجود نقص في عدد كرات الدم الحمراء ، نقص في نسبة الهيموجلوبين ونسبة الخلايا المضغوطة كما لوحظ زيادة في العدد الكلى لكرات الدم البيضاء والخلايا المتعادلة والخلايا الحمضية Eosinophils كما لوحظ أيضاً نقص في نسبة خلايا الليمفوسيت - وبالنسبة للتغيرات التي طرأت على بروتين سيرم الدم فلقد وجد نقص في البروتين الكلى وكذلك الألبومين مع تغير نمية الجلوبيولين ونقص نسبة الألبومين إلى

الجلوبولين ٠٠٠. وبالعلاج الحالات المرضية بالأيفرمكتين والليفاميزول أوضحت النتيجة ان هذين الدوائين لهما تأثيرا تبين باختفاء البويضات من البراز وعودة الصورة المعوية للدم وكذلك بروتين سيرم الدم على وضعه الطبيعي بعد حوالي أسبوعين من العلاج.

Summary of Thesis

This study was applied on 725 buffaloes in Assiut and Sohage governorates. Buffaloes were grouped into two groups, the first group (aged 6-24 months) and the second group (aged over 24 months), the Infested Buffaloes showed loss of appetite, decrease in body weight, diarrhea and anaemia, faecal examination cleared a variation in the percentage and type of infestation between the two groups in both governorates. Laboratory examination to the blood of infested cases showed decrease in R.B.Cs count, Haemoglobin % and PCV %, and Lymphocytes beside increase of total W.B.Cs, neutrophils and eosinophils. Serum analysis cleared a decrease in serum total protein and albumin with changes in globulin value and a decrease in albumin /globulin ratio. Using Ivermectin and levamisole has a good effect for treatment of infested cases appeared by disappearance of eggs in faeces also return of blood picture and total serum proteins to normal values after about two weeks.

مقدم الرسالة :	هدى إبراهيم مصطفى
موضوع الرسالة :	مركبات الأيض البيوكيميائية في المراحل المتأخرة من الحمل في الأغنام بمحافظة أسيوط Biochemical Metabolites in Ewes During Late Pregnancy in Assiut Governorate
تاريخ التسليم :	٢٠٠١/٩/٣٠ م (ماجستير)
لجنة الإشراف:	أ.د. / عبد الرحيم عبد المطلب أ.د. / سمير مراد ناشد أ.د. / على حسن صديق

ملخص الرسالة

تناولت الدراسة عدد ٥٠ من النعاج الأوسيمي التي تتراوح أعمارهم من سنتين إلى ٦ سنوات وقد اختبرت من مزرعة الحواكة وقرية البلاية وكان الهدف من الدراسة هو ملاحظة التغيرات التي قد تطرأ على المركبات البيوكيميائية والتي لها علاقة بالعمل وقد تم أخذ عينات من الدم لقياس كل من الجلوكوز والبتيهيدروكسي بيوتيرات، البوليبينا ، الكرياتينين ، حمض البوريك ، الكوليسترول ، الترايغليسيريد ، الكالسيوم الفوسفور والمغنسيوم وتم أخذ العينات من البول لفحصها كيميائياً لقياس الرقم الهيدروجيني والبيليريون والبوروجليوجين والجلوكوز والبتونات عن طريق شريط الاختبار الخاص بتحليل البول وعند عمل التحليل الإحصائي لنتائج مصل الدم لوحظ انخفاض معنوي في مستوى الجلوكوز والكالسيوم والمغنسيوم خاصة في الشهور الأخيرة من الحمل بينما كانت هناك زيادة في مستوى الترايغليسيريد والبولينا والفوسفور وعند عمل التحليل الكيميائي للبول لم يظهر أي اختلاف عن الطبيعي فيما عدا ظهور البروتين في البول بنسبه من ١٠٠ - ٣٠٠ مللي/ديس لتر .

Summary of Thesis

A total number of 50 oesini ewes, their ages varies from 2-6 years old belonged to El- Howatica rare and El – Baliza village the aim of the study to show the chranges in biochemical metabolites which related to pregnancy, blood sample was taken to measure glucose, BHB urea, creatinine uric acid, cholest TG, calcium phosphorua and magnesium and urine sample was taken for chemical analysis for estimation of PH bilirubin , unoblinogen , glucose and ketones by strip strip test of urine analysis the results of blood analysis showed significant decrease in the level of glucose, calcium and magnesium and significant increase in the level of 10. BNB urea and phosphorus the chemical analysis of urine showed non significant variations except appear of protein 100-300 ng/lal.

مقدم الرسالة:	محمد محمد عبد النعيم
موضوع الرسالة:	القيمة التشخيصية لتحليل بروتينات مصل الدم في بعض الحالات المرضية في المعاز والأغنام Diagnostic Value of Blood Serum Proteins in Some Diseased Conditions in Sheep and Goats
تاريخ النسخ:	٢٠٠١/٩/٣٠ م (ماجستير)
لجنة الإشراف:	أ. د. / على السباعي حسين د. / على حمن صديق

ملخص الرسالة

الفصل الكهربائي للبروتين يعتبر أداة لتقييم توزيع البروتين الكلي على مستوى جسم الحيوان الألبوميومين ومتوسط البروتين الكلي والألبوبيومين والجلوبيولين ونسبة الـ الألبوميومين / جلوبيولين في القمء السليم كما يلي 69.8 ± 2.5 جرام / لتر ، 31.4 ± 4.5 جرام / لتر ، 39.2 ± 8.3 جرام / لتر ، 9% بينما في المعاز السليم 69.6 ± 7.9 جرام / لتر ، 28.4 ± 3.5 جرام / لتر ، 41.2 ± 7.2 جرام / لتر ، 7% بينما نسب الفصل الكهربائي للبروتين في القمء السليم كما يلي : $42.5 \pm 1.7\%$ ، $1.1 \pm 1.8\%$ ، $9.3 \pm 1.2\%$ ، $31.8 \pm 1.9\%$ ، 5.5% ، للألبوميومين والالفا واحد والالفا إثنين والبيتا والجاما جلوبيومين على التوالي . أما في المعاز $38.4 \pm 1.7\%$ ، $10.1 \pm 2.1\%$ ، $12.4 \pm 1.4\%$ ، $33.9 \pm 1.8\%$ ، $6.2 \pm 5\%$ على التوالي . حالات الاسهال في الأغنام مصحوبة بانخفاض في الفا واحد والجاما جلوبيومين بينما ملحوظ زيادة في الـ الفا إثنين . وفي حالات الإصابة بالدودة الكبدية كانت مصحوبة بانخفاض في الألبوميومين وزيادة في الفا واحد ، والفا اثنين والجاما جلوبيومين فيما في حالات الملل الكاذب لوحظ انخفاض في الألبوميومين زيادة في

البيتا والجاما جلوبيومين علاوة على ذلك في حالات الجرب لوحظ انخفاض في
الألوبيومين والجاما جلوبيومين وزيادة في البيتا جلوبيومين ولكن في حالات الجرب
شوهدت تغيرات متفاوتة ولا يقتر بها تشخيصات بينما في حالات الالتهاب الرئوي في
الغنم لوحظ انخفاض في كل من الألبيومين والبيتا جلوبيوسولين مع زيادة في الجاما
جلوبيومين.

Summary of Thesis

Electrophoresis is considered a valuable tool for establishing quantitative distribution of serum proteins. Diarrhoea in sheep showed a decrease in $\alpha 1$, and γ -globulin and increase in $\alpha 2$ globulin but in fascioliasis showed a decrease in Albumin and increase in $\alpha 1$, $\alpha 2$ and B globulin. while in caseous Lymphadenitis showed decrease in albumin and increase in B, γ -globulin. More over in mange showed a decrease in albumin, γ -globulin values and increase in B globulin. but alopecia in a sheep and goats showed non specific changes. While bronchopneumonia in sheep showed a decrease in albumin, B globulin and increase in γ -globulin.

مقدم الرسالة :	عزة محمود محمد
موضوع الرسالة :	دراسات عن مستوى فيتامين ج ، هـ ، أ فى الأغنام المصرية البلدية السليمة صحيا وبعض الأغنام المريضة فى صعيد مصر Studies of the Levels Vitamins C,E,A in Healthy and Some Diseased Egyptian Balady Sheep in Upper Egypt
تاريخ المقدم :	٢٥/١١/٢٠٠١ م (ماجستير)
لجنة الإشراف :	أ.د. / محمد فاروق راغب أ.د. / سهام محمد على د. / حسن زكى , راتب

ملخص الرسالة

شمل البحث دراسة عن الأغنام المصرية البلدية كالاتى مستويات فيتامين ج وهـ و أ فى سيرم دم الأغنام ذات الأعمار المختلفة من عمر الولادة وحتى عمر البلوغ ومستويات البروتين الكلى والألبومين والجلوبولين ونسبة الألبومين للجلوبولين والصوديوم والبوتاسيوم والكلوريد فى الأغنام السليمة إكلينيكيًا من الولادة وحتى البلوغ ودراسة التغيرات فى صورة الدم وتعيين العدد الكلى لكرات الدم البيضاء علاوة على العدد النوعى لكرات الدم البيضاء فى الأغنام السليمة إكلينيكيًا والتغيرات البيوكيميائية المشار إليها اعلى أيضا ثم إجرائها على الأغنام المريضة بالنزلات المعوية والإلتهاب الرئوى فى الأعمار المختلفة بالمقارنة بالأغنام السليمة صحيا .

Summary of Thesis

The study was carried on Egyptian balady sheep to study the followings:-1 – the level of vitamin C.E and A in the blood serum of sheep at different ages from newly born ones uptill maturity in clinically healthy ones, 2– the level of total protein, albumin, globulin, A/G ratio Na, k and chloride contents in clinically healthy sheep from birth life matunity, 3– Haematological studies (total and differential leucocytic counts) were also carried on the clinically healthy sheep. 4– the above mentioned parameters were also studied on diseased enteric sheep and pneumonicones at different ages in comparison with healthy ones.

قسم

امراض الدواجن

مقدم الرسالة :	جورج نصيف عبد الله
موضوع الرسالة :	بعض الدراسات الوبائية عن الإصابة بالميكوبلازما أيوا في الطيور Some Epidemiological Studies on Mycoplasma Iowae Infection in Poultry
تاريخ المقدم :	٢٥/٣/٢٠٠٦ م (ماجستير)
لجنة الإشراف:	أ.أ. / عادل محمد سليمان د. / محمد محمود أحمد على

ملخص الرسالة

في دراسة لاستبيان مدى إنتشار العدوى بالميكوبلازما أيوا في الرومي والدجاج والبط والحمام مثلت الميكوبلازما أيوا ٧,١٤% من عترات الميكوبلازما المعزولة من أجنة الرومي ، ١,٨٥% من العترات المعزولة من الرومي الأقل من أربعة أسابيع في العمر، ٢,١٧% من العترات المعزولة من الرومي الأكبر من أربعة أسابيع في العمر، ٢,٧% من العترات المعزولة من أمهات الرومي و٩% من العترات المعزولة من الدجاج ولم يعزل الميكروب من البط أو الحمام وبواسطة الميكروسكوب الإلكتروني وجد تباين في شكل الميكوبلازما أيوا مع زيادة النمو، ولم توجد اختلافات بين العترات في الشكل المورفولوجي ، وكانت الأشكال الخيطية هي السائدة في مراحل النمو الأولى بينما سادت الأشكال الحويصلية في مراحل النمو التالية، كما لوحظ وجود مادة على سطح خلايا الميكروب ويجري التحليل الكهربائي باستخدام هلام دوديسيل سلفات الصوديوم بولي أكريل أميد (SDA-PAGE) تم الكشف عن وجود اختلافات بسيطة ولكن متكررة بين العترات في نماذج حزم البروتين وعند إجراء اختبار الحساسية للعترات من الميكوبلازما أيوا وجد أنها كانت عالية الحساسية لمجموعة الفلوروكينولون وخصوصا الإروفلوكساسين وكانت أيضا حساسة لكل من اللينكوساين

والدوكسى سيكلين وقليلة الحساسية للفلومكوين والأوكسى تتراسيكلين والإسبكتينومايسين والإسبيراميسين ، وللايثرويسين والتتراسيكلين ومقاومة للجنتاميسين والإستربتومايسين وعندما حققت العترات المعزولة من الميكوبلازما أبوا فى أجنة الدجاج والرومى أدت إلى حدوث أعراض وصفات تشريحية ذكرت بالرسالة.

Summary of Thesis

An investigation of *M. iowae* infection turkeys, ducks and pigeons was carried out in El-Minia, Assiut and Sohag governorates. *M. iowae* constituted 7.14% of the mycoplasma flora in turkey embryos, 1.85% in turkeys under 4 weeks of age , 2.17% in turkeys over 4 weeks of age, 2.7% in turkey breeders and 0.95 in chickens. No isolates were recovered from ducks or pigeons. Electron microscopy revealed pleomorphism of *M. iowae* and absence of significant morphological differences among isolates. Filamentous and coccal forms were observed with predominance of filamentous forms in the early phase of growth and coccal forms in the later growth phase. Extracellular coating material was demonstrated with SEM and TEM. SDS-PAGE revealed minor but distinct and reproducible variation in the protein pattern of isolates in vitro sensitivity of isolates to antimycoplasmal agents indicated that *M. iowae* was highly sensitive to fluoroquinolones, particularly enrofloxacin. Isolates were sensitive to Lincospectin^u and doxycycline, slightly sensitive to flumequine, oxytetracycline, spectinomycin and spiramycin, poorly sensitive to

erythromycin and tetracycline and resistant to gentamicin and streptomycin. Inoculation of isolates into the yolk sac of embryonated eggs resulted in late embryonic deaths with variation in pathogenicity among isolates. Turkey embryos were more susceptible than chicken embryos. Lesions observed in the inoculated embryos were discussed in the thesis.

قسم

الميكروبيولوجيا

والسنان

مقدم الرسالة :	عزت مرزوق سيد
موضوع الرسالة :	مدى انتشار مرض المل الكاذب فى الأغنام فى صعيد مصر Prevalence of Caseous Lymphadenitis in Sheep in Upper Egypt
تاريخ الجـم :	٢٠٠١/٤/٢٩ م (ماجستير)
لجنة الإشراف :	أ.د. / عبد الخالق أحمد الطماوى أ.د. / أحمد صافى أحمد أ.د. / على عبده العبيدى


ملخص الرسالة

أجريت هذه الدراسة على عدد ٧٦٨ رأسا من الغنم من أماكن مختلفة فى صعيد مصر ومن خلال الفحص الإكلينيكي وجد أن نسبة الإصابة بمرض المل الكاذب هي ٢٠.٥% ومعدل الإصابة بمرض المل الكاذب فى محافظة أسيوط (٢٣,٢٠%) أكبر من معدلة فى محافظة سوهاج (١٨,٦١%) وتم عزل عدد ثمانون عترة من عترات الميكروب كوريني المل الكاذب من العينات التى تم أخذها وكانت هذه العترات متشابهة إلى حد كبير فى خواصها المورفولوجية وفى بيئات الزرع المختلفة وفى الاختبارات البيوكيميائية فيما بعض الاختلافات وتم اختبار الحساسية للعترات المعزولة وقد وجد أن الأوفلوكساسين والرفادين والكلورامفينيكول والبنسلين والاميكين والنيوميسين من أفضل المضادات الحيوية التى تؤثر على ميكروب المل الكاذب وتم تقييم اختبار الاليزا فى التشخيص السيرولوجى فى الغنم المصاب والغنم السليم ظاهريا والعلاقة بين بعض الاختبار السيرولوجى والفحص البكتريولوجى وجد أن الفحص السيرولوجى (٨٦,٦٧%) أفضل من عزل الميكروب (٦٦,٦٧%) فى تشخيص المرض فى الأغنام وكذلك بلختبار الاليزا وجد أن محافظة أسيوط (٣١,٠٩%) أكثر إصابة بالمرض من المنيا (٢٧,٧٨%) وسوهاج

(٢٢,٩٤%) وقد نوقشت الأهمية الاقتصادية والصحية لهذا الميكروب وكذلك
الاشتراطات الواجبة للسيطرة على هذا المرض .

Summary of Thesis

This study conducted on 768 sheep from different areas in upper Egypt. The surveyed cases were examined clinically for ovine pseudotuberculosis, incidence of infection was 20.05%. The incidence of caseous lymphadenitis in Assiut province (23.25%) was higher than that in Sohage (18.61%) and El-Menia province (15.56%). Eight strains of *C. pseudotuberculosis* were isolated. All the isolates were to extent similar in their morphological, culture and even biochemical clarification with some variation. In vitro antibiogram of local isolates were performed and it was found that the ofloxacin, rifadin, chloramphenicol, penicillin amikan and neomycin were the best antibiotic affecting these isolates. The ELISA technique was evaluated for serodiagnosis of both clinically diseased and apparently healthy sheep. Correlation between the results of the serological and bacteriological examination was conducted. The incidence of serological examination (86.67%) was better than that of the isolation of organism (66.67%) for detection of diseased of diseased sheep. Also by ELISA found Assiut province (31.09%) is highly infected more than El-Menia (27.78%) and Sohage (22.94%). The economic and public health importance of this organism as well as recommended control measures were discussed.



مجلس التجارة


بيّن بعدد الطلاب الحاصلين علي درجة الماجستير

بكلية التجارة جامعة أسيوط

عن عام ٢٠٠١م

الماجستير			بيّن
أجمالي	طالبة	طالب	القسم
١	٠٠	١	التأمين
١	٠٠	١	أجمالي

بيان بعدد الطلاب الحاصلين على درجة الماجستير بكلية التجارة ٢٠٠١م



قسم

القانون

مقدم الرسالة :	محمد على محمد إبراهيم
موضوع الرسالة :	إدارة الأخطار في صناعة الأسمنت بالتطبيق على شركة أسمنت أسبوط Risks Management in Cement Industry in Application on Assiut Cement Company
تاريخ المقدم :	٢٥/٢/٢٠٠١ م (ماجستير)
لجنة الإشراف :	أ. د / كامل عباس الحلواني د / نادية على شعيب د / عادل منير عبد الحميد

ملخص الرسالة

يتلخص موضوع الدراسة في إدارة الأخطار التي تتعرض لها صناعة الأسمنت بما لهذه الصناعة من أهمية. وتتكون الدراسة من ثلاثة فصول الأول منها يتناول طبيعة صناعة الأسمنت (تججير - طحن - تعبئة) والأخطار التي تتعرض لها وحدات الإنتاج. أما الفصل الثاني فيتناول قياس الأخطار التي تتعرض لها صناعة الأسمنت حتى يمكن ترتيب هذه الأخطار حسب أقصى خسارة مادية محتملة وعليه يمكن وضع السياسة المناسبة لمواجهة وإدارة هذه الأخطار. ويتناول الفصل الثالث طرق إدارة الخطر المتبعة بالشركة محل البحث والتي تلخص في تحمل الخطر (عطل الآلات - التوقف عن العمل - الأخطار الطبيعية - خطر التلوث) وتحويل الخطر (الحريق - السرقة والسطو - خيانة الأمانة - الميانات) كما أوضحت الدراسة من خلال التحليل وقياس الخطر أن هذه السياسات وضعت بدون دراسة موضوعية. هذا وتناولت الدراسة الوسائل المقترحة لإدارة الأخطار التي تتعرض لها صناعة الأسمنت والتي تم وضعها بناء على نتائج دراسة معدل الخسارة ودراسة معامل الارتباط بين أقساط التأمين والخسائر خلال فترة الدراسة. هذا بالإضافة إلى ما توصلت إليه الدراسة من نتائج

تسبلورت عن الدراسة التحليلية للأخطار التي تتعرض لها الشركة محل البحث وعليه تم وضع التوصيات المناسبة.

Summary of Thesis

The study issue can be summarized in risks management that the cement industry encounters. This study includes three chapters. The first deals with the nature of the cement industry (petrification – grinding – packing) and the risks that the production units encounter. The second chapter tackles measuring the risks that the cement industry encounters so as to be able to arrange them according to their maximum degree of financial loss possible and consequently can establish an appropriate policy to face and manage these risks. The third chapter deals with the means managing the risks in the company, the case study which can be summarized in bearing the risks (Machinery break down – Work stoppage – Natural risks – Pollution risks) and diverting the risks (fire and explosion risks – Robbery and burglary risks – Failure of keeping deposit in trust risks – Cars risks). The study has also shown the proposed means to manage the risks that the cement companies encounter. These means were established according to a study on the percentage of the damage and studying the correlation between the insurance installments and the losses during the study period. In addition to this, the study has reached results. That was completed through the analytical study and recommendations were made.


بيان وعدد الطلاب الحاصلين علي درجة الماجستير

بكلية التربية بـأسسوط جامعة أسسوط

عن عام ٢٠٠١م

الماجستير			بيـان القسم
أجمالي	طلبة	طلاب	
٢	٠٠	٢	أصول التربية
٥	٣	٢	علم النفس
٩	٣	٦	المناهج وطرق التدريس
١٦	٦	١٠	أجمالي

بيان بعدد الطلاب الحاصلين على درجة الماجستير بكلية التربية بالسويط ٢٠٠١م



قسم

أصول الفريفة

مقدم الرسالة :	محمد جاد أحمد عبد التعميم
موضوع الرسالة :	دور التربية في التغلب على الآثار السلبية للبث التلفزيوني المباشر في مصر The Role of Education to Overcome the Passive Effects of Direct Broadcasting in Egypt
تاريخ الـمـم :	٢٠٠١/٧/٢٩ م (ماجستير)
لجنة الإشراف :	أ. د / عبد الله السيد عبد الجواد د / أحمد محمد السمان

ملخص الرسالة

ترمي الدراسة الحالية إلى تحقيق بعض أهدافها : التعرف على الموقف المصري الحالي من استئصال الأطباق واستقبال القنوات الفضائية المباشرة. التعرف على الآثار السلبية التي يحدثها البث التلفزيوني المباشر على المواطن المصري. بيان دور مؤسسات التربية في التغلب على الآثار السلبية التي يحدثها البث التلفزيوني المباشر. وضع تصور تربوي مقترح يتم التنسيق فيه بين الأجهزة المعنية لمواجهة الآثار السلبية التي يمكن أن يحدثها البث التلفزيوني المباشر. أسفرت الدراسة عن النتائج التالية : جاءت الأوزان النسبية لمعايير الآثار السلبية للبث التلفزيوني المباشر في مضمون البرامج الوافدة المحللة على النحو التالي الوزن النسبي لمعيار الآثار العائلية السلبية = ٤٣ر٤. الوزن النسبي لمعيار الآثار الاجتماعية السلبية = ٣٦ر٧. الوزن النسبي لمعيار الآثار الاقتصادية السلبية = ١١ر٨. الوزن النسبي لمعيار الآثار التعليمية السلبية = ٤٧ر٤. الوزن النسبي لمعيار الآثار السياسية السلبية = ٣ر٤ وتشير النتائج السابقة إلى أن برامج القنوات الفضائية الوافدة على شاشة التلفزيون المصري التي تستقبلها بواسطة أطباق استقبال خاصة لذلك تحتوي على العديد من

الآثار السلبية التي تؤثر على المشاهد المصري ، حيث نجد أن محور الآثار العقائدية قد حصل على أعلى وزن نسبي وقدره (٤٣ر٤) في حين حصلت المحاور الأربعة الأخرى على أوزان نسبية تراوحت بين (٣ر٤ و ٣٦٧). جاءت نتائج تطبيق الاستبانة على عينة من مشاهدي برامج القنوات الفضائية الواقعة على شاشة التلفزيون المصري والتي تستقبلها بواسطة أطباق الاستقبال على النحو التالي : الوزن النسبي لمحور الآثار الاجتماعية السلبية = ٠٠٧٥٠. الوزن النسبي لمحور الآثار العقائدية السلبية = ٠٠٧٤١. الوزن النسبي لمحور الآثار التعليمية السلبية = ٠٠٧٣٩. الوزن النسبي لمحور الآثار الاقتصادية السلبية = ٠٠٧٠٤. الوزن النسبي لمحور السياسة السلبية = ٦٦٤ ر . كما تم التوصل إلى تصور تربوي مقترح يمكن من خلاله التنسيق بين مؤسسات التعليم النظامي والتعليم غير النظامي بهدف زيادة فاعلية دور التربية في التغلب على الآثار السلبية للث التلفزيوني المباشر.

Summary of Thesis

Aims of the study : This study achieving aims at fulfilling the following : Recognizing the present situation in Egypt concerning the use of dishes and receiving the direct broadcasting channels. Recognizing the passive effects of the direct broadcasting upon the Egyptian citizens. Showing the role of education institutions in overcoming the passive effects that the direct television broadcasting. Making an educational conceptions to co-ordinate between the responsible institutions for facing the negative effects that can be done because of the direct television broadcasting. Results of the study : This study resulted in the following : Firstly : The approximate

percentage of the passive effects of direct TV broadcasting that were analyzed is as the following : The approximate percentage of the passive dogmatic effects is 43.4%. The approximate percentage of the passive social effects is 36.7%. The approximate percentage of the passive economical effects is 11.8%. The approximate percentage of the passive educational effects is 4.7%. The approximate percentage of the passive political effects is 3.4%. These previous results refer to the programs of the space channels shown on the Egyptian TV, received by special "dishes" contain a lot of passive effects that affect the Egyptian viewer. We can see that the dogmatic effects has the highest percent weight which is (43.4) while the other four points got a percent between (36.7, 3.4). Secondly : The results of applying the questionnaire on a sample of the viewers of the programs of the space channels in the Egyptian TV which are received by receiver " dishes " as the following : The approximate percentage of the passive social effects is..750. The approximate percentage of the passive dogmatic effects is..741. The approximate percentage of the passive educational effects is..739. The approximate percentage of the passive economical effects is..704. The approximate percentage of the passive economical effects is..704. We reached a proposal to an educational conception through which we can co ordinate between the formal and non formal educational institutes to increase the effect of the role of education to overcome the negative effects of the direct television broadcasting.

مقدم الرسالة :	أحمد حسين عبد المعطي
موضوع الرسالة :	دور كليات التربية في تنمية وعي طلابها ببعض التحديات التربوية للعولمة The Role of Faculty of Education in Developing the Student Teachers Awareness of Some Educational Challenges of Globalization.
تاريخ المقام :	٢٠٠١/١٠/٢٨ (ملجستير)
لجنة الإشراف :	أ. د / عبد الثواب عبد اللاد عبد الثواب د / ماجدة محمد أمين السملوطي

ملخص الرسالة

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أهم التحديات التربوية التي تفرضها العولمة ودرجة وعي طلاب كليات التربية بهذه التحديات. وقد استخدمت هذه الدراسة المنهج الوصفي وطُبقت على عينة ممثلة من (١٠٩٦) طالب وطالبة من كليات التربية بأسبوط والمنيا وسوهاج. كما استخدمت الدراسة الاستبيانات كأدوات للدراسة الميدانية وأظهرت نتائج الدراسة : أن درجة وعي العينة الكلية للدراسة من التحديات التربوية للعولمة بصفة عامة كان إيجابيا. أن إدراك طلاب الفرقة الرابعة كان أكثر إيجابيا من أدراك طلاب الفرقة الأولى ويرجع ذلك إلى تأثير الدراسة والتضج. عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين عينة الشعب الأدبية وعينة الشعب العلمية في إدراكهم للتحديات التربوية للعولمة. كما توصلت الدراسة إلى تصور مقترح لتفعيل دور كليات التربية في إعداد المعلم الواعي بتحديات عصر العولمة.

Summary of Thesis

This study aimed to identify the most important educational challenges that have been imposed by globalization and to what extent student teachers are aware of such challenges. The study adopted the descriptive approach and used a questionnaire to collect data for the field study. Results of the study showed that student teachers are have, in general, a positive degree of awareness of the educational challenges imposed by globalization. Also the awareness of fourth year students of the educational challenges of globalization was more positive than that of first year students, and this may be attributed back to the factors of maturation and study. There were no statistically significant differences between the sample of literary section and the sample of scientific sections in their awareness of the educational challenges of globalization. The study, likewise, reached a suggested vision for making effective the role of faculty of education in preparing a teacher who is aware of globalization challenges.

قسم

علم النفس

مقدم الرسالة :	أنعام سيد خضر
موضوع الرسالة :	تشخيص بعض الاضطرابات النفسية التي يعاني منها الطلاب في المرحلة المتوسطة بنوالة الكويت والقائجة عن الغزو العراقي Diagnosing Some of the Psychological Disorders Suffered by the Intermediate School Students at Kuwait State as a Result of the Iraqi Invasion.
تاريخ المنح :	٢٠٠١/٢/٢٥ م « ملجستير »
لجنة الإشراف :	أ.د / أبو العزائم عبد المتعم مصطفى أ.د / عبد العزيز القاتم عبد الوهاب د / عماد أحمد حسن د / علي أحمد سيد

ملخص الرسالة

تهدف هذه الدراسة إلى تشخيص بعض الاضطرابات النفسية التي عانى منها الطلبة الكويتيين الذين كانوا بالمرحلة المتوسطة أثناء الغزو العراقي على دولة الكويت في الثاني من أغسطس ١٩٩٠. يهدف التعرف على بعض مظاهر الضغوط النفسية لدى الطلبة أخذين في الاعتبار أثر المتغيرات الديموجرافية مثل المنطقة التعليمية (التوزيع الجغرافي). الجنس (بنين- بنات) ، مكان التواجد أثناء الغزو (داخل الكويت - خارج الكويت - داخل وخارج الكويت) ، الظروف الأسرية المصاحبة للغزو (وجود شهيد أو أسير في الأسرة) على مقياس الاضطرابات النفسية - مقياس كالفورنيا للشخصية بعد تعديله وتقنيته من قبل الباحثة ليصبح مناسباً للبيئة الكويتية والمرحلة العمرية. وأعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي التنبؤي.

Summary of Thesis

This aims diagnose some of the psychological disturbances which the Kuwaiti students in high schools suffered from during the Iraqi invasion of Kuwait in August 2, 1990. It also aims at identifying some characteristics of the psychological pressures of students, taking into consideration the effect of demographical variables such as the educational zone (geographical distribution), sex (male / female), location of existence during the invasion (inside Kuwait, outside Kuwait, both). And family conditions in time of invasion (having a martyr or a war prisoner in the family), on psychological disturbances scale " California Psychological Inventory " (C.P.I) after being modified, standardized and simplified by the researcher to become suitable for the Kuwaiti environment and age.

مقدم الرسالة :	منال مصطفى عبد الرحمن أحمد
موضوع الرسالة :	دراسة تحليلية لبعض سمات الشخصية والعوامل الأسرية لدى الأطفال المصابين بالجلجة An Analysis Study for some Personality Traits and Family – Factors Among Stutterers Children
تاريخ الجـم :	٢٠٠١/٦/٢٤ م (ملجستير)
لجنة الإشراف :	أ. د / عبد الرقيب أحمد إبراهيم د / عفاف محمد محمود عجلان د / سميرة محمد أحمد

ملخص الرسالة

هدفت الدراسة إلى التعرف على نوعية العلاقة بين بعض سمات الشخصية والجلجة ، وكذلك التعرف على نوعية العلاقة بين الجلجة وبعض الاضطرابات السلوكية وكذلك دراسة العلاقة بين الجلجة والأنظمة الأسرية. كما هدفت أيضا إلى دراسة الفروق بين مجموع المتلجلجين وغير المتلجلجين – وهدفت كذلك إلى تقدير معدل انتشار الجلجة في مدينة أسيوط وكذلك تقدير معدل انتشار الجلجة لدى البنين والبنات في بعض مدارس مدينة أسيوط وهدفت أيضا إلى دراسة البناء النفسي وديناميكات الشخصية للطفل المصاب بالجلجة. وتم استخدام الأدوات الآتية : المقابلة الشخصية من أعداد الباحثة واختبار رسم الرجل لجود آف واستمارة تاريخ الحالة من إعداد الباحثة ومقياس الشخصية للأطفال من ترجمة عبد الرقيب البحيري وعفاف عجلان ومقياس بيركس لتقدير السلوك من ترجمة عبد الرقيب البحيري واختبار تفهم الأسرة من ترجمة عبد الرقيب البحيري واختبار رسم الأسرة والمدرسة من ترجمة عبد الرقيب البحيري وباستخدام حساب المتوسط وحساب الانحراف المعياري وحساب

النسبة المئوية وحساب معاملات الارتباط الثنائية لكوريتون واختبار مان وتبينى لحساب دلالة الفروق بين المجموعتين.

Summary of Thesis

The current study aimed at knowing the kind of relationship between stuttering and some behavioural disorders, studying the relationship between stuttering and family system, studying the difference between stutterers and nonstutterers in some factors and sub-factors dealing with the family system, studying the prevalence of factors and sub – factors dealing with the family system among stutterers and non – stutterers, studying the prevalence of stuttering among males and females in some schools in Assiut city and studying the dynamic structure in the stutters personality. The sample of this study consist of 240 pupils from 8 to 12 years old. The field study was conduct in 4 schools in Assiut city. The following tools were used : Personality interview (Research designed) Test of drawing the man to measure intelligence (Goodenough Designed). Assessment cheet for the case (Research designed). Personality inventory for children (Abdel Rakib El – Behairy & Afaf Aglan) Burks Behavior Rating scales. (Abdel Rakib El – Behairy). Family apperception test (FAT) (Abdel Rakib El- Behairy) and kinctie drawing system (K.D.S) Abdel Rakib El – Be hairy).

مقدم الرسالة :	صمويل تلمر بشري خليل
موضوع الرسالة :	دراسة سيكومترية تحليلية لعوامل اللا انتماء للأسرة وللوطن لدي بعض طلاب الجامعة في ضوء نظرية أريك فروم . A Psychometric, Analytical Study of Factors of University Students Non – Belonging to the Family and Country in the Light of Erich Fromm Theory
تاريخ المقدم :	٢٨/١٠/٢٠٠١ (ماجستير)
لجنة الإشراف :	أ. د / صبره محمد علي أ. د / عبد الرقيب أحمد إبراهيم د / عفاف محمد محمود عجلان

ملخص الرسالة

هدفت الدراسة الحالية إلى الكشف عن مدى الارتباط بين الانتماء للأسرة والانتماء للوطن ، ومدى ارتباطهما بإشباع الحاجات ، كما هدفت أيضاً إلى الكشف عن العوامل المهنية والمرسية الكامنة وراء ضعف الانتماء للأسرة وللوطن. تم تطبيق أدوات الدراسة السيكومترية (مقياس الانتماء للأسرة ، مقياس الانتماء للوطن ، مقياس الحاجات) على عينة قوامها ٣٥٢ طالباً وطالبة من طلاب الفرقة الثالثة كلية التربية جامعة أسيوط. قام الباحث باختيار ٦ حالات طرفية طبقت عليها أدوات الدراسة الإكلينيكية (استمارة المقابلة الإكلينيكية ، اختبار تفهم الموضوع). وتوصلت نتائج الدراسة إلى أنه لا توجد فروق بين الفكور والإناث في كل من الانتماء للأسرة والانتماء للوطن ، كما أنه توجد علاقة ارتباطية موجبة بين كل من الانتماء للأسرة والانتماء للوطن وإشباع الحاجات.

Summary of Thesis

This study aimed to disclose whether there is a statistical significant correlation between belonging to the country and belonging to the family on the one hand, and between each one of them and needs satisfaction on the other hand. This study, likewise, aimed to disclose the implicit factors that lie behind the fragility of belonging to the family and to the country. Belonging to the family scale (BFS), belonging to the country scale (BFC), and need scale (NS) were administered on a total sample of 352 faculty of education students at Assiut University. The tools of the clinical study (The Clinical interview form, and TAT) were administered on six extreme cases that showed fragile belonging. Results of the study showed that there are no gender differences in both belonging to the family and belonging to the country ; that there is a positive statistically significant correlation between belonging to the family and belonging to the country. The study, also, showed that there is a statistically significant Correlation between each of belonging to the family and belonging to the country and needs satisfaction.

مقدم الرسالة:	محمد شعبان فرغلي أحمد
موضوع الرسالة:	استخدام استراتيجيات ما وراء المعرفة في تشخيص وعلاج الأطفال ذوي صعوبات التعلم - Using Metacognitive Strategies in the Diagnosis and Remediation of Learning Disabled Children
تاريخ المقدم:	٢٨/١٠/٢٠٠١ (ماجستير)
لجنة الإشراف:	أ. د / إمام مصطفى سيد د / صلاح الدين حسين الشريف د / علي أحمد سيد

ملخص الرسالة

تهدف هذه الدراسة إلى معرفة أثر استخدام استراتيجيات ما وراء المعرفة في تشخيص وعلاج الأطفال ذوي صعوبات التعلم. وتكونت عينة الدراسة من ٢٢ تلميذاً (١٥ من الذكور ، ٧ من الإناث) من تلاميذ الصف الرابع الابتدائي بمتوسط عمري قدره ٩٤ سنة من ذوي صعوبات التعلم في الرياضيات بمدرسة عبد الله النديم الابتدائية بمحافظة أسيوط تعددت الأدوات المستخدمة في هذه الدراسة حيث تم استخدام استمارة استطلاع رأى أعضاء هيئة التدريس وموجهي ومعلمي مادة الرياضيات ، واختبار التحصيل في الرياضيات ، واختبار المصفوفات المتتابعة لراونز واختبار ما وراء معرفي ، وبرنامج تدريبي ما وراء معرفي ، وقد توصلت الدراسة إلى أنه توجد علاقة ارتباطية دالة إحصائية بين التحصيل في مادة الرياضيات وما وراء المعرفة ، كذلك توصلت الدراسة إلى أنه يوجد تحسن ذو دلالة إحصائية في استخدام الاستراتيجيات ما وراء المعرفة والتحصيل في مجالات تعلم الرياضيات بعد تطبيق البرنامج التدريبي لصالح المجموعة التجريبية دون الضابطة.

Summary of Thesis

The study aims at identifying the use of Metacognitive strategies in the diagnosis and remediation of learning disabled children. The sample consisted of 22 fourth graders (15 males and 7 females) with mean age 9.4 years and who were learning disabled in mathematics. The sample was selected from Abdulla AlNadeem primary school located in Assiut Governorate. The tools of the study included a questionnaire about the opinion of faculty members, math supervisors and teachers, a mathematics achievement test, the progressive matrices test, A Test of Metacognitive strategies in mathematics and A Metacognitive training program. The study concluded that there is a statistically significant correlation between mathematics achievement and metacognition. The study also concluded that there is a statistically significant improvement in using the Metacognitive strategies and in mathematics learning after implementing the training program in favor of the experimental group as opposed to the control.

مقدم الرسالة :	سامية محمد محمود عطية
موضوع الرسالة :	إساءة معاملة الأطفال المتخلفين عقليا القابلين للتعلم في الأسرة والمنرسـة (دراسة في ضوء التحليل النفسى) Abuse of Educable Mentally Retarded Children in School and Family
تاريخ النسخ :	٢٥/٦/٢٠٠٤ م (ماجستير)
لجنة الإشراف :	د / عبد الرقيب أحمد إبراهيم د / منيحة محمود محمود الجنادي

ملخص الرسالة

هدفت الدراسة إلى الكشف عن الإساءة التي يتعرض لها الأطفال المتخلفين عقليا القابلين للتعلم ومدى علاقة نكاء هؤلاء الأطفال بمقدار الإساءة الموجهة إليهم وكذلك الكشف عن الأسباب التي يتعرض لها هؤلاء الأطفال من خلال الأنظمة الأسرية ومدى تأثير الصراع الأسري وأسلوب حطة في الكشف عن دينامية العلاقات الشخصية وميكانيزمات الدفاع وكذلك الكشف عن الفروق بين إساءة معاملة الأطفال عقليا والأطفال الأسوياء وتكونت عينة الدراسة من (١٠٠) تلميذ وتلميذة من الأطفال المتخلفين عقليا القابلين للتعلم بمعهد التربية الفكرية بأسبوط ، (١٠٠) تلميذ وتلميذة من الأطفال الأسوياء بمدارس ابتدائية متفرقة بمحافظة أسبوط وقد تم استخدام مقياس ستانفورد وبينية إعداد (محمد عبد السلام) لويس كامل مليكه ، مقياس سوء معاملة الطفل المتخلف عقليا في الأسرة والمنرسـة إعداد (الباحثة) اختبار تفهم الأسرة FAT إعداد (عبد الرقيب البحيري). لاختبار تفهم الموضوع CAT إعداد (البيولديلاك - سونيا سوريال ملاك) استمارة المقابلة الإكلينيكية (الباحثة) وتوصلت الدراسة إلى : وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين سوء معاملة الأطفال المتخلفين عقليا وسوء معاملة الأطفال الأسوياء لدى أفراد عينة الدراسة. وجود علاقة ارتباطية موجبة بين

نُجاء الأطفال المتخلفين عقليا ومقدار الإساءة الموجه إليهم. وجود فروق دالة إحصائية بين متوسطات درجات الآباء ومتوسط درجات الأمهات بالنسبة لسوء معاملة الطفل المتخلف عقليا كما يدركها الأطفال في جانب الآباء. وجود فروق دالة إحصائية بين متوسطات درجات الأسر المسيئة ترجع إلى تعلم الوالدين. كشفت الدراسة عن وجود فروق دالة إحصائية بين متوسطات درجات الإناث ومتوسطات درجات الذكور بالنسبة لإساءة المعاملة كما يدركها الأطفال المتخلفين عقليا في جانب الإناث. أسفرت الدراسة التحليلية عن وجود اختلاف وظيفي للأسرة من خلال أنظمة الأسرة ومن خلال العلاقات الدينامية بين الطفل المساوئ معاملة وبين البيئة التي يعيش فيها وبذلك يعد اختبري تفهم "FAT" وتفهم الموضوع "CAT" وسيلتان صالحتان للكشف من سوء معاملة الطفل المتخلف عقليا وأسبابها وميكانيزمات الدفاع.

Summary of Thesis

The study aimed at exploring abuse kinds of towards learning able mentally retarded children, and the relationship of those children's intelligence with the amounts of abuse directed to them, discovering the courses of abuse through family structures, and the effect of family conflict and its solving technique on finding out the dynamics of personal relationships and defense mechanism and family investigating the differences between a base kinds of towards normal children and mentally retarded ones. The sample of the study consisted of (100) educable mentally. Retarded students at the institute of mental education in Assiut and (100) normal students at different primary schools in Assiut. The Stanford Binet bidet scale

was used and (Mohamed Abd El – salam yaunes & kamala Maleeka). Other tools that were used included the scale of Abuse of mentally retarded children in family and school (prepared by the researcher); the test of Family understanding prepared by Abd El – rakeeb El beheiry). The test of subject understanding prepared by beold black & sonias sorial and the clinical interview sheet, by the researcher. The study concluded the following : There are statistically significant differences between the abuse kinds of directed to normal children and mentally retarded ones among the individuals representing the research sample. There is a positive correlation between the intelligence of mentally retarded children and the amount of abuse divested to them. There is statistically significant differences between the mean scores of fathers and mothers concerning the abuse of the mentally retarded children as perceived by them in favor of mothers. There are statistically significant differences doming the abusing families concerning parents learning to abase meatally retarded children. There are statistically significant differences between the mean scares of females and that of males concerning abusing children in favor of males. The analytical study resulted in the existence of a functional flow in family structures, and through the dynamic relationships between the abused child and his environment. Thus, the two tests “ FAT ” & “ CAT “ are considered valid instruments to investigate the abuse of mentally retarded children its causes and the defense mechanisms.

قسم

مناهج وطرق

تدريس

مقدم الرسالة :	محمد عبد الحميد مهران
موضوع الرسالة :	أثر استخدام برنامج مقترح من خلال التعلم التعاوني لتنمية بعض مهارات كتابة الإنشاء لدي طلاب الصف الأول الثانوي The Effect of Using a Suggested Program on Developing Some of the Composition Writing Skills of First Year Secondary School Students Through Cooperative Learning
تاريخ الجُم :	٢٥/٢/٢٠٠١ م (ماجستير)
لجنة الإشراف :	د / فاطمة علي عبد الحق أ / فرنسيس عبد النور بطرس

ملخص الرسالة

تهدف الدراسة الحالية إلى التعرف على أثر استخدام برنامج مقترح من خلال إستراتيجية التعلم التعاوني على تنمية بعض مهارات كتابة الإنشاء لدي طلاب الصف الأول الثانوي. اشتملت مجموعة الدراسة على ١٧٥ طالباً وطالبة تم اختيارهم عشوائياً وتقسيمهم كذلك عشوائياً إلى مجموعة تجريبية وأخرى ضابطة. ضمت المجموعة التجريبية ٨٨ طالباً وطالبة ، واشتملت المجموعة الضابطة على ٨٧ طالباً وطالبة تم تدريس البرنامج المقترح للمجموعة التجريبية فقط. استخدمت الدراسة أيضاً اختباراً قبلياً - بعدياً. تم إجراء الاختبار قبل تدريس البرنامج المقترح لقياس قدرة الطلاب على استخدام بعض المهارات الميكانيكية والنحوية للكتابة. وأوضحت نتائج الاختبار القبلي تساوي المجموعتين في تلك المهارات. كما أجرى نفس الاختبار بعد نهاية التجربة على كلتا المجموعتين لقياس أثر البرنامج المقترح أظهرت نتائج الاختبار البعدي تفوقاً عالياً للمجموعة التجريبية على المجموعة الضابطة ، مما يدل على أن البرنامج المقترح كان

مؤثراً بدرجة عالية في تنمية بعض مهارات كتابة الإثشاء لدي طلاب الصف الأول الثانوي ودلت النتائج أيضاً على عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين الذكور والإناث في مهارات الكتابة التي تضمنها الاختبار القبلي – بعدي. كما قدمت الدراسة بعض التوصيات والمقترحات لبحوث مستقبلية.

Summary of Thesis

The present study was geared towards investigating the effect of using a cooperative learning based program on developing some of the composition writing skills of the first year secondary school students. The group of the study consisted of one hundred and seventy – five students at Neida Secondary School, Sohag governorate. They were of both sexes. Eighty – eight students were included in the experimental group and the other eighty – seven students in the control group. The tools of the study included a suggested cooperative learning based program in composition writing skills. The program was taught to the experimental group subjects. The control group subjects did receive any training in the mechanical and grammatical writing skills. A pre- post test design was used. The pre – post test was administered to both groups before the experiment to measure the students abilities to use the mechanical and grammatical writing skills. Pre – test data showed the equivalence of the two groups on control and dependent variables. At the end of the experiment, the same test was administered to both groups as a post – test to measure

the effectiveness of the suggested program. Analysis of the results of the post – test indicated that the experimental group subjects showed remarkably high gains on pre – test, post – test comparison, as well as high superiority over the control group subjects on a post – test comparison. This reflects the effectiveness of the suggested program in developing some of the composition writing skills of the first year secondary school students. Results showed also that there were no statistically significant differences between males and females in the composition writing skills utilized in the pre – post test. Finally, the study presents some recommendations and suggestions for future research.

مقدم الرسالة :	أمنية نبيه أحمد
موضوع الرسالة :	أثر إستخدام برنامج مقترح على تنمية مهارة النطق لدى طلاب كلية الطب بسوهاج The Effect of Using a Suggested Programme on Developing Skill of Sohag Faculty of Medicine Students
تاريخ المصم :	٢٧/٥/٢٠٠١م « ماجستير »
لجنة الإشراف :	د / منير فؤاد نظير د / سلوى محمد السيد

ملخص الرسالة

تهدف هذه الدراسة إلى تحسين نطق اللغة الإنجليزية لدى طلاب الفرقة الأولى كلية الطب بسوهاج وذلك عن طريق تجربة برنامج يتضمن مجموعة أنشطة ودراسة أثره على تنمية مهارات النطق السليم لديهم. وتشتمل هذه الدراسة أهميتها من محاولة وضع برنامج يتضمن أنشطة منظمة وتدريبات وإختبارات تساعد على تحسين نطق اللغة الإنجليزية لدى طلاب كلية الطب ، وتتبع الأهمية التربوية لهذا من أن طلاب الطب الذين سيكتسبون النطق السليم سيتمكنون من التحدث والإتصال بشكل مفهوم كأطباء. وهذه الدراسة لهى محاولة لرفع مستوى الأداء الشفوى لأطباء المستقبل من خلال برنامج يساعدهم على التحدث والإتصال بشكل سليم ومفهوم.

Summary of Thesis

The study attempted to test the following hypotheses: There would be statistically significant differences between the mean scores of the subjects of the study on the pre-post test in the pronunciation of English segmental featuring the post-test. There would be statistically significant difference between the mean scores of the subjects of the study on the pre-post test in the use of English suprasegmental features favouring the post-test. The suggested pronunciation programme would be effective in developing the pronunciation skill of the first year students of medicine.

مقدم الرسالة :	منى جابر أحمد
موضوع الرسالة :	دراسة تحليلية للأخطاء الشائعة فى القراءة الجهرية لدى طالبات الأزهر وتحديد أسبابها واقتراح بعض الأنشطة العلاجية An Analytical Study of the Common Oral Reading Errors Among Al-Azhar Students and Determining Their Causes and Suggesting Some Remedial Activities
تاريخ المقدم :	٢٧/٥/٢٠٠١ م « ماجستير »
لجنة الإشراف :	د.أ / فرنسيس عبد النور بطرس د / منير فؤاد نظير د / عرفات موسى أحمد

ملخص الرسالة

أن الهدف الرئيسى للدراسة الحالية هو تحليل أخطاء القراءة الجهرية الشائعة بين طالبات الأزهر بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بسوهاج وتحديد أسبابها كما تحاول أيضاً أن تقدم بعض الأنشطة العلاجية التى ساهم فى تحسين أداء طالبات الأزهر فى القراءة الجهرية. ومن خلال عمل الباحثة بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بسوهاج لاحظت انخفاض مستوى الطالبات فى تعلم اللغة الإنجليزية كلفة أجنبية وخاصة مستوى الأداء فى القراءة الجهرية ، وقد اتضح هذا جلياً بعد الاستماع إلى قراءات الطالبات وتحليل أخطائهن من خلال تطبيق دراسة استطلاعية لمعرفة مدى خطورة هذه المشكلة ونوعية الأخطاء التى تكثر بين الطالبات ، حيث وجدت الباحثة أن هؤلاء الطالبات يقعن فى أخطاء عديدة ومتنوعة أثناء القراءة الجهرية.

Summary of Thesis

The purpose of the present study was to analyze the common oral reading errors made by Al-Azhar female students at the faculty of Islamic and Arabic Studies in Sohag, and to determine the possible causes of such errors, and to suggest some remedial activities.

مقدم الرسالة :	سماح سيد أحمد محمد
موضوع الرسالة :	تقوم تدريس الكمبيوتر في المرحلة الثانوية Evaluating the Computer Teaching in the General Secondary Stage
تاريخ المنع :	٢٩/٧/٢٠٠١ م (ماجستير)
لجنة الإشراف :	أ. د / وديع مكسيموس داود د / عوض حسين محمد د / محمود سيد أبو ناجي

ملخص الرسالة

هدف البحث الحالي لدراسة تقويم تدريس الكمبيوتر في المرحلة الثانوية (الصف الأول الثانوي) وذلك من خلال تقويم أداء المعلم وبالإجابة عن الأسئلة التالية :

ما أهداف تدريس الكمبيوتر في المرحلة الثانوية ؟ ما مدي تحقق أهداف تدريس الكمبيوتر بالمرحلة الثانوية ؟ ما المهارات التدريسية الواجب توافرها لدي معلمي الكمبيوتر بالمرحلة الثانوية ؟ ما مدي توافر تلك المهارات لدي معلمي الكمبيوتر بالمرحلة الثانوية ؟ ما الصعوبات التي تواجه الطالبات عند دراستهن للكمبيوتر ؟ ما الخطة العلاجية المقترحة لعلاج أوجه القصور في تدريس الكمبيوتر ؟ ما أثر تطبيق جزء من الخطة العلاجية المقترحة في علاج أوجه القصور ؟ وتكونت مجموعة البحث من ٦٤ طالبة من طالبات الصف الأول الثانوي الذين يدرسون مقرر الحاسب الآلي ، ولمعالجة مشكلة البحث قامت الباحثة بإعداد أدوات البحث ، وتمثلت في قائمة بأهداف تدريس الكمبيوتر للأهداف المعرفية والمهارية ، واختبار تحصيلي لمعرفة مدي تحقق الأهداف المعرفية ، وبطاقة ملاحظة للطالبات لمعرفة مدي تحقق الأهداف المهارية العملية لأدائهن ، وقائمة بالمهارات التدريسية الخاصة بمعلم الكمبيوتر ، وبطاقة

ملاحظة أداء المعلمين لمعرفة مدى توافر المهارات التدريسية لديهم ، ثم عرضت خطة مقترحة لعلاج أوجه القصور التي ظهرت من خلال التطبيق العملي للبحث. وقد أسفرت نتائج البحث عن التالي : ارتفاع نسبة تحقق الأهداف المعرفية ذات المستويات الدنيا ، مثل التذكر. انخفاض نسبة تحقق الأهداف المعرفية ذات المستويات العليا ، مثل التطبيق. انخفاض نسبة تحقق الأهداف المهارية ، وخاصة التي تعتمد علي المهارة في استخدام لوحة المفاتيح.

Summary of Thesis

The education process has been affected by modern technology and consequently using the computer as a means of technology. The research problem : This research is a study trying to evaluate the computer teaching in the general secondary stage, through trying to answer the following questions. What are the objectives of teaching the computer in the general secondary stage ? How for these objectives was accomplished ? What are the teaching skills essential for the computer teachers in the general secondary stage ? How for the teachers have established these skills? What are the difficulties facing student s in learning the computer ? What are the suggestions of rectifying these difficulties ? The research tools : The following tools were used in this research : A list of the objectives of teaching the computer in the general secondary stage, taken from the ministry of education general plan. An achievement test for learners according to the objectives (mode by the researcher). An observation card to be

applied on the learners to define their practical performance during learning the computer syllabus (made by the researcher). A list of the teacher teaching skills (mode by the researcher). An observation card including a set of the teaching skills associated with the computer teaching applied on the teachers (made by researcher).

مقدم الرسالة :	أحمد زارع أحمد زارع
موضوع الرسالة :	المهارات الرياضية اللازمة لتدريس الجغرافيا لدى الطلاب المعلمين شعبة الجغرافيا بكلية التربية (دورة تكوينية) The Mathematical Skills Necessary for Teaching Geography to Student Teachers of Geography Faculty of Education – An Evaluation Study
تاريخ الضم :	٢٠٠١/٩/٣٠ م (ماجستير)
لجنة الإشراف :	أ د / منصور أحمد عبد المنعم د / فايزة أحمد أحمد

ملخص الرسالة

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مدى توافر بعض المهارات الرياضية اللازمة لتدريس الجغرافيا لدى الطلاب المعلمين شعبة الدغرافيا بكلية التربية . وقد تكونت مجموعة الدراسة من (٤٠) طالبا بالفرقة الرابعة من شعبة الجغرافيا بكلية التربية. وقد توصلت الدراسة إلى مدى حاجة الطلاب المعلمين شعبة الجغرافيا إلى برنامج علاجي لتنمية المهارات الرياضية اللازمة لتدريس الجغرافيا ويتضمن تقرير الدراسة خمسة فصول : الفصل الأول : تم فيه تناول مشكلة الدراسة من حيث أهميتها وتساؤلاتها وحدودها وأدواتها والمنهج المستخدم فيه تم خطة دلراستها. افصل الثاني : تم فيه الدراسات السابقة التي تناولت المهارات الجغرافية بصفة عامة والدراسات التي تناولت المهارات الرياضية بصفة خاصة وتم التعقيب على تلك الدراسات من حيث اوجه الاتفاق والاختلاف واوجه الإستفادة منها. والفصل الثالث : تم فيه تناول المهارات الرياضية من حيث : المهارات ومفهومها بصفة عامة وتصنيفاتها وأهميتها ومراحل معطها وعلاقتها بالجغرافيا والرياضية . ثم المهارات الرياضية

الجغرافية ومدى الإتصال بينها ومن خلال ذلك تم التوصل لمجموع المهارات الرياضية الجغرافية محل الدراسة. والفصل الرابع : تم فيه تناول الإجراءات التجريبية للدراسة مع توضيح لخطوات إعداد أدوات الدراسة - والأساليب الإحصائية المستخدمة فى الدراسة - والصعوبات التى واجهت الباحث أثناء التطبيق والتصميم التجريبى للدراسة من تطبيق لأدوات الدراسة على العينة - ومعالج النتائج إحصائيا والفصل الخامس : تم فيه تناول الدراسة وتوصياتها ومقترحاتها.

Summary of Thesis

Geography is one of the subjects that require the use maps, pictures, figures, and graphics in explanation so as to direct students to sites and locations and to help them understand and design maps. Geography, like wise, requires a good deal of the mathematical knowledge. Problems of the study : Through the literature review that tackled skills in general and mathematical skills in particular, and through supervising teachers in their teaching practice, and through interviewing some teachers and faculty members of both geography and mathematics, it was found out that geography teachers and student teachers lack the mathematical skills necessary for teaching geography. So this study aims to tackle the following topic: Determining some mathematical skills necessary for geography student teachers to teach geography. Results of the study: A deterioration in the general level of the availability of these skills. Findings of the study showed that student teachers lack 50% of the

mathematical skills necessary for teaching geography. A Remediating program should be prepared for geography student teachers with an aim to link geography and mathematics. Attention should be paid to the practical side, that is to say students should be exposed to much practice. Faculty of education should take over the training of in-service teachers through designing programs that help teachers to be creative and avoid professional inflexibility, which will then lead to increase the efficacy of teaching.

عقيلي محمد محمد أحمد موسى	مقدم الرسالة :
أثر استخدام الاستقصاء الموجه على تنمية بعض المفاهيم النحوية لدى تلاميذ الصف الثاني الإعدادي The Effect of Using Guided Inquiry on Developing Some Grammatical Concepts of the Second Year Prep. School Students.	موضوع الرسالة :
٢٠٠١/٩/٣٠ «ماجستير»	تاريخ النشر :
د / أحمد محمد علي رشوان د / عبد الوهاب هاشم سيد د / محمد جابر قاسم	لجنة الإشراف :

ملخص الرسالة

هدفت الدراسة إلى : التعرف على أثر استخدام الاستقصاء الموجه على تنمية بعض المفاهيم النحوية لدى تلاميذ الصف الثاني الإعدادي. المقارنة بين أثر كل من الطريقة المعتادة . وطريقة الاستقصاء الموجه على تنمية بعض المفاهيم النحوية. التعرف على أثر استخدام الاستقصاء الموجه على بقاء أثر تعلم المفاهيم النحوية وتكونت عينة الدراسة من (٢٠٠ تلميذ وتلميذة) منهم (١٠٠) تلميذ وتلميذة درسوا المفاهيم النحوية بطريقة الاستقصاء الموجه ، وهذه هي المجموعة التجريبية للدراسة ، و(١٠٠) تلميذ وتلميذة أيضا درسوا القواعد النحوية بالطريقة المعتادة ، وهؤلاء مثلوا المجموعة الضابطة للدراسة . وقد تم إجراء الدراسة الميدانية في ثلاث مدارس تابعة لإدارة الفتحة التعليمية بمحافظة أسيوط ، وتم استخدام كتاب التلميذ مصوغ بطريقة الاستقصاء الموجه . وكذلك دليل المعلم معد وفقا للاستقصاء الموجه ، واختبار تحصيلي ؛ لمعرفة مدى تنمية تلاميذ الصف الثاني الإعدادي للمفاهيم النحوية المقررة

عليهم في الفصل الدراسي الثاني (كأدوات للدراسة) ويستخدم اختبار T - Test ، ومعادلة حجم الأثر لكارل تم التوصل إلى النتائج التالية : - تفوق المجموعة الضابطة في الاختبار البعدي على المجموعة نفسها في الاختبار القبلي عند مستوى دلالة (٠.٠١). تفوق المجموعة التجريبية في الاختبار البعدي على المجموعة نفسها في الاختبار القبلي في المفاهيم النحوية عند مستوى دلالة (٠.٠١) تفوق المجموعة التجريبية مع المجموعة الضابطة عند مستوي دلالة (٠.٠١) في القياس البعدي للمفاهيم النحوية ، وبحجم أثر (٠.٨٢) لصالح المجموعة التجريبية التي درست بالاستقصاء الموجه. تفوق المجموعة التجريبية على المجموعة الضابطة عند مستوى دلالة (٠.٠١) في القياس البعدي المؤجل للمفاهيم النحوية ، وبحجم أثر (٠.٤٠) وذلك لصالح المجموعة التجريبية التي درست بالاستقصاء الموجه.

Summary of Thesis

The Study aimed at : Knowing the effect of using guided inquiry on developing some grammatical concepts of the second year, prep. School students. Making a comparison between the effect of both the traditional method and the guided inquiry method on developing some grammatical concepts. Knowing the effect of using guided inquiry on the remaining of learning effect of the grammatical concepts. The sample consisted of (200) male and female students from whom (100) students studied the grammatical concepts by the method of guided enquiry these represented the test group of study). Another (100) male and female students studied the grammatical rules

by the normal method, those represented the control group of study the field study was conducted in three schools in El - fath administration in Assuit Governorate. A student Book which was designed by the method of guided enquiry was used also a Teacher 's Guide prepared according to guided enquiry and an acquisition test developing the second year Prep. School students for the grammatical concepts which they study in the second term as instruments of study and by using T - Test and the effect size of karl, the following results were found : The control group excelled in the latter application of the grammatical concept test to itself at the prior application of the test at a significant level of (0.01). The test group excelled the control group in the letter application at the level of (0.01) for measuring the grammatical concepts, and an effect size of about (0.82) for the test (experimental) group which used guided inquiry. The test group excelled the control group at the postponed latter application at the level of (0.01) for measuring grammatical concepts. and an effect size of about (0.54) for the sake of the test group.

مقدم الرسالة :	حسن محمد حويل خليفة
موضوع الرسالة :	<p>أثر استخدام دورة التعلم لتدريس المفاهيم الكهربائية على التحصيل وتنمية بعض مهارات التفكير العلمي لدى تلاميذ الصف الأول الثانوي الصناعي</p> <p>The Effect of Using the Learning Cycle in Teaching Electricity Concepts on First year Industrial Secondary Students Achievement and the Development of Some Scientific Thinking Skills</p>
تاريخ المقدم :	٢٠٠١/١٠/٢٨ (ماجستير)
لجنة الإشراف :	<p>د / عباده أحمد عيلاند الخولي</p> <p>د / إبراهيم أحمد غنيم</p>

ملخص الرسالة

جاءت هذه الدراسة للتعرف على أثر استخدام دورة التعلم لتدريس المفاهيم الكهربائية على التحصيل وتنمية بعض مهارات التفكير العلمي لدى تلاميذ الصف الأول الثانوي الصناعي وقد اقتصرَت الدراسة على المفاهيم الكهربائية المتضمنة بوحدي "التأثير الحراري والكيميائي للتيار الكهربائي" بمقرر تقولوجيا الكهرباء للصف الأول الثانوي الصناعي. ولتحقيق هدف الدراسة قام الباحث بتحليل محتوى وحدتي الدراسة ، لتحديد المفاهيم الكهربائية المتضمنة بهما ، وقد تم تحديد الدلالة اللفظية لكل مفهوم من خلال الرجوع إلى الكتب العلمية المتخصصة وعرضها على السادة المحكمين للوصول إلى القائمة النهائية للمفاهيم الكهربائية ودلالاتها اللفظية ، وفي ضوء ذلك تم إعداد دليل المعلم لتدريس مفاهيم وحدتي الدراسة وفقاً لطريقة دورة التعلم ، كما تم إعداد كراسة أنشطة التلميذ لموضوعات وحدتي الدراسة ، وكذلك أعد الباحث اختباراً تحصيلياً في

المفاهيم الكهربائية المتضمنة بوحدة الدراسة عند مستويات (التفكير - الفهم - التطبيق) ، كما تم استخدام اختبار التفكير العلمي من إعداد عباده أحمد عباده. وقد تكونت مجموعة الدراسة من ٨٠ تلميذاً من تلاميذ الصف الأول الثانوي الصناعي ، قُسمت إلى مجموعتين متساويتين ، الأولى ضابطة درست مفاهيم وحدتي الدراسة بالطريقة التقليدية ، والثانية تجريبية درست نفس المفاهيم باستخدام طريقة دورة التعلم وقد تم تطبيق الاختبار التحصيلي واختبار التفكير العلمي قبلها وبعدها على مجموعتي الدراسة (الضابطة والتجريبية) وقد أسفرت الدراسة عن تفوق تلاميذ المجموعة التجريبية التي درست مفاهيم وحدتي الدراسة باستخدام دورة التعلم على تلاميذ المجموعة الضابطة التي درست نفس المفاهيم بالطريقة التقليدية في كل من الاختبار التحصيلي عند مستوياته الثلاثة والاختبار الكلي ، وكذلك في اختبار التفكير العلمي وذلك بفروق دالة إحصائية.

Summary of Thesis

This study was conducted as an attempt to investigate the effect of using the learning cycle in teaching electricity concepts on first year industrial secondary students achievement and the development of some scientific thinking skills. The study was restricted to the electricity concepts incorporated in two units of the electricity technology course of the industrial secondary first year students which are titled, " the heat effect of the electric current " and "the chemical effect of the electric current ". In order to achieve the aim of the study, the researcher analyzed the content of the two units to identify the electricity concepts incorporated, then identifying the

verbal significance for each concept by referring back to the specialized scientific books. A list of these concepts was made. In the light of this, a teacher's guide was made to teach the concepts of the two units according to the Learning Cycle Approach. Also, a Student Activity Notebook was prepared for the topic tackled in the two units. The researcher also prepared an achievement test in the electricity concepts for the two units of the study, and used a Scientific Thinking Skills Test prepared by Ibada Ahmed Ibada. The subjects of the study were selected among industrial secondary school first year students. It consisted of 80 students which were divided into two groups : one as an experimental one studying by the learning cycle approach, and the other one as a control group studying by the traditional method. The results of the study indicated a supremacy of the experimental group over the control one in regards to the results of the post application of both the achievement test and scientific thinking test, with statistically significant differences in the mean scores.

مقدم الرسالة :	حمدي محمد محمد البيطار
موضوع الرسالة :	أثر استخدام الوسائط الفائقة في تدريس مقرر المساحة على تحصيل طلاب الصف الثالث الثانوي الصناعي The Effect of Using Hypermedia in Teaching the Surveying Course on Third Year Industrial Secondary Students Achievement
تاريخ الـنـم :	٢٨/١٠/٢٠٠١ (ماجستير)
لجنة الإشراف :	أ.د / إبراهيم أحمد غنيم أ.د / محمد عبد الله عبيد

ملخص الرسالة

هدفت الدراسة إلى التعرف على أثر استخدام الوسائط الفائقة في تدريس مقرر المساحة على تحصيل طلاب الصف الثالث الثانوي الصناعي تخصص الصارة. وقد تكونت عينة الدراسة من مجموعتين من طلاب الصف الثالث الثانوي الصناعي تخصص الصارة بمدرسة أسبوط الثانوية الميكانيكية ، إحداهما مجموعة تجريبية عددها (٣٠) والأخرى ضابطة عددها (٣٠) طالباً وقد تمثلت أدوات الدراسة في برنامج تعليمي قائم على خصائص الوسائط الفائقة باستخدام الكمبيوتر لتدريس وحدتي الميزانية والروبيرات والآلات والأدوات المستعملة في الميزانية من مقرر المساحة لطلاب الصف الثالث الثانوي الصناعي تخصص الصارة ، واختبار تحصيلي في وحدتي الميزانية والروبيرات ، والآلات والأدوات المستعملة في الميزانية ، وباستخدام اختبار t-test تم التوصل إلى النتائج التالية : يوجد فرق ذي دلالة إحصائية بين متوسطي درجات طلاب المجموعتين الضابطة والتجريبية في التطبيق البعدي للاختبار التحصيلي عند مستوى (٠.٠١) لصالح طلاب المجموعة التجريبية حيث بلغت قيمة (t) المحسوبة (٩.٢٠)

وهذه القيمة دالة إحصائيا عند مستوى (٠.٠١). فن للوسائط الفائقة أثر عالي في تنمية التحصيل لدى طلاب المجموعة التجريبية حيث بلغت نسبة حجم الأثر لدور الوسائط الفائقة في تنمية التحصيل (٢٠٠٧) ، حيث إنه النسبة أكبر من (٠.٨) والتي حددها كارل Carl في معادلته لقياس حجم الأثر. فعالية وصلاحية استخدام الوسائط الفائقة في تدريس وحدتي الدراسة من مقرر المساحة للصف الثالث الثانوي الصناعي تخصص الصارة ، حيث بلغت نسبة الكسب المحل (١٤٧) وهي نسبة أكبر من (١٢) والتي حددها بلاك Black دليلا على فعالية الوحدة أو البرنامج المستخدم.

Summary of Thesis

This study aimed at investigating the effect of using hypermedia in teaching the surveying course on third year industrial secondary students achievement. The subjects of the study consisted of two groups selected from third year industrial secondary students at Assiut Mechanical industrial secondary school. One group represented an experimental group of (30) students, and the other was a control group of (30) students too. Tools used in this study were : a) an instructional program based on hypermedia by using computer in order to teach the two units of the study, namely " Leveling and bench marks" and " the tools used in leveling " that represent part of the surveying course for third year industrial secondary students (prepared by the researcher b) an achievement test in the two previously mentioned units (prepared by the researcher). Using t-test as a statistical style, the researcher reached the following results :

There are statistically significant differences between the mean scores of the experimental group and the control group in the achievement post – test in favor of the experimental group ($p > 0.01$) (The calculated “t” = 9.20). Hypermedia is effective in teaching the two units of “ Leveling and bench marks and the tools used in leveling ” from the surveying syllabus to architecture secondary third year students. The value of the effect size was (2.07), which is higher than (0.8), and this is an evident of its effectiveness. The effectiveness and feasibility of hypermedia in teaching the two units of “ Leveling and bench marks and the tools used in leveling from the surveying syllabus to third year industrial secondary students of the architecture section (Gain ratio = 1.47 which is higher than 1.2).

محمود صديق سويقي	مقدم الرسالة :
تقديم استخدام شبكات الكمبيوتر والإنترنت في بعض المدارس المصرية في ضوء مفهوم وسائط تكنولوجيا التعليم المتعددة - دراسة ميدانية An Evaluation of Using Computer Network and Internet in Some Egyption Schools in the Concept of Multimedia Educational Technology (A Field Study)	موضوع الرسالة :
٢٨/١٠/٢٠٠١ (ماجستير)	تاريخ التمام :
أ.د / وديع مكسيوس داود د / حمدي محمد مرسي د / عوض حسين محمد	لجنة الإشراف :

ملخص الرسالة

هدف البحث الحالي إلى : معرفة الواقع الحالي لاستخدام شبكات الكمبيوتر والإنترنت في بعض المدارس المصرية. تحديد أهم معوقات استخدام الشبكات بالمدارس. معرفة أهم مقترحات المسؤولين عن استخدام الشبكات بالمدارس لتحقيق الاستفادة منها في التعليم. وضع تصور مقترح للاستفادة من شبكات الكمبيوتر والإنترنت في التعليم في ضوء مفهوم وسائط تكنولوجيا التعليم المتعددة. من خلال تحليل نتائج الاستبانة المعدة لأغراض البحث الحالي تم التوصل إلى : معرفة واقع استخدام شبكات الكمبيوتر والإنترنت بالمدارس المصرية (مجموعة البحث) من حيث مؤهلات القائمين على استخدام الشبكات بالمدارس وإعدادهم وتدريبهم ، والقنات المستفيدة من الشبكة بالمدارس ، واستخدامات الطلاب للشبكة ، واستخدامات المدرسين للشبكة ، واستخدامات الجهاز الإداري بالمدارس للشبكة ، والخدمات الأساسية للشبكة

المستخدمة بالمدارس ، ونشر المعلومات عبر الشبكة ، وتكامل استخدام الشبكة مع غيرها من الوسائط ، والأغراض العامة من استخدام الشبكة بالمدارس ، وأنماط تجمع المتعلمين أثناء التعامل مع الشبكة. تحديد أربعة عشر معوقاً رئيسياً ومواقف ثانويين لاستخدام شبكات الكمبيوتر والإنترنت بالمدارس. تحديد ثلاثة عشر عاملاً رئيسياً يمكن أن تساعد على تحقيق الاستفادة من الشبكات بالمدارس. ثم قدم البحث تصوراً مقترحاً للاستفادة من شبكات الكمبيوتر والإنترنت في التعليم في ضوء مفهوم وسائط تكنولوجيا التعليم المتعددة.

Summary of Thesis

The current study aimed at : Knowing the current status of implementing and using computer networks and internet in education
Determining the obstacles of the current use of computer networks and internet in education. Knowing the important suggestions of those who are in charge of using networks in schools to make the best use of them in education. Working out a suggested perspective for making use of computer networks and internet in education in the light of the concept of multimedia educational technology. The researcher reached the following results through the questionnaire designed to achieve the purposes of the current study : Knowing the reality of using computer networks and internet in Egyptian schools (the sample of the study) regarding the following ; The preparation, training and qualifications of those who are in charge of using networks in schools, the categories who make use of the network in schools, students use

of the internet, teachers use the internet, uses of the school administrative system of the internet, basic services of the internet in schools, publishing via the internet the integration of using the internet when dealing with other media, general purposes from using the internet in schools and the types of students meeting when dealing with the internet. Determining 14 principal obstacles and 2 subsidiary obstacles for using computer networks and internet in schools. Determining 13 principal factors that can be of help in making use of computer networks and internet in schools. Then, the study presented a suggested prospective to make use of computer networks and internet in education in the light of the concept of Ultimeia Educational Technology.



حلیة التهریض


بيان بعدد الطلاب الحاصلين علي درجة الماجستير

بكلية التمريض جامعة أسيوط

من عام ٢٠٠١م

الماجستير			بيانات
أجمالي	طالبة	طالب	القسم
٣	٣	٠٠	تمريض الولادة والنساء
١	١	٠٠	التمريض النفسي والعقلي
٢	٢	٠٠	تمريض الصحة العامة
٦	٦	٠٠	أجمالي

بيان بعدد الطلاب الحاصلين على درجة الماجستير بكلية التمريض ٢٠٠١م



قسم

تقرير الولادة

والنساء

مقدم الرسالة :	هبة أحمد عثمان
موضوع الرسالة :	تقييم حالات استئصال الحمل وكيفية علاجها Assessment of the Post-term Pregnancy Management
تاريخ الـمـم :	٢٠٠١/٧/١٥ م « مجلس تر »
لجنة الإشراف:	أ. د / محمد علاء الدين معصود يوسف أ. د / شادية عبد القادر حسن د / مؤمن أحمد كامل

ملخص الرسالة

تهدف هذه الرسالة إلى تقييم الفرق بين الولادة التلقائية والمستحثة في حمل ما بعد الستمام وأيضا تهدف لدراسة التنتلج الجنينية والأمومية وتتكون العينة من مائة وثمانين وخمسين حالة وتوضح النتائج أن زمن الولادة المستحثة هو حوالي ١٢,٢ ساعة ومع بداية النشاط الرحمي كان الزمن حوالي ٣,٦ ساعة وفي نفس الوقت فإن حوالي ١٨% من مجموعة الولادة المستحثة تم توليدهم قيصريةا ونسبة ٦,٢% في مجموعة الولادة التلقائية لها بالنسبة لتحيطي الولادة الذين تم قبولهم في وحدة العناية بالأطفال المبتسرين أظهرت النتائج أن ١٤,٥% في مجموعة الولادة المستحثة وأن ٩,٣% في مجموعة الولادة التلقائية وقد تم استخلاص مايلي من الدراسة : العسر وعدد مرات الولادة يؤثران على حدوث حمل ما بعد الستمام ويؤثر الحمل ما بعد الستمام على الساعات الكلية للولادة وخصوصا في مجموعة الولادة المستحثة ونسبة الولادة القيصرية في مجموعة الولادة المستحثة أعلى من تلك التي في مجموعة الولادة التلقائية وقد تمت العلية القيصرية نتيجة للضغط الجنيني وفشل التقدم في الولادة ونسبة درجات إيجار المنخفض يكون أعلى في مجموعة الولادة المستحثة عن الولادة

التلقائية والتكيف العصبى يكون منخفض فى مجموعة الولادة المستحثة مقارنة
بمجموعة الولادة الطبيعية.

Summary of Thesis

The aim of this study consists of two folds: the first is to assess the difference between spontaneous and induced delivery in post-term pregnancy in relation to age, educational level, residence , and parity, and the second is to study the maternal and fetal outcome. The total sample was one hundred and fifty eight post-term pregnant women. The results show that the induction delivery time is 12.2 ± 5.3 hours and onset of uterine activity is $3.6 + 2.9$ hour at the same time about 18% in the induction group delivered by CS compared with 6.2% in the spontaneous group. In relation to neonates to Prematurity Care Unit (PCU) the results show that the 11.5% in the induction and 9.3% in the spontaneous admitted to P.C.U. is concluded from the study that : Age and parity affect the occurrence of post-term pregnancy. Post-term pregnancy affects total hours of labor especially in the induction group. Caesarean section rate in the induction group is higher than in the spontaneous group, caesarean section is done mainly due to fetal distress and failure of progress. Depressed Apgar score is higher in the induction group than in the spontaneous group. Neurological adaptation is low in the induction group in comparison to the spontaneous group.

مقدم الرسالة :	إقبال عيد الرحيم إمام
موضوع الرسالة :	دراسة مقارنة العناية المتبعة بعد عملية استئصال الرحم عن طريق البطن والمهبل Comparative Study of Post-Operative Care Following Abdominal and Vaginal Hysterectomy
تاريخ المقام :	٢٥/١١/٢٠٠١م (منجستير)
لجنة الإشراف:	أ.د / محمد حسين مكارم أ.د / نادية محمد فهمي أ.د / هاني عبد العليم على

ملخص الرسالة

أن عملية استئصال الرحم قد تكون مهبلية أو عن طريق البطن وأن العناية التمريضية بعد العملية تبدأ بعد الإفلاحة من التخدير وتقوم الممرضة بالملاحظة على غيار البطن أو غيار المهبل كل ربع ساعة لمدة ساعتين وبعد ذلك كل ساعة خلال الساعات الأولى وبعد ذلك كل نصف ساعة خلال الساعتين التاليتين والهدف الأساسي لهذه الدراسات هو معرفة العناية التي تعطى للسيدات بعد عملية استئصال الرحم سواء عن طريق البطن أو المهبل. العناية من المضاعفات المحتمل حدوثها بين عمليتي استئصال الرحم سواء عن طريق البطن أو المهبل وأيضا معرفة الجوانب النفسية التي تعاني أحيانا منها السيدات يمكن تلخيص الدراسة أن عملية استئصال الرحم عن طريق البطن تؤدي إلى زيادة الشعور بالألم ومضاعفات بعد العملية مما يؤثر على الحالة النفسية للمريض.

Summary of Thesis

Hysterectomy means removal of the uterus by operation. Hysterectomy may be performed either abdominally or vaginally abdominal hysterectomy is removal of the uterus through an abdominal route. Vaginal hysterectomy means removal of the uterus through a vaginal route and it is generally safer than abdominal hysterectomy and carries a very low mortality rate, little abdominal scar and risk of later complication and intestinal obstruction, less postoperative pain and earlier ambulation. Abdominal hysterectomy is removal of the uterus through an abdominal route.

مقدم الرسالة :	نور الهدى مصطفى محمد رشوان
موضوع الرسالة :	تقييم معرفة وإدراك الفتيات المراهقات للصحة الإنجابية فى محافظة أسيوط Assessment of the Adolescent Females Knowledge and Perception of Reproductive Health in Assiut Governorate
تاريخ المقدم :	٢٥/١١/٢٠٠١ م (ماجستير)
لجنة الإشراف:	أ.د / مندرح محمد حسين شعبان أ.د / حسن صلاح كامل د / موسى محمد علاء الدين

ملخص الرسالة

استهدفت هذه الدراسة تحديد معرفة إدراك الفتيات المراهقات للصحة الإنجابية بأسيوط كذلك التعرف على مصادر الحصول على هذه المعلومات ، أجريت هذه الدراسة بمدينة أسيوط حيث تجميع البيانات من المدارس والجامعات ، كانت أهم النقاط التى خلصت إليها هذه الدراسة أن الفتيات بأسيوط تعانين من نقص شديد فى معلوماتهن على الصحة الإنجابية ، توصى تنفيذ برنامج للتثقيف الصحى للنهوض بمستوى معلومات المراهقين عن الصحة الإنجابية ، وكذلك الاهتمام بتثقيف الآباء والأمهات مع التركيز على ضرورة أن تكون العلاقة بينهم وبين بناتهم غنية من حيث توفير المعلومات الضرورية للصحة للأجيال الجديدة حتى لا تكون هناك احتمالات للحصول على معلومات خاطئة من مصادر غير مؤهلة للتثقيف السليم .

Summary of Thesis

Adolescent girls in Assiut Governorate lack the basic knowledge about reproductive health. Knowledge scores improve with advancing age in all items of knowledge except their knowledge about male reproductive system. Girls living in rural areas, daughters of manual worker fathers, housewives less educated parents have better knowledge scores about reproductive health. Main sources of knowledge for adolescent girls about reproductive health are their school and parents. The first item of knowledge that the adolescent girls feel the need to improve their information about marriage while the least was about male reproductive system.

قسم

التعريض النفسي

والعقلي

مقدم الرسالة :	منال حسن أبو المجد على
موضوع الرسالة :	مفهوم الذات ونوعية الحياة عند المراهقات Self-Concept and Quality of Life Among Adolescent Girls
تاريخ المصم :	٢٠٠١/٧/٢٩ م (ماجستير)
لجنة الإشراف :	أ.د / رفعت محفوظ محمود أ.د / غايات عبد الوهاب خليل د / سوسن محمد علاء الدين

ملخص الرسالة

المراقبة هي مرحلة انتقالية من العمر حيث ينتقل فيها الشخص من مرحلة الطفولة بكل أبعادها إلى مرحلة البلوغ. وتعتبر هذه الفترة حلقة وصل بين الطفولة والبلوغ. خلال مرحلة المراقبة تحدث تغيرات جسمية ، عاطفية ، اجتماعية وأيضاً ذهنية وتكون العينة من ٦٠٠ طالبة بين عمر (١٥ : ٢٢ سنة) وأهم النتائج التي توصل إليها البحث أن ٨, ٣٦% من النسبة الكلية للطلبات لديهن مفهوم الذات بدرجة مرتفعة هذا بالإضافة إلى أن أكثر من نصف العينة ٢, ٦٣% كانت درجة مفهوم الذات لديهن متوسطة كما وجدت علاقة ذات دلالة إحصائية بين مفهوم الذات ومكوناته ونوعية الحياة ومكوناته أيضاً ، حيث أنه بإجراء التحليل الإحصائي عن طريق معامل الارتباط ثبت أن هناك علاقة طردية بين مفهوم الذات ونوعية الحياة أى بزيادة مفهوم الذات تزداد أيضاً نوعية الحياة.

Summary of Thesis

This study revealed that more than of the adolescent girls had moderate level of self-concept. All adolescent girls obtained high mean scores regarding coping self and family self, while obtained moderate mean score of total self-concept. Regarding total quality of life, More than half of adolescents had high level of quality of life. It was found a significant correlation between total quality of life, physical health domain and number of siblings of girls. A positive relation was also found between total self-concept (and its components) and quality of life (and its domains).

قسم

تفريض الصحة

العامة

مقدم الرسالة :	أسماء غريب محمد محمد
موضوع الرسالة :	دراسة الحالة الصحية للأطفال المشردين المتواجدين ببعض نور الرعاية الاجتماعية بمحافظة أسيوط Study of the Health Status of Homeless Institutionalized Children in Some Social Care Homes in Assiut Governorate
تاريخ الجلسم :	٢٥/١١/٢٠٠١ م (ملجستير)
لجنة الإشراف:	د / حسنى شعبان أحمد د / محاسن أحمد عبد الواحد د / شكرية عيسى لبيب

ملخص الرسالة

تعتبر مشكلة التشرذم ظاهرة اجتماعية وصحية خطيرة ، فهي تنتشر في كل من الدول النامية والمتقدمة ولقد أجريت هذه الدراسة بهدف التعرف على المشاكل الصحية والنفسية والاجتماعية للأطفال المشردين المتواجدين ببعض دور الرعاية الاجتماعية بمحافظة أسيوط والذين تتراوح أعمارهم ما بين ٦ - ١٥ سنة وبلغ عددهم ١٦١ طفلا ولقد استغرق جمع البيانات ثلاثة شهور ابتداء من أول أغسطس إلى آخر أكتوبر ٢٠٠٠ م ولقد أظهرت النتائج أن متوسط عمر الأطفال حوالي ٤,١٠ ، ٤,٢ سنة ، وكان ٢,٢ % منهم بنات ، ٨,٤٧ % منهم نولاد وكان منهم ٢,٦٠ % بالمرحلة الابتدائية ، ٢,٣٤ % بالمرحلة الإعدادية ولقد وجد أن كل طفل يشكو على الأقل من مشكلة أو مشكلتين من المشاكل الصحية وكان من أهمها الوشم في ٧,٢٦ % ، كحة في ٥,٢٠ % ، الطفيليات في ٦,١٨ % ، وتسوس الأسنان في ٤,٣٥ % وكانت المشكلة النفسية للأطفال هي الخوف في ٧,٢٣ % ولقد أوصت الدراسة بأهمية التركيز على

دور ممرضة الصحة العامة في التواجد في هذا الدور للتعرف المبكر على هذه المشاكل ومحاولة حلها مع ضرورة نشر الوعي بمشكلة التشرد بين أفراد المجتمع وذلك للتقليل من صورتها.

Summary of Thesis

Homelessness became an increasingly argent social and health problem. It exists today in both developed and underdeveloped countries. This study done to identify the impact of hometessness on the physical and psychosocial health status of children. It is conducted in some social care homes in Assiut Governorate the children aged between 6-15 years and accounted 161. child. The date collection started from the first of August until the end of October. The results shows that the mean age was 10.4 t0 2.4%, 52.2% were girls and 46.8% were boys. 60.2% were in primary education. 34.2% in preparatory education. The results reveals that the children suffer form at least one or two health problems. 26.7% has a running nose, cough is 20.5% , parasitic infestation in 18.6 % , decayed teath in 35.4% and fears in 67.7% and the study recommended that the role of community health nurse is very important when dealing with such children to discover early. The health problems and prevent complication, and also increase the community awareness about the problem of homelessness and how to prevent its occurrence.

سعاد عبد الحميد شرقاوى	مقدم الرسالة :
تقييم معلومات الأم عن مراقبة صحة الطفل في العمر ما قبل المدرسة (أقل من ٥ سنوات) في مركز رعاية طفل قلته بمدينة أسيوط	موضوع الرسالة :
Assessment of Mother's Knowledge About Child Health Supervision at Preschool Age (Under 5 Years) in Kolta Maternal and Child Health Care Center in Assiut City	
٢٥ / ١١ / ٢٠٠١ م (ماجستير)	تاريخ المنعـم :
د / هدية عبد العزيز السيد	لجنة الإشراف:
د / حسنى شعبان أحمد	
د / هدى دياب فهمى إبراهيم	

ملخص الرسالة

أجريت الدراسة بغرض معلومات الأمهات عن كيفية مراقبة صحة الطفل الذى عمرة أقل من ٥ سنوات كما أجريت هذه الدراسة في مركز رعاية طفل قلته وكان إجمالى عدد الأمهات ٢٠٠ أم واستخدمت استبيان استبيان لجميع البيانات ومعرفة معلومات عن أهمية ومواعيد مراقبة صحة الطفل ، التغذية . تطور ونمو الطفل ، النظافة ، ومعلوماتهن عن كيفية منع الحوادث واخذ جمع البيانات فترة ٣ أشهر وأسفرت النتائج عن وجود قصور في معلومات الأمهات عن معرفة مواعيد مراقبة صحة الطفل ، التغذية تطور ونمو الطفل ، النظافة ومعلوماتهن عن كيفية منع الحوادث ومن أهم توصيات هذه الدراسة هي تصميم برنامج تثقيفى للأمهات لزيادة وعيهن عن مراقبة صحة أطفالهن .

Summary of Thesis

The aim of the present study is to assess the mother's knowledge about child health supervision less than 5 years, The study carried out in Kolta M C H center in Assiut city. The total number of the sample in 200 mother the questionnaire sheet was developed to assess mother's knowledge about child health supervision. Which include, importance, time frequency, growth and development, nutrition, hygienic care, and accident prevention. The main results of the study were lack of mother's knowledge about child health supervision. The study recommended that; design health education programs for mothers to increase their awareness about child health supervision.



كلية

التربية الرياضية


بيان بمعدّد الطلاب الحاصلين علي درجة الماجستير

بكلية التربية الرياضية جامعة أسيوط

عن عام ٢٠٠١م

المستير			بيسكن
أجمالي	طالبة	طالب	القسم
٥	١	٤	الألعاب
٣	٠٠	٣	مسابقات الميدان والمضمار
٢	٠٠	٢	المنزلات الماقية والرياضية
٢	١	١	أصول التربية الرياضية
١٢	٢	١٠	أجمالي

بيان بعدد الطلاب الحاصلين في درجة الماجستير بكلية التربية الرياضية ٢٠٠١م



قسم

الاعمال

مقدم الرسالة :	أمل أنور عبد السلام
موضوع الرسالة :	تقديم مقرر تنس الطاولة بكليات التربية الرياضية للبنات On Evaluation of Table tennis Curriculum in the Faculty of Physical Education For girls
تاريخ الجرم :	٢٩/٧/٢٠٠١ م (ماجستير)
لجنة الإشراف :	أ.د / حامد محمود الفتواي د / منحت شوقي طوس د / عادل حسني السيد

ملخص الرسالة

يهدف البحث إلى تقديم مقرر تنس الطاولة بكليات التربية الرياضية للبنات استخدمت الباحثة المنهج الوصفي بأسلوب المسح قامت الباحثة باختيار عينة عشوائية من طالبات الفرقة الرابعة بكليات التربية الرياضية للبنات قوامها (٢٣٤) طالبة يمثلون (٩٧,٤٩%) من مجموع الطالبات بهذه الفرق بالإضافة إلى جميع القائمين / القائمات علي التدريس بالكليات استخدمت الباحثة المقابلة الشخصية والاستبيان لجمع البيانات وتضمنت استمارة الاستبيان أربع محاور هم (الأهداف – المحتوي – طرق وأساليب التدريس – أساليب التقويم) استخدمت الباحثة المتوسط الحسابي ، معامل الارتباط ، درجات المقدرة ، النسب المئوية لمعالجة البيانات إحصائية ، وكانت أهم النتائج أن مقرر تنس الطاولة يصل على تزويد الطالبات بالحد الأدنى من المعرفة حول رياضة تنس الطاولة ومهاراتها بينما يصل بدرجة أقل على تنمية مهارات التفكير والإمكانيات المادية لا تتوفر بدرجة كافية.

Summary of Thesis

The research aims to evaluate the curriculum of table tennis in the faculties of physical education for girls. The researcher chooses a Random sample from the students of the 4th garden in the faculty of physical education (334 students), about 49,44% of the students with addition of those who are responsible for teaching the curriculum of table tennis in the faculties, they are about 185. The main conclusion is that suffer form insufficiency of financial facilities, the hours of teaching, the curriculum as a whole and the theoretical.

طارق صلاح الدين سيد	مقدم الرسالة :
الخصائص الكينماتيكية لمهارة التصويب بالطيران في كرة اليد Kinematics Characteristics of the Flying Shoot in Handball	موضوع الرسالة :
٢٩/٧/٢٠٠١ م « ماجستير »	تاريخ الجدم :
أ.د. / منحت شوقي طوس أ.د. / محمد أحمد الحقاوي أ.د. / كمال سليمان حسن	لجنة الإشراف:

ملخص الرسالة

يهدف البحث إلى تحليل مهارة التصويت بالطيران كينماتيكيا بغرض التعرف على المتغيرات الكمية لمسار الإزاحة والسرعة والعجلة لمركز ثقل الجسم والذراع المصوبة على المرمي لمهارة التصويب بالطيران من مركز الدائرة في كرة اليد. التعرف على المتغيرات الكمية لمسار الإزاحة والسرعة والعجلة لمركز ثقل الجسم والذراع المحتوية على المرمي من مركز الجناح الأيسر في كرة اليد مقارنة المقدار الكمي لمسار الإزاحة والسرعة والعجلة لمركز ثقل الجسم والذراع المحتوية على المرمي لمهارة التصويب بالطيران بين مركزي للدائرة والجناح الأيسر في كرة اليد. استخدم الباحث المنهج الوصفي (لدراسة الحالة) عينة البحث لختبرت بالطريقة الصدية لعدد اثنين من لاعبي المنتخب القومي المصري لكرة اليد ، استخدم الباحث برنامج التحليل الحركي الموجود بمصل كلية التربية الرياضية جامعة قناة السويس ببورسعيد Automatic - win وحدة معالجة التصوير Monitor مع ٢٥٦ لون ورقة ٨٠٠ Bixil - ٦٠٠x. الأسلوب الإحصائي استخدم الباحث لاختبار "مان وتني" الاستنتاجات : بعد استلام الكرة يجب سرعة دوران الجسم مع ميل الجذع بدرجة تسمح للاعب بالوضع

الأفقي مع الأرض قبلت محصلتها ١١ر٨٠ سم /ث. تترك الكرة دوران الكتف والجذع للحصول على قوة انطلاق عالية أثناء نتي الجذع جانباً فتزيد محصلة السرعة للذراع الحصوية إلى ٥٠ر٨٦ سم /ث. التوصيات بالنسبة للاعب الدائرة. الاهتمام بتسريع اقتراب اللاعب حيث تمناعه على سرعة دوران الجسم لمواجهة المرمي بالنسبة للاعبي الجناح الأيسر: الاهتمام بالهبوط على الذراعين على شكل ترحلق على الصدر نظراً لطيران الجسم لمسافة ٣ أمتار تقريباً.

Summary of Thesis

This study aims to identify the quantitative variables of displacement velocity acceleration and the center of gravity body and the shooting arm for the flying shoot from the left circle center in handball. Identify the quantitative variables of displacement velocity acceleration and the center of body and the shooting arm for the flying shoot from the left wing in handball. Approach of study: The researcher used the description approach and two player were selected from the Egyptians. Tools and apparatuses of study. A medical balance for determining the weight of players. Results of study: It is important to make the player acquire the velocity of understanding to turn quickly. Care of the approach steps to achieve on horizontal distance to participate in increasing the stages.

أحمد فتحي علي	مقدم الرسالة :
"الاحتراق النفسي لدى مدربي كرة السلة" Burnout of Basket Ball Coaches	موضوع الرسالة :
٢٠٠١/٩/٣٠ م «ماجستير»	تاريخ المنعـم :
د / إمام مصطفى سي سيد د / أيمن عبد العزيز عبد الحميد د / عادل حسني السيد	لجنة الإشراف:

ملخص الرسالة

يري الباحث وصول اللاعب إلى أعلى المستويات الرياضية بعدة عوامل من أهمها المدرب الرياضي الجيد إذا يرتبط مدي تقدم اللاعب بمدي قدرات المدرب علي إدارة عملية التدريب من تنظيم وتخطيط ورقابة وتقويم علي قدراته في أعداد اللاعب وتوجيهه وإرشاده قبل وأثناء وبعد المناقشة الرياضية ويرى الباحث أن تدريب كرة السلة خاصة يتطلب من المدرب درجة عالية من الثبات الانفعالي والبعد عن القلق والتوتر وغيرها من المظاهر النفسية الزائدة عن الحد الطبيعي الذي قد يؤثر على شخصية المدرب بصفة عامة وعلى لاعبيه بصفة خاصة وذلك لأن كرة السلة تتميز بسرعة التغيير في مواقف اللاعب الهجومية والدفاعية وقرب الجماهير من حدود الملاعب وتأثيرهم على المدرب واللاعب مما يتطلب من المدرب الإعداد الكامل لكل هذه المتغيرات التي قد تواجهه سواء في التدريب أو المنافسة لمحاولة التغلب عليها.

Summary of Thesis

The player reaching a maximum level of performance depending on some factors, the most important of which is the good coach, who is able to manage the training process effectively. The researcher sees that basket ball training in particular requires the coach to have a high degree of emotional stability and avoidance of anxiety and the other excessive psychological symptoms that affect the trainees personality in general and his players in particular, because basket ball is distinguished with its rapidness, the spectators being very close to the play astound and this affects both the coach and the players, and requites the trainer to well prepare fat all these variables during the training and competition.

مقدم الرسالة :	محمود محمد فضل إبراهيم
موضوع الرسالة :	الرضا الحركي وعلاقته بمستوى الأداء المهاري للاعبين كرة اليد Movement Satisfaction and its Relation to Skill Performance for Handball Players
تاريخ الجدم :	٢٥/١١/٢٠٠١ م (ماجستير)
لجنة الإشراف :	أ.د / مصطفى حسين بامشي د / مدحت شوقي طوس ميخائيل د / كمال سليمان حسني

ملخص الرسالة

استهدف البحث تصميم وبناء مقياس للرضا الحركي نحو لعبة كرة اليد للتعرف على مستوى الرضا الحركي للاعبين مركز تدريب الموهوبين والصالحين بمحافظة أسيوط . استخدم الباحث المنهج الوصفي - أسلوب المصحح الميداني - لمناسبة لطبيعة البحث . يمثل مجتمع البحث لاعبي كرة اليد مواليد ٢١٩٨٤ بمحافظة أسيوط ، وبلغت العينة الكلية ١٣٥ لاعب وقد تم اختبار العينة الأساسية للبحث بطريقة عمدية وبلغ عددها ٢ لاعب وهم لاعبي مركز تدريب الموهوبين والصالحين بمحافظة أسيوط بالإضافة إلى اعتبار ١١٥ لاعب آخرها أفراد العينة الاستطلاعية . في ضوء أهداف البحث وإجراءاته توصل الباحث إلى الاستنتاجات التالية : ارتفاع نسبة الرضا الحركي لدى لاعبي كرة اليد بمركز تدريب الموهوبين والصالحين بمحافظة أسيوط تمتع لاعبي مركز تدريب الموهوبين والصالحين بمحافظة أسيوط وذوي المستوى المهارى المرتفع بمستوى رضا حركي أعلى من اللاعبين مدى المستوى المهارى المنخفض . تمتع لاعبي مركز تدريب الموهوبين والصالحين بمحافظة أسيوط ذوي المستوى المرتفع للرضا الحركي بمستوى مهاري أعلى من اللاعبين ذوي المستوى المنخفض للرضا الحركي . ارتفاع

مستوى الرضا الحركي للاعبين مركز تدريب الموهوبين والصالقة بمحافظة أسيوط أدى
إلى ارتفاع مستوى الأداء المهارى لديهم .

Summary of Thesis

The research aims to build a measure by which to test the level of movement satisfaction for handball players in the centers of giant and gifted players in Assuit city. The researcher used the descriptive approach in his research which is based on field survey. The community of the research is represented by handball players borne in 1984 in Assuit. The total sample of the research is 155 players. The basic sample was 2 players who were intentionally selected from the players of Assuit giant and gifted players center in addition to other 115 players of the preliminary sample. In the light of the objectives and procedures of the research. The researcher reached the following finding :The level of movement satisfaction of players the giant and gifted training center in Assuit is much more higher. There are statistically significant differences in the level of movement satisfaction among (higher - lower) level players in the skill performance on behalf of players of higher level. There are statistically significant differences in the level of skill performance among (higher - lower) level players in the movement satisfaction on behalf of players of higher level. There are statistically significant correlation between movement satisfaction and skill performance among handball player at the giant and gifted training center in Assuit.

مقدم الرسالة :	عماد مختار عبد القفار
موضوع الرسالة :	تقويم مراكز الموهوبين الرياضيين في كرة القدم بصعيد مصر Evaluation of the Sportive Center For the Gestalt Once in Football in Upper Egypt
تاريخ المقدم :	٢٠٠١/١٢/٣٠ م « ملجستير »
لجنة الإشراف :	أ.د / محمود عبد الحليم عبد الكريم د / منحت شوقي طوس ميخائيل د / محمد إبراهيم محمود سلطان

ملخص الرسالة

استهدف البحث تقويم مراكز الموهوبين الرياضيين في كرة القدم بصعيد مصر . استخدم الباحث المنهج الوصفي الدراسات المسحية المناسبة لطبيعة البحث يحتل مجتمع البحث عينة من المدربين بمراكز الموهوبين بصعيد مصر وعددهم (٤) مدربين وعينة من الإداريين وعددهم (٨) إداريين وعينة من المشرفين الطميين وعددهم واحد مشرف وعينة من الموهوبين وعددهم (٨٠) موهوب وفي ضوء أهداف البحث توصل الباحث إلى الاستنتاجات الآتية : يوجد قصور في ترجمة الأهداف إلى أغراض تنفيذية . يوجد قصور واضح في أسلوب انتقاء الموهوبين في كرة القدم . يوجد بعض القصور في الرعاية الاجتماعية . يوجد قصور واضح في الرعاية الصحية . يوجد بعض القصور في الرعاية المتدربين . يوجد بعض القصور في الإمكانيات داخل المركز . يوجد بعض القصور في القادة داخل المركز .

Summary of Thesis

Evaluation of the sportive centers of the gifted ones in the football game in upper Egypt. The choice of this sample, was attempted by the way of counting of the workers in these centers in upper Egypt from the trainers whomever attained four trainers from the clerks whomever attained eight ones, from the gifted ones whomever attained eighty one and from the scientific supervisors. In the shed light of the research goal and its inquiries from the information showing and within the sample frames. the researcher could get the following: there is a weakness in the goals diversion to an executive purposes. There is a distinct weakness in the gifted ones choice way in football game. There are some weakness in the health welfare. There are some weakness in the social welfare. There are some weakness in training welfare. There are some weakness in the abilities inside the center. There are some weakness in the leaders inside the center.

قسم

مسابقات البيان

والنضار

مقدم الرسالة:	محمد حسن محمد على
موضوع الرسالة:	بناء مقياس معرفي لحكام مسابقات الميدان والمضمار بجمهورية مصر العربية Designing A Cognitive Measure For the Field and Track Competitions Referees in A.R.E.
تاريخ الترخيم:	٢٥/٢/٢٠٠١م (ماجستير)
لجنة الإشراف:	أ.د / فؤاد رزق عبد الحكيم د / محمد أحمد الحقتاوي د / عبد الحكيم رزق عبد الحكيم

ملخص الرسالة

يهدف هذا البحث إلى بناء مقياس معرفي لحكام مسابقات الميدان والمضمار بجمهورية مصر العربية ويحاول البحث الرد على التساؤلات التالية : ما أهم النواحي المعرفية التي ينبغي أن يشملها المقياس - ما نقاط القوة والضعف في الجوانب المعرفية التي يقيسها المقياس . هل توجد فروق بين درجات الحكم في النواحي المعرفية التي يقيسها المقياس . وكانت أهم النتائج التي توصل إليها الباحث : تشكل المقياس من الأبعاد التالية ك . القواعد الدولية (القانون) بنسبة ٢٨٤% . التحكم بالأجهزة الالكترونية الحديثة بنسبة ١٨٤% . المهارات الأساسية والمراحل الفنية بنسبة ١٥٥% . المصطلحات المستخدمة بنسبة ١٢% . تنظيم وإدارة المسابقات بنسبة ١٠% . عوامل الأمن والسلامة بنسبة ٩٢% . ترويج المسابقات بنسبة ٥٥% . تراوح معامل الثبات للمقياس ما بين ٠.٩١ - ٠.٩٩ بطريقة التطبيق وإعادة التطبيق كما تراوح معامل الصدق الذاتي للمقياس ما بين (٠.٩٥ ، ٠.٩٩) يمكن قياس الجانب المعرفي لحكام مسابقات الميدان والمضمار لمختلف الدرجات . تحديد مستويات للمعرفة

فى مسابقات الميدان والمضمار لمختلف الدرجات . تحديد مستويات المعرفة فى مسابقات الميدان والمضمار لدى الحكام . الزمن المناسب للمقياس بلغ (٨٥) دقيقة .

Summary of Thesis

This research is attempts to design a cognitive measure to measure the information of the referees of the field and track competitions for different degrees through the sports 97 - 98. Aim : This research aims at designing a competitions in Arab Republic of Egypt. Through this research the following points can be : The most important results that are reached by : We can measure the cognitive sides for the referees through the following dimensions : The international rules " laws " 28.4%. The judgment by the new electronic equipments 18.4%. Principal skills and technical stages 15.5%. Used terms 12.5%. Regulation and management of the competitions 10.5% Elements of security 9.2%. Date of competitions 5.5%. We could measure the cognitive sides for referees through their different degrees the consistency degree ranges between (0.99, 0.91) by applying and reapplying method. We could measure the cognitive side for the referees of the field and track competitions for different degrees. Recognizing the levels of knowledge of the field and track competition for referees. Adequate time for the measure was " 75" minutes.

مقدم الرسالة :	محمد إبراهيم علي إبراهيم
موضوع الرسالة :	تأثير تنمية السرعة القصوى على المستوى الرقمي لمتسابقى الوثب الطويل The Effect of Development Maximum Speed on Numerical Level For the Long Jump Racer
تاريخ المنعـم :	٢٠٠١/٩/٣٠ م (ماجستير)
لجنة الإشراف:	أ.د / فؤاد رزق عبد الحكيم د / عبد الحكيم وزق عبد الحكيم

ملخص الرسالة

تعد مسابقات الوثب الطويل من أمتع مسابقات الميدان والتي تحقق المتعة والإثارة للمشاهدين وبالرغم من ذلك بالإطلاع على المستويات العالمية والإقليمية والمصرية لمسابقات الميدان والمضمار يتضح مدي انخفاض المستوى الرقمي المصري لمتسابقى الوثب الطويل إذا ما قورنت بالمستويات العالمية الأمر الذي يتطلب الكشف عن أسباب ذلك والذي قد يرجع إلى تأثير عناصر اللياقة البدنية الخاصة على المستوى الرقمي لمتسابقى الوثب الطويل وقد قام الباحث بعمل تحليل مرجعي لمعرفة عناصر اللياقة البدنية الخاصة بالوثب الطويل تبين أن نتائج الدراسات اتفقت أن أفضل عناصر اللياقة البدنية الخاصة بالوثب الطويل هم القوة – القدرة – السرعة الانتقالية – المرونة – الرشاقة التوافق – السرعة الحركية إلا أنه لم تتطرق أي دراسة إلى التعرف على تأثير السرعة القصوى على المستوى الرقمي لمتسابقى الوثب الطويل وأيضا التعرف على موقع هذا العنصرين. عناصر اللياقة البدنية الخاصة وقد أضاف الباحث هذا العنصر بعد استيعاب (السرعة الانتقالية) والتي يفترض الباحث أن لهذا العنصر تأثير على المهارة قيد البحث وبالتالي تقدم المستوى الرقمي.

Summary of Thesis

The long jump race is considered as the pleasured in field races and which achieve the pleasure and attractive to witness and despite of this by sight of the world, local and Egyptian levels to the track and field races explain the low range Egyptian numerical level for the long jump races if itcompaxed with the world levels the subject which needed the exposure about cases of this and which return to the effect special physical fitness elements on the numerical level for the long jump races. Explained the results studies matching with the best special physical fitness elements by jump are the strength – power sprint – flexibility agility – coordination - speed of movement. But there is no any studies to know the effect range maximum speed on the numerical level for the long jump races and also recognize location this element between the special physical fitness elements and the researcher added this element after expulsion. (the sprint) and the researcher suppose this element effect on the skilful of the research which due to progress the numerical level.

مقدم الرسالة :	أمين محمد فؤاد أحمد
موضوع الرسالة :	تقويم مراكز الموهوبين لمسابقات الميدان والمضمار Evaluation of the Talented Centers of Track and Field Competitions
تاريخ الملصم :	٢٥/١١/٢٠٠١ م (ملجستير)
لجنة الإشراف :	أ.د / فؤاد رزق عبد الحكيم د / عبد الحكيم رزق عبد الحكيم

ملخص الرسالة

استهدف البحث تقويم مراكز الموهوبين لمسابقات الميدان والمضمار وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي ، الدراسات المسعية لمنهجه لطبيعة البحث وتم اختيار عينة البحث من المدربين والإداريين بالحصر الشامل بمراكز الموهوبين لمسابقات الميدان والمضمار بمحافظات الإسكندرية ، الإسماعيلية ، الغربية ، الجيزة ، بني سويف ، المنيا ، أسيوط ، قنا وعددهم (١٢) مدربا وعدد الإداريين (٢٢) إداريا ، ومشرفا علميا وعينة من الموهوبين عددها (٦٢) موهوبا وفي ضوء أهداف البحث توصل الباحث إلى : لم يؤخذ برأي المسئولين عند تحديد الأهداف يوجد بعض القصور في اختبارات الانتقاء ويتدخل عامل الوساطة في انتقاء الموهوبين . توجد بعض القصور في توفير الميزانية . يوجد بعض القصور في التواحي الصحية . يوجد قصور شديد في الرعاية النفسية والاجتماعية والدراسية .

Summary of Thesis

This research aims at reframing the centers of toluene mien for field and track competition through these following: The researcher has used the descriptive curriculum with its steps and procedures to suit achieving the research objects. The research sample (tamers and administrates) has been chosen through comprehensive limitation in the centers of talented men for field and track competitions, in the Governorate of Alexandria, El- Esmaelia, El-karbia, El- Giza. Bony sweef, El mina Assist, Sahag and Kena. The number of tremors is twelve, of administrators is bounty two, of scientific supervisors is one, and of talented men is sixty two. Conclusions : The recommendation of the responsible men about objects determination was completely ignored. There are some defects in the selecting tests and intercessions spell these tests. There is a defect in the salaries of both trainers and administrators. The specialist doctor does not, t exist in the center, and there is not a medical center for injured talented men. There are some sides of nutritive, physiological, social, and studious.

قسم

المعارف العامة

والرياضية

صالح عبد القادر عتريس على	مقدم الرسالة :
معوقات الوصول للمستويات العليا لدى لاعبي الكاراتيه بمحافظة صعيد مصر	موضوع الرسالة :
The Barriers Against Reaching Higher Standars Among Karate Players in Upper Egypt Governorates	
٢٧ / ٥ / ٢٠١١ م « ماجستير »	تاريخ المقدم :
د / وجيه أحمد شــــــــــــــهيندي د / طارق محمد محمد عبد العزيز د / محمود حسن حسين العربي	لجنة الإشراف:

ملخص الرسالة

الوصول للمستويات العليا في المجال الرياضي هدف يسعى لتحقيقه كل مدرب ناجح ويجب أن يعاونه في تحقيق هذا الهدف الإداريين وأعضاء مجلس إدارة النادي والمنطقة وأولياء الأمور كما أن لوسائل الإعلام دور فعال في تحقيق ذلك . ومن أهداف البحث التعرف على أهم معوقات وصول لاعبي الكارتيه مستوى الدرجة الأولى (كانا - كوميثيه) بمحافظة صعيد مصر للمستويات العليا ، ووضع تصور مقترح للحلول المناسبة لهذه المعوقات . يحاول الباحث من خلال هذه الدراسة الإجابة عن التساؤلات التالية : ما معوقات وصول لاعبي الكارتيه مستوى الدرجة الأولى (كانا - كوميثيه) بمحافظة صعيد مصر للمستويات العليا ؟ ماالحلول المقترحة المناسبة للتغلب على هذه المعوقات ؟ إستخدم الباحث المنهج الوصفي . من القادة الرياضيين (مدربين - إداريين الأندية ومراكز الشباب وجمعيات الشبان - حكام - أعضاء مجالس إدارات مناطق الكارتيه قيد البحث) عينة قوامها (٩٩) قائد رياضي ومن لاعبي لدرجة الأولى (بنين) بخبرة (٥) سنوات المقيدين بالأندية ومراكز الشباب وجمعيات الشبان بالمناطق قيد

البحث عينة قوامها (١٩٨) لاعب . استعان الباحث فى جميع بيانات هذه الدراسة بالادوات التالية : تحليل الوثائق والمراجع والمقابلة الشخصية والاستبيان . ومن أهم النتائج أكثر المعوقات المادية تأثيراً فى عدم الوصول للمستويات العليا لدى لاعبي الكارتيه بمحافظات الصعيد مصر هي " قلة العائد المادى من التدريب (مكافآت شهرية) باندية الصعيد " وأقلها تأثيراً هي " عدم وجود صيانة دورية للملاعب " . أكثر المعوقات المرتبطة باللاعبين وأولياء الأمور تأثيراً هي " عدم انتظام اللاعبين فى التدريب لإشغالهم بالدراسة أو العمل " وأقلها تأثيراً هي " إنخفاض المستوى الإجتماعى والإقتصادى لمعظم أسر اللاعبين " . أكثر معوقات التخطيط تأثيراً هي " عدم وجود خطط سنوية يلتزم بها مديري الصعيد " " وقلة المنافسات وتباعد فتراتهما " . وأكثر المعوقات المادية تأثيراً هي " عدم وجود صالات مغطاه بمواصفات الصالات التى تقام عليها البطولات الرسمية وأقلها تأثيراً " إرتفاع أسعار ملابس ومهمات التدريب " وأكثر المعوقات المرتبطة بالمدرسين تأثيراً هي " عدم حضور المدرب دورات تدريبية متقدمة " وأكثر المعوقات المرتبطة باللاعبين تأثيراً هي " عدم اهتمام المدربين بالإعداد النفسى للاعبين ، وأكثر المعوقات المرتبطة بالحكام تأثيراً هي " عدم وجود دورات تدريبية متقدمة لحكام الصعيد " .

Summary of Thesis

Reaching higher standards in the field of sport is a goal of every successful trainer. To achieve such a goal, there must be cooperation among administrators, members of boards of directors, and parents, as well as mass media that have an effective role in this aspect. Karate is the art of beating the opponent, whether it is one

person or more using arms and legs directed towards weak parts of the opponent's body. Aims of the Research: Recognizing the main barriers that prevent Karate players in upper Egypt Governorates from reaching first rank standards. Providing a suggested conception of the appropriate solutions of these barriers. Questions of the Research: The researcher attempts answer the following questions through the present studies: What are the barriers preventing Karate players from reaching higher standards? What are the suggested solutions that are suitable for overcoming these barriers? The Research Sample: The research sample consists of (99) leaders in the field, selected from among (coaches, administrators, referees, and members of boards of directors in the Karate districts chosen for the present study). It also includes (198) players (males only & having 5 years experience least) registered at clubs & youth centers in the districts chosen for the present study. Conclusions: Barriers derived from sport leaders' perspective "the low financial aspects for coaches in upper Egypt clubs", "the lack of initial sport selection", "The low economic and social standard of most of the players families", "the long periods among training practices", "the inexistence of first rank referees in Upper Egypt", "the high expenses of qualification programs for coaches and referees", "the absence of annual plans to be followed by Upper Egyptian coaches", "the absence of covered arenas similar to those used in championships", "that the coach does not attend advanced training programs", "that the coach performs his job with

more than one age group". "the lack of interest on the part of coaches of the psychological preparation of players". "not shedding the light on world championship to benefit from such experiences". "working part-time only, and having other responsibilities". "not attending training programs in the field of administration".

مقدم الرسالة :	عبد الحق سيد عبد الباسط
موضوع الرسالة :	المعوقات المؤثرة على تقدم رياضة السباحة في صعيد مصر The Impediments, Influencing the Advancing of Swimming in Upper Egypt
تاريخ التمهيد :	٢٩/٧/٢٠٠١ م (ماجستير)
لجنة الإشراف :	أ.د / محمود محمد حسن عبد الله د / عادل محمد عبد المنعم

ملخص الرسالة

تحتل رياضة السباحة أهمية مميزة بين أنواع سائر الرياضيات الأخرى لما تكسبه للأشخاص من فوائد بدنية ونفسية واجتماعية من خلال معايشة الباحث لمجال السباحة في مصر وفي الصعيد لاحظ أن هناك انخفاض في المستوى الرقمي لفرق الصعيد في السباحة وهذا ما دفع الباحث للقيام بالدراسة. أهداف الدراسة : التعرف على المعوقات المؤثرة على تقدم رياضة السباحة في صعيد مصر. التعرف على أكثر المعوقات شيوعا للسباحة بالصعيد. أكثر المعوقات شيوعا لكل محافظة من محافظات الصعيد. منهج البحث : استخدم الباحث المنهج الوصفي بخطواته وإجراءاته وذلك لمناسبته لتلك الدراسة أدوات جمع البيانات : المقابلة الشخصية. المراجع. الاستبيان مجتمع وعينة البحث : تم اختيار عينة بالطريقة العنصرية من محافظات صعيد مصر وبلغ حجم العينة ٢٠ فرداً ، ١٥ حكم ، ١٣٥ لاعب ، ٣٥ مدرب ، ١٥ إداري. المعالجة الإحصائية : المتوسط الحسابي ، الانحراف المعياري ، معامل الالتواء والتفريط ، النسبة المئوية ، تحليل التباين نتائج البحث : معوق الأعلام احتل المركز الأول ، نظام التطبيق الثاني ، التحكم الثالث ، الإمكانيات الرابع ، المدرب الخامس ، النواحي الاجتماعية السادس ، التخطيط السابع ، اللاعبين الثامن ، الإدارة التاسع ، التوصيات : ضرورة اهتمام الإعلام المصري برياضة السباحة بالصعيد. الاهتمام بتنظيم أوقات

قسم

أصول الفريفة

الرياضفة

مقدم الرسالة :	نهاد محمد العربي سعيد تياب
موضوع الرسالة :	محتسوي دراسي مقترح لمقرر العلاقات العامة بكليات التربية الرياضية Content of Proposal Studying Curriculum for Public Relations in Faculty of Physical Education Colleges
تاريخ المصم :	٢٧/٥/٢٠٠١ م « ملصستير »
لجنة الإشراف :	أ.د / ليلى عبد العزيز زهران د / جمال محمد علي يوسف

ملخص الرسالة

يهدف البحث إلى وضع محتوى دراسي مقترح لمقرر العلاقات العامة بكليات التربية الرياضية وقد استخدمت الباحثة المنهج الوصفي - الدراسات التحليلية - ويشتمل مجتمع وعينة البحث علي مجموعة من العاملين بالمؤسسات الحكومية وغير الحكومية وقد تم اختيار العينة بالطريقة العنقودية من خمس مؤسسات حكومية وغير حكومية وقد استخدمت الباحثة تحليل الوثائق - المقابلة الشخصية - الاستبيان كأدوات لجمع البيانات وقد أوصت الباحثة بتطبيق مشروع البحث والذي يمثل دليل منهاج مادة العلاقات العامة والذي تم التوصل إليه علي طلاب الصف الرابع شعبة الإدارة بكليات التربية الرياضية. الاستعانة بمشروع البحث في تدريس مادة العلاقات العامة للفرقة الأولى بكليات التربية شعبة تربية رياضية. ضرورة التقويم الدوري للمنهاج المقترح بالبحث بعد انتهاء كل وحدة. تنظيم وإعداد دليل لوظائف ممارس العلاقات العامة. زيادة عدد الساعات المقررة لمادة العلاقات في خطة الكلية بنسبة ٢ إلى ١ بالنسبة للعلمي ونسبة ١ إلى ٢ بالنسبة للنظري.

Summary of Thesis

The research aims at putting a content of proposal studying curriculum for public relations in faculty of physical education. The researcher has used the descriptive curriculum "The analyzing studies" and involves the research sample and society. On a group of governmental and non governmental institutes workers, and the sample was chosen by the intended way from five governmental and non – governmental institutes. The researcher has used the document analysis, the interview, and the questionnaire as means of collection data. The researcher has advised with applying the research project and which represents a guide to the curriculum of general relation. s substance that the researcher has reached on the students of the fourth stage, management branch of the faculty of physical education. The using of the research project in teaching the general relations substance to the first stage in the faculty of physical education. The necessity of the periodical estimation to the proposal curriculums in the research after the end of each unit. Organizing and preparation to the guide of the jobs of the general relations practice. The increasing of the decided hours of the general relations substance in the collage plan with the percentage of 2:1 for the practical and with the percentage of 1:2 for the theoretical.

مقدم الرسالة :	إبراهيم حسين إبراهيم
موضوع الرسالة :	منهج أحمد الدمرداش توني وأثره في الرياضة المصرية The Approach of Ahmad El – Demardash Tuny and its Effect on the Egyptian Sports
تاريخ المنعقد :	٢٠٠١/٧/٢٩ م (ماجستير)
لجنة الإشراف :	د / جمال محمد علي يوسف د / محمد عبد الحميد الحناوي د / حازم كمال الدين عبد العظيم

ملخص الرسالة

استهدفت الدراسة التعرف على منهج أحمد الدمرداش توني وأثره في الرياضة المصرية ، وتضمنت العينة رؤساء الاتحادات الرياضية الأولمبية وأعضاء مجلس إدارة اللجنة الأولمبية وأفراد أسرته والأقارب والأصدقاء واستخدم الباحث المقابلة الشخصية وتحليل الوثائق كأدوات لجميع البيانات ، كما استلزم الباحث كلا من المنهجين التاريخي والوصفي (دراسة الحالة). وجاءت أهم النتائج أن أحمد الدمرداش توني شخصية رياضية وقيادية من الطراز الأول ، كما أنه صاحب إسهامات عديدة في المجال الرياضي من أبرزها إنشاء اتحادات مصرية وعربية وأفريقية في ضوء ما توصل إليه الباحث من نتائج يوصي بالآتي ضرورة الإكثار من مثل هذه النوعية من البحوث في المجال الرياضي ، وتكريم الشخصيات الرائدة في المجال الرياضي من خلال إجراء مثل هذه الدراسات إحياء لذكراهم حتى يقتدي بهم الشباب.

Summary of Thesis

This research aims to study Ahmed El – Demardash Tuny curriculum and it's effect on the Egyptian sports. The samples of the research, the yare practically chosen from the Olympic sporting union's president, the members of the council of managing the Olympic committee, his family members, his relatives and his friends. The researcher used both of personal meeting and analyzing the documents the study showed the following results: Tuny is considered a unique leading and sporting character so the researcher points out his results and recommend doing many researches of the same type in the sporting field.




حلبة الأحاب

**بيان بعدد الطلاب الحاصلين علي درجة الماجستير
بكلية الآداب جامعة أسيوط
عن عام ٢٠٠١**

درجة الدكتوراه			البيان
أجمالي	طلبة	طالب	
٣	١	٢	اللغة العربية
٤	١	٣	اللغة الإنجليزية
٤	١	٣	التاريخ
١	٠٠	١	علم الاجتماع
١	١	٠٠	الأعلام
١	١	٠٠	الوثائق والمكتبات والمعلومات
١٤	٥	٩	الإجمالي

بيان معدل الطلاب الحاصلين علي درجة الماجستير بكلية الآداب ٢٠٠١م



قسم

الصفحة الحرة

مقدم الرسالة :	على عبد الحفيظ مرسى أحمد
موضوع الرسالة :	التفكير الفقهي للإمام النووي في كتاب المجموع شرح المذهب The Fikhy Thought of AL-Imam Al-Nawawy in the Book Al Magmo'a Sharh Al Mohazab
تاريخ الجُمع :	٢٠٠١/٤/٢٩ م. (ماجستير)
لجنة الإشراف:	أ د / أحمد محرم الشيخ ناجي د / وجيه محمود أحمد

ملخص الرسالة

تهدف الرسالة إلى دراسة فكر الفقيه الشافعي الإمام محي الدين بنووي (٦٣١ - ٦٧٦ هـ) والذي عاش في فترة من أكثر الفترات المؤثرة في تاريخ الإسلام ، تراكبت مع حادث سقوط بغداد في يد التتار سنة ٦٥٦ هـ ، وذلك من خلال كتابه الموسوعي: "المجموع شرح المذهب" وتنقسم الرسالة إلى تمهيد وأربعة فصول وخاتمة ، فأما التمهيد فيتناول مسيرة التفكير الفقهي والفقهاء المسلمين إلى عصر الشيخ محي الدين (عصر سقوط بغداد) وأما الفصل الأول فيتناول حياة الشيخ وتكوينه الثقافي ، ثم يتعرض الفصل الثاني لأبرز مصنفات الشيخ وموقع المجموع بين هذه المصنفات . وفي الفصل الثالث تعرض الدراسة للأسس النظرية التي بنى عليها الشيخ كتاب المجموع ، وأما الفصل الرابع فقد خصص لدراسة نماذج تطبيقية من المسائل الفقهية داخل هذا الكتاب ، وفي الخاتمة وضح الباحث نتائج البحث وأهم توصيات الدراسة.

Summary of Thesis

This study aims at studying the thought of Fakeeh shafe'ay, Emam Mohy Eddin Alnawawy (631-676 H) He lived in the most effective period in the history of Islam. It witnessed the fall of Baghdad in the hands of Tatar (savage tribes) in 656 H, This study will be founded on his encyclopedic book: "Al-Magmo'a Sharh Al-Mohazab". The thesis is divided into an introduction, four chapters, and a conclusion. The introduction deals with the path of the Fikhi thinking and Fikhi Moslems till the era of Sheikh Mohiy El-Din (the Era of the Fall of Baghdad). The first chapter tackles the sheikh's life and his cultural formation. The second chapter tackles the most important books of the Sheikh and the position of " Al-Magmo'a" among these books. The third chapter illustrates the theoretical bases upon which the book was but. The Fourth chapter is dedicated to studying applied samples of the fikhi issues in this book. In the conclusion , the researcher shows the results of the study and the important recommendations.

مقدم الرسالة:	رجب عبد النظيم عبد الشافي
موضوع الرسالة:	الإسجام الصوتي في القراءات القرآنية بين القدامى والمحدثين Vocalic Harmony at Quranic Readings Bet ween the Old and New
تاريخ النشر:	٢٥ / ١١ / ٢٠٠١ م (ماجستير)
لجنة الإشراف:	أ. د/ محمد عثمان أبو سمرة أ. د/ أحمد سعيد محمد د/ محمد إبراهيم مخلوف

ملخص الرسالة

الانسجام الصوتي اصطلاح لغوي يعنى الجمال الصوتي الناتج عن تقارب الأصوات وتمثلها ، وقد درس كثير من القدامى والمحدثين هذا الاصطلاح دراسات متناثرة فى كتب اللغة والتفسير والنحو والقراءات وقد حظيت القراءات القرآنية بكل ظواهر الانسجام الصوتي التي تتمثل فى التأثير المتبادل بين الصوامت بعضها ببعض ، والحركات بعضها ببعض ، وكذلك الصوامت والحركات أيضا وقد إهتمت هذه الدراسة بإظهار ظواهر الانسجام الصوتي فى القراءات القرآنية بوصفها أقوى مصادر الاحتجاج اللغوي لتكون هذه النتائج قاطعة وحكما على اللغة ، كما تظهر دور القدامى والمحدثين فى دراسة هذه الظواهر اللغوية كما تحتوى الرسالة على مقدمة وتمهيد وأربعة أبواب هي: الباب الأول هو مفهوم الانسجام الصوتي والباب الثانى الانسجام الصوتي وتبادل الحركات والى الباب الثالث الانسجام الصوتي وتبادل الحروف والباب الرابع الانسجام الصوتي وإظهار الأصوات ثم الخاتمة وتشتمل على أهم نتائج الدراسة.

Summary of Thesis

Vocalic Harmony is a linguistics term, it means all sonic phonemes which come to consonants and vowels such as change and substitutions. The old and New studied it in many studies in linguistic books, grammar and Quiraat Books which had all vocalic Harmony sorts. It considered the strongest and most containing sources, and linguistics protest, and through results we have they can be grammar for our Arabic. This study had to be four sections, introduction, and conclusion as follows: Section one: the meaning of Vocalic Harmony. Section two: Harmony and Vowel Exchange. Section three: Harmony and Consonants Exchange. Section four: Harmony and Appearing sounds. At last: Conclusion.

مقدم الرسالة:	لمياء أبو الفضل أحمد عبد اللّاه
موضوع الرسالة:	خلافة آدم في مذاهب للتفسير الإسلامي - دراسة مقارنة The Succession of Adam in Islamic Interpretative Trends A Comparative Study
تاريخ المنع:	٢٥ / ١١ / ٢٠٠١ م (ماجستير)
لجنة الإشراف:	أ. د. / عفت محمد الشرقاوي د. / بشير محمد محمود

ملخص الرسالة

تحتل شخصية آدم في تاريخ الأديان السماوية جانباً شديداً الأهمية بكل ما تمثله أفاقها المختلفة من قضايا بدء الوجود الإنساني على الأرض وفلسفة العقيدة وعلاقة الإنسان بالعالم وحمل أمانة عمرانته المادى والروحى، وحكمة الخير والشر وفى قصة حوار الملائكة كما جاءت فى القرآن الكريم وحكمة الإرادة الإلهية التى إقتضت خلافة آدم فى الأرض وجوه ذات مغزى دينى عميق من حيث حقيقة الحوار نفسه وحكمة التكليف بالخلافة كما فهمها المفسرون، والمقصود بهذه الخلافة التى أنعم الله على آدم بها وكل ما يترتب على ذلك من مسئولية الإنسان فى طبيعة الإجتماع الإسلامى وخصائص الشخصية الإسلامية كما يقتضيها حمل الأمانة بعد أن علمه الله الأسماء كلها وقد وردت القصة فى التوراة كما أشارت إلى جوانب منها بعض العقائد والملل الأخرى بصور مختلفة تسمح للباحثة بنظرة مقارنة فى أبحاثها المتعددة وفى مذاهب التفسير الإسلامى للقرآن الكريم ما يدل على إشغال المفسرين ببيان الجوانب المتعددة لمغزى هذه القصة ، لقد كانت لهم رؤاهم المختلفة فى تأويلها ، وذلك بحسب اختلاف بيناتهم الثقافية وانتماءاتهم المذهبية وتجاربهم الروحية وفى هذه الدراسة ترجو الباحثة أن تتبع اتجاهات المذاهب الإسلامية فى كل ذلك لتكشف عن المؤثرات التاريخية والسياقات

الثقافية التي وجهت هذه التأويلات المختلفة ، وذلك من أجل أن تؤسس الدراسة خلال فصولها المتعددة معنى جوهريا في تكريم الإنسان وعلاقته بالطبيعة ونوره في عمران الحياة وهي معان جاءت في القرآن الكريم ولكن الدراسات الحديثة لم تتوقف عندها توفقا كافيا يساعد على كشف الخصائص الشخصية لحقيقة الأهمية كما صورها القرآن .

Summary of Thesis

The character of Adam occupies a position of great importance in the history of all divine religions as it represents various aspects of the beginning of human existence on Earth, the philosophy of creed, the relationship between man and the world and his responsibility for constructing this world both physically and spiritually, and the rationale of the existence of Good and Evil in this world. There are deep religious meanings in the story of the dialogue of the Angels as stated in the Holy Qur'an, and in the Wisdom of Divine Will that required Adam's succession on Earth. Some aspects of these meanings lie in the nature of the dialogue itself, the wisdom of assignment of succession as understood by interpreters, what is meant by this succession which God granted to Adam, and the consequences of this (such as man's responsibility in the nature of Islamic society and the characteristics of the Islamic personality as required to bear this responsibility which God granted Adam by teaching him all the "Names"). The story of Adam is related in the Torah. Other creeds and sects also referred to various versions of it that led the researcher

to a comparative study of these variations. Furthermore, in the variety of Islamic interpretation of the Holy Qur'an, there is what indicates that interpreters were preoccupied with this story and its various meanings. In fact, they differed in their interpretations according to their cultural background, their denominational loyalties, and spiritual experiences. In this study, the researcher hopes to follow the tendencies of these various Islamic denominations to reveal the historical influences and cultural consequences that faced these different interpretations. It is hoped that this study may build, through its various chapters, an essential meaning of the elevation of man, his relationship to nature, and the role he plays in the reconstruction of life. All of these aspects are mentioned in the Holy Qur'an but modern studies have not dealt with them sufficiently and, as such, have not helped to reveal the personal qualities of the truth behind human succession as portrayed in the Holy Qur'an.

قسم

الصفحة الانجليزية

أحمد أحمد جاد الرب	مقدم الرسالة :
التمرد في شعر آلن جنسبرج (١٩٩٧-١٩٢٦) Rebellion in the Poetry of Allen Ginsberg (1976-1997)	موضوع الرسالة :
٢٧/٥ / ٢٠٠١ م « ماجستير »	تاريخ التسليم :
أ.د / فرنوس عبد الحميد البهنساوي د / فلتن حلمي ثريــــــــــــا	لجنة الإشراف:

ملخص الرسالة

تناولت الدراسة مظاهر التمرد في شعر آلن جنسبرج في محاولة للتوصل إلى سبب واحد ينظم هذه المظاهر جميعا ويتناول الفصل الأول الظروف السياسية والاجتماعية في أمريكا والمؤثرات التي شكلت فكر الشاعر. أما الفصل الثاني فهو دراسة في الموضوع ويبحث مظاهر التمرد من الناحيتين الاجتماعية والسياسية ويعتبر الفصل الثالث دراسة في الشكل حيث يتناول تمرد الشاعر على نظرية الشعر والمفاهيم المساندة للشكل والأسلوب ، وأثر ذلك كله على شعره وفي النهاية تلخص الخاتمة ما توصلت إليه الدراسة.

Summary of Thesis

The thesis studies the social, political and literary rebellion in the poetry of Allen Ginsberg. It examines these aspects of rebellion in search of a single rationale for them all. The first chapter deals with the conditions in America as well as the influences that shaped the

poet's thought. The second chapter treats rebellion on the thematic level with particular reference to social and political rebellion. The third chapter deals with rebellion in form and technique; and its influence on Ginsberg's poetry. Finally comes the conclusion to sum up the findings of the study.

مقدم الرسالة :	حنان مصطفى محمود
موضوع الرسالة :	ملاحم القوطيه - الرعب - فى رواية قلعة أوترانتو لهوراس والبول ورواية غموض يودولفو "لأن رادكليف" Gothic Features in Horace Walpole's Castle of Otranto and Ann Radcliffe's Mysteries of Udolpho
تاريخ الجنبم :	٢٠٠١/٦/٢٤ م (ماجستير)
لجنة الإشراف :	أ.د / أحمد المختار محمود د / نادر سامى فهيم

ملخص الرسالة

تحاول الرسالة فحص ملاحم رواية الرعب كما تعكسها رواية قلعة أوترانتو (١٧٦٤) للكاتب حوراس والبول ورواية غموض يودولفو (١٧٩٤) لأن رادكليف وتنقسم الدراسة إلى ثلاثة فصول وخاتمة الفصل الأول : يتتبع أصل رواية الرعب وتطوها ويشير إلى بعض الروائيين البارزين فى مدرسة الرعب كما يتناول تاريخ حياة كل من حوراس والبول وأن رادكليف والفصل الثانى : يتم تطبيق ملاحم مدرسة الرعب على رواية قلعة أوترانتو والفصل الثالث : يعرض ملاحم الرعب فى رواية غموض يودولفو والخاتمة : تقدم النتائج بالإضافة إلى تقييم لمدرسة الرعب فى الرواية.

Summary of Thesis

This study attempts to examine the features of the Gothic novel as reflected in The Castle of Otranto (1764) by Horace Walpole and The Mysteries of Udolpho (1794) by Ann Radcliffe. It is divided into

three chapters and conclusion. Chapter I traces the origin of the Gothic novel and its development. It points to some prominent novelists of the Gothic school. It also handles the life-history of Horace Walpole and Mrs. Radcliffe. In chapter II, the features of the Gothic school are applied to The Castle of Otranto. Chapter III presents the Gothic features in The Mysteries of Udolpho. The conclusion presents the findings together with an evaluation of the Gothic school of the novel.

مقدم الرسالة:	سيد عبد الحى عبد القادر عبد الموجود
موضوع الرسالة:	'التفرقة العنصرية فى مسرحيات مختارة للكاتب أميرى بركة' Racial Discrimination in Selected Plays by Amiri Baraka
تاريخ المقدم:	٢٩ / ٧ / ٢٠٠٦ م (ماجستير)
لجنة الإشراف:	أ. د / أبو طالب محمود أحمد د. / نادية أمين حسن جاد الله

ملخص الرسالة

يهدف هذه الدراسة إلقاء الضوء على الظروف الإجتماعية الصعبة التى عاشها السود فى أمريكا فى النصف الثانى من القرن العشرين كما تصورها مسرحيتا أميرى بركة - الرجل الهولندى - و - العبد - هذين الصليين الذين تم نشرها عام ١٩٦٤ تتكون الدراسة من مقدمة واربعه فصول وخاتمة تتناول المقدمة بشكل موجز الأفكار الرئيسية التى تناولها الباحث فى دراسته. يركز الباحث فى الفصل الأول من دراسته على كل ضروب المحن والمعاناة التى عاشها الزنوج قبل وبعد الحرب الأهلية فى الولايات المتحدة الأمريكية ثم يتناول الفصل الثانى بليجاز تاريخ تطور المسرح الأسود فى أمريكا والظروف المختلفة التى أسهمت فى هذا التطور مع الوقوف عند بعض الأعلام البارزين الذين ساهموا فى هذا التطور ثم يتناول هذا الفصل الحياة الشخصية والأدبية للكاتب أميرى بركة والظروف التى جعلت منه كاتباً وأديباً عظيماً ويتناول الفصل الثالث بالتحليل المسرحية الأولى وهى - الرجل الهولندى - مع التركيز على حبكة هذا العمل الأدبى والأفكار والموضوعات البارزة التى ناقشها الكاتب فيه وكذلك الأسلوب الفنى والتقنيات الأدبية التى استخدمها الكاتب فى التركيز على أفكاره وتوضيحها أما الفصل الرابع فيتناول بالتحليل المسرحية الثانية وهى مسرحية - العبد - حيث ينبع نفس المنهج

الذى أتبع فى تحليل المسرحية الأولى ثم تآتى فى النهاية خاتمة الدراسة وهى تلخيص
لما دارت حوله الدراسة.

Summary of Thesis

This study attempts to shed light on the harsh social circumstances in which Negroes lived in America in the second half of the twentieth century as depicted in Baraka's two great plays Dutchman and The Slave. These two remarkable dramas were published in 1964. This research is divided into an introduction, four chapters and a conclusion. The introduction deals briefly with the main ideas the researcher handles in his study As for the first chapter , it concentrates on all the agonies , pains and hardships Afro-Americans suffered from both before and after the American Civil War. The second chapter briefly illustrates the development of the Black Theatre in America as well as the conditions which affected it. Moreover, some of the noted black American dramatists are mentioned, The second part of this chapter focuses on Baraka's life and his career, Then the third chapter analyses Dutchman both thematically and technically. Regarding the fourth chapter, it elucidates the major themes tackled in The Slave and the dramatic techniques used to clarify them. At Last, the researcher sums up the main ideas he deals with in the thesis.

مقدم الرسالة:	محمد فوزى الدسوقي محمد
موضوع الرسالة:	تأثير أوروبا على الشخصيات الأمريكية كما فطنته روايات مختارة لهنرى جيمس The Impact of Europe on the Americans Characters as Reflects in Selected Novels by Henry James
تاريخ الطبع:	٢٩ / ٧ / ٢٠٠١ م « ماجستير »
لجنة الإشراف:	أ. د/ أحمد المختار محمود د/ إيمان أمين عبد الله

ملخص الرسالة

تتناول الدراسة موضوع العلاقات بين الدول ، وتحديدا تأثير أوروبا على الشخصيات الأمريكية فى روايتين لهنرى جيمس هما " صورة سيدة " (١٨٨١) و " السفراء " (١٩٠٢) وهذا الموضوع يمثل أهمية خاصة فى الروايتين حتى فى تناولهما موضوعات أخرى كالزواج والعلاقات الأسرية فى الفصل الثانى تعرض الدراسة لرواية صورة سيدة وتتناول بالتفصيل شخصية إيزابيل ارشر والصراع بين الشخصيات الأمريكية والشخصيات التى اندمجت فى المجتمع الأروبي وأما الفصل الثالث فيتناول رواية السفراء وموضوع أثر أوروبا على الشخصية الأمريكية فيها وفى الخاتمة تلخيص لأهم موضوعات الدراسة وما توصلت إليه من نتائج حول روايتى جيمس وتأثير أوروبا على الشخصية الأمريكية وتنتهى الدراسة بقائمة لأهم المصادر والمراجع المستخدمة.

Summary of Thesis

The present study is an exploration of the international theme, particularly the impact of Europe on the Americans, in Henry James's The Portrait of a Lady (1881) and The Ambassadors (1902). Chapter one is a biography of Henry James, It tackles his life as well as his career as a distinguished novelist. Chapter two deals with the first novel, The Portrait of a Lady which reflects the confrontation between the pure Americans and the Europeanized Americans. Chapter three handles his second novel, The Ambassadors, which deals with the conflict between the pure Americans and the pure Europeans, Chapter four is a summary of the whole thesis and the results reached by the researcher.

قسم

القاریہ

مقدم الرسالة :	حامد عبد الحميد محمد حساتين
موضوع الرسالة :	أسبوط فى النصف الثانى من القرن التاسع عشر ١٨٥٠ - ١٩٠٠ Assiut in Second Half of the Nineteenth Century (1850-1900)
تاريخ المقدم :	٢٥/٢/٢٠٠١ م « ملجستير »
لجنة الإشراف :	أ.د / رافت غنيمى الشبوح د / محمد عبد الحميد الحناوى

ملخص الرسالة

تحتوى الرسالة على تمهيد وأربعة فصول رئيسية وخاتمة ففى التمهيد تناولت التغيرات الإدارية التى لحقت بأسبوط من العصر الفرعونى حتى النصف الأول من القرن التاسع عشر وكذلك بعض الأحوال الإقتصادية والإجتماعية والثقافية بصورة موجزة والفصل الأول يتناول أهم التقسيمات الإدارية والأوضاع السياسية فى أسبوط فى تلك الفترة والفصل الثانى يتناول الحياة الإقتصادية من حيث الزراعة ومشاريع الرى والثروة الحيوانية والصناعية والتجارة والفصل الثالث يتناول الحياة العلمية والثقافية من حيث التعليم الأميرى والتعليم الأجنبى والتعليم الخاص ودراسة لبعض الشخصيات الأدبية والعلمية والسياسية فى أسبوط فى تلك الفترة والفصل الرابع والأخير يتحدث عن الحياة الإجتماعية من حيث موقع المديرية ومساحتها وعدد مكانها وأهم عناصر السكان وأهم العادات والتقاليد وكذلك بعض الخدمات العامة مثل الخدمات الصحية والبريد والتلغراف والمواصلات أما الخاتمة فقد تناولت أهم النتائج التى توصلت إليها الدراسة إليها.

Summary of Thesis

The study is divided into an introduction, four chapters and a Conclusion. The introduction tackled administrative changes in Assiut during the pharaohs reign till the first half of the Nineteenth century. Also, it dealt briefly with some of the economic social and cultural changes at that time. The first chapter discussed the administrative divisions and political conditions in Assiut during that period. As for the second chapter, it concentrated on the economic life condition such as agriculture, immigration projects animals, industry, and commerce. The third chapter dealt with the intellectual and cultural life as regards public, foreign and private education as well as the study of some literary, scientific and political figures in Assiut at that time the fourth chapter gave emphasis to the social life as regards, the place of the government its area, its population size, customs, traditions as well as some public services such as health care services mailing, telegraph and transportation means. As for the conclusion, it tackled the most important findings of the research.

مقدم الرسالة :	عبد السلام محمد زيدان
موضوع الرسالة :	الحملة الصليبية الثانية (١١٤٧ - ١١٤٩) The Second Crusade 1147 - 1149 A.D
تاريخ المقام :	٢٠٠١/٢/٢٥ م (ملجستير)
لجنة الإشراف :	أ.د / محمود محمد علي الحويري أ.د / محمد أحمد محمد

ملخص الرسالة

قسمت الرسالة إلى أربعة فصول تمهيدية مقدمة ودراسة لأهم المصادر والمراجع والخاتمة وقائمة المصادر والمراجع. وتضمن الفصل الأول الحديث عن حركة الجهاد الإسلامي ضد الصليبيين منذ قنوم الحملة الصليبية الأولى وحتى قدوم الحملة الصليبية الثانية وتحدثت في الفصل الثاني عن الدعوة إلى الحملة الصليبية الثانية وإستجابة فرنسا وألمانيا وتناولت في الفصل الثالث الحديث عن سير الحملة الصليبية الثانية من الغرب الأوروبي إلى إيطاليا في آسيا الصغرى وتعرضت في الفصل الرابع لمسير الحملة الصليبية الثانية في بلاد الشام إعتباراً من قطاكية وحتى وصولهم إلى عكا ثم بيت المقدس، وفشلهم في حصار دمشق ١١٤٨م وتضمنت الخاتمة نتائج البحث.

Summary of Thesis

The thesis is divided into an introduction, four chapters, a conclusion and a list of references. The first chapter examines the Islamic conflict against the crusaders. In the second chapter, the researcher tackles the second crusade and how France and Germany

accepted to establish it. The third chapter is about how the second crusade ruled not only Western Europe but also Adalia in minor Asia. The fourth chapter illustrates how the crusaders controlled Bilad El-sham including Antakiah, Jerusalem and Acre. The researcher also talks about how crusaders Failed in round Damascus in 1148 A.D. The conclusion includes the results of the thesis.

مقدم الرسالة :	نجلاء حسين محمد توفيق
موضوع الرسالة :	سياسة الدولة العثمانية في البلقان تجاه الصرب (١٣٢٦ - ١٤٥٩) The Podicy of the Ottoman State in Bolkan Lowards the Searb (1326 - 1459)
تاريخ المصم :	٢٠٠١/٧/٢٩ م (ماجستير)
لجنة الإشراف :	أ. د / محمود محمد علي الحويري أ. د / محمد أحمد محمد أحمد

ملخص الرسالة

ينتمسب الصرب إلى الجنس السلافي وقد أستقر الصرب في شبه جزيرة البلقان في بداية القرن السابع الميلادي ٦١٤م) وأستطاعت أسرة نيماتيا (١١٦٩ - ١٣٧١) ببناء إمبراطورية عظيمة للصرب. أما العثمانيين فينتسبون إلى قبيلة قاييى qayi إحدى قبائل الغز التركية ، أقاموا دولتهم على حدود الإمبراطورية البيزنطية ، والجدير بالذكر أن فتوحات العثمانيين وصلت إلى أوروبا وعندما وصل العثمانيون إلى أوروبا ، حدثت عدة معارك بينهم وبين سكان البلقان من أفلاج وبوسنة والمجر وقد ترعمت الصرب هذه المعارك ومنها موقعة مارتيزا سنة ١٣٧١م ، وعرفت هذه الموقعة بأسم مذبحه الصرب وموقعة كوسوفو سنة ١٣٨٩م ، موقعة فارنا سنة ١٤٤٤م وتم الفتح النهائي للصرب على يد محمد الفاتح سنة ١٤٥٦م. والواقع أن الدولة العثمانية كان لها عظيم الأثر في جميع نواحي الحياة في صربيا.

Summary of Thesis

The origins of the Serbian people are derived from the Slavic race. In the beginning of the seventh century the Serbian people settled in the Balkan peninsula. The Nemanja family could build up the great Serbian empire (1169 – 1371). The origins of the Ottomans are derived from the Quays tribe which is one of the big Turkish tribes. They could build up their empire on the borders of the Byzantine empire, the reign of Ottomans reached to Europe. When the reign of Ottomans reached to Europe, following many battles between Ottomans and Balkan people, Serbia reacted to these conquests and formed a crusader confederation which joined the Balkan countries. Like, the Maritza battle 1371, this battle was known as the Serb-Sandžik, and the Kosovo battle 1389, the Varna battle 1444, Mehmed the Conqueror proceeded to Serbia and could conquer it in 1459. In fact, the Ottoman empire affected the Serbian life in all fields in Serbia.

مقدم الرسالة:	محمد أحمد محمد أحمد
موضوع الرسالة:	'الحياة الاقتصادية في الصعيد الأوسط في عصر سلاطين الأيوبيين والمماليك' دراسة تاريخية
	The Economic Life in the Middle Upper Egypt in the Age of Ayubite and Mamluk Sultans A Historical Study
تاريخ الطبع:	٢٠٠١/٩/٣٠ م (مجستير)
لجنة الإشراف:	أ. د / محمد أحمد محمد د / أسامة محمد فهمي

ملخص الرسالة

تهدف هذه الرسالة إلى كشف النقاب عن الدور الإقتصادي الفعال الذي أداه الصعيد الأوسط زمن الأيوبيين والمماليك في مصر بعامة والصعيد بخاصة ، وقد قسمت هذه الدراسة إلى أربعة فصول يتصدرها تمهيد وتتبعها خاتمة وأما التمهيد فتحدثت فيه عن نظرة عامة حول المؤثرات البيئية في الصعيد الأوسط في عصر سلاطين الأيوبيين والمماليك ، وتناولت في الفصل الأول الزراعة في الصعيد الأوسط في عصر سلاطين الأيوبيين والمماليك ، وفي الفصل الثاني دار الحديث حول الصناعة وأهم الصناعات في الصعيد الأوسط في عصر سلاطين الأيوبيين والمماليك، أما الفصل الثالث فخصصته للحديث عن التجارة في الصعيد الأوسط في عصر سلاطين الأيوبيين والمماليك ، وتناولت في الفصل الرابع الموارد المالية والمصروفات في الصعيد الأوسط في عصر سلاطين الأيوبيين والمماليك، واختتمت هذه الدراسة بخاتمة تضمنت أهم النتائج التي توصلت إليها.

Summary of Thesis

This study aims at reflecting the effective economic role which the middle Upper Egypt played in the age of Ayubite and Mamluk sultans in Egypt generally and specially the Upper Egypt, and I divided my study into four chapters, preceded by introduction and followed by conclusion. This introduction contains a general point around the environmental effects in the middle Upper Egypt in the age of Ayubite and Mamluk sultans. In the first chapter, I spoke about the agriculture in the middle Upper Egypt in the age of Ayubite and Mamluk sultans. In the second chapter, I dealt with the industry and the most important industries in the middle Upper Egypt in the age of Ayubite and Mamluk sultans. In the third one, I specialized it for speaking about the trade in the middle Upper Egypt in the age of Ayubite and Mamluk sultans. But in the final chapter, I spoke about the financial resources and the budgets in the middle Upper Egypt in the age of Ayubite and Mamluk sultans. The conclusion contained the most important results for this study.

قسم

علم الاجتماع

مقدم الرسالة:	عزت مرزوق فهميم عبد الحفيظ
موضوع الرسالة:	أساليب التنشئة الاجتماعية وعلاقتها بالسلوك الإحرافي دراسة ميدانية فى إحدى المناطق العشوائية بمدينة أسيوط Method of Socialization and it's Relation to Deviant Behavior, Sociological Study in Assiut City
تاريخ المنع:	٢٨/١٠/٢٠٠١م (ملجستير)
لجنة الإشراف:	أ. د / عبد الرؤف أحمد محمد الضبع د / أشرف على السيد عبيدة

ملخص الرسالة

تقوم الدراسة على تساؤل رئيسى مؤداه هل هناك علاقة بين أساليب التنشئة الاجتماعية والسلوك الإحرافي للأبناء وللتحقق من التساؤل أستخدم الباحث العديد من المناهج والأدوات منها منهج دراسة الحالة وفى إطار التكامل المنهجى استخدم الباحث المنهج التاريخى والمنهج الوصفى وعن أدوات الدراسة فتمثل فى المقابلة ودليل دراسة الحالة والوثائق والسجلات الرسمية وتنقسم الدراية الى بابين الأول ويحتوى على خمس فصول هى : التنشئة الاجتماعية والفصل الثانى جاء بعنوان السلوك الإحرافي فى حيث أن الفصل الثالث جاء بعنوان المناطق العشوائية أما الفصل الرابع فهو العلاقة بين أساليب التنشئة والإحراف والفصل الخامس يشمل الدراسات السابقة والباب الثانى بعنوان الإطار الميدانى للدراسة ويشمل الفصل السادس وجاء بعنوان إطار الدراسة وإجراءاتها المنهجية والفصل السابع يشمل تقارير دراسة الحالة والفصل الأخير تحليل حالات الدراسة ومناقشة تساؤلاتها والخاتمة وقد توصلت الدراسة الى وجود علاقة بين أساليب التنشئة الاجتماعية التى تتبعها الأسرة فى المناطق العشوائية وبين إحراف الأبناء وكذلك كشفت الدراسة عن وجود علاقة بين الطريقة التى

تشاغلها الآباء وطريقتهم في تنشئة أبنائهم وكذلك كشفت الدراسة عن افتقار المناطق العشوائية للعديد من الخدمات والمرافق الأساسية.

Summary of Thesis

In This study the researcher investigates method of socialization and its relation to deviant behavior. The researcher uses three methods in his study. Cases studies method in this study: Cases studies method and its relation to deviant behavior. The researcher uses three method in his study: cases studies method and descriptive methods and historical method and some of tools such as indirect observation and evidence studying state. The study in two parts theory and applications, comprising eight chapters, chapter one: methods of socialization chapter two, social deviant , chapter three : slummy areas. Chapter four method of socialization and deviant chapter five: previous researches chapter six ; farm work of the study and methodology, chapter seven: case study reports. Chapter eight: discussion and conclusion. In summery there are relation between method of socialization and deviant behavior of children's the from of the se areas contribute to in crease the crime.

بِسْمِ

الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مقدمة الرسالة:	ماجدة محمد عبد الباقى
موضوع الرسالة:	<p>'معالجة الصحافة الإقليمية لقضايا المجتمع المحلى' دراسة تحليلية للصحف الصادرة فى جنوب مصر فى الفترة من ١٩٩١ إلى ٢٠٠١</p> <p>The Theme of Regional Press Treatment Problems of Society" an Analytical Study of Newspapers Issued in Upper Egypt (1991-1995)</p>
تاريخ الطبع:	٢٥ / ١١ / ٢٠٠١ م (ملجستير)
لجنة الإشراف:	أ. د / عواطف محمد عبد الرحمن

ملخص الرسالة

احتوت هذه الدراسة على مقعة وستة فصول وخاتمة دار الفصل الأول منها حول الإطار المعرفى والمنهجى للبحث بينما ناقش الفصل الثانى الصحافة الإقليمية فى مصر ، وجاء الفصل الثالث بعنوان قضية البطالة فى إطارها المجتمعى ، وكان الفصل الرابع استكمالا لسابقه فقد تناول المعالجة الصحفية لقضية البطالة ، بينما تناول الفصل الخامس قضية الأمية فى إطارها المجتمعى وكان الفصل السادس مناظرا للفصل الرابع ، واشتملت الخاتمة على نتائج معالجة صحف الدراسة لقضيتي الأمية والبطالة وناقشت الخاتمة أيضا الدور المنوط بالصحافة الإقليمية أن تؤديه فى معالجة قضايا المجتمع المحلى بصفة عامة.

Summary of Thesis

The Study is divided into an introduction, six chapters & conclusion. In chapter one the researcher sheds the light on the

informational and curricular frame of the research. Chapter two deals with regional press limits in Egypt. Chapter three deals with the case of " Unemployment " in its social in Egypt and in chapter four the researcher sheds light on the journalistic treatment of that case. Chapter five deals with the case of " Illiteracy " in its social limits, and chapter six is equal to chapter four. The conclusion included the results of handling the press of studying both of " Illiteracy " and " Unemployment " issues. The conclusion also discussed the role of the regional press that should be played in treating the local society issues in general.

قسم

المكتبات والوثائق

مقدم الرسالة :	مها محمود محمد ناجي
موضوع الرسالة :	العلاقات العامة والدعوة المكتبية في بعض مكتبات القاهرة الكبرى : دراسة ميدانية Public Relations in some Libraries of Great Cairo: A Field Study
تاريخ التخرج :	٢٥/٣/٢٠٠١م « ماجستير »
لجنة الإشراف :	أ.د / شعبان عبد العزيز خليفه

ملخص الرسالة

يدور موضوع الدراسة حول العلاقات العامة والدعوة المكتبية وكيفية الاعتراف بها على أنها عملية مستقلة وصورة مميزة عن باقي العمليات الأخرى وأنها لها أساليبها وأدواتها وأهميتها في اجتذاب المستفيدين . وتركزت الدراسة في بعض مكتبات القاهرة الكبرى لتشمل عينة من ٢٨ مكتبة ، ومن أهم نتائج الدراسة : ضرورة دراسة فنون الصحافة والأعلام في أقسام المكتبات والمعلومات ، عدم وجود سياسة واضحة ومكتوبة للعلاقات العامة في معظم المكتبات التي شملتها الدراسة ومن أهم توصياتها : وضع خطة واضحة وسياسة مكتوبة وبرنامج مختلف للعلاقات لعامة في المكتبات.

Summary of Thesis


The problem of the study sprang from the public relations and library call as processes that is independent and distinct from other processes and that has its own techniques and tools and its importance in attracting beneficiaries. The study is limited to some libraries of Great Cairo (38 library). The study pointed out that the study of press art, information and communication media is necessary.

معهد دراسات
وبحوث تكنولوجيا
صناعة السكر

**بيان بعدد الطلاب الحاصلين علي درجة الماجستير
بمعهد دراسات وبحوث تكنولوجيا صناعة السكر بجامعة أسيوط
عن عام ٢٠٠١م**

الماجستير			قسم بمسان
أجمالي	طالبة	طالب	
١	٠٠	١	الشفعة الهندسية
١	٠٠	١	أجمالي

بيان بعدد الطلاب الحاصلين علي درجة الماجستير بمعهد دراسات وبحوث تكنولوجيا صناعة السكر ٢٠٠١م



قسم

الشيعة والصوفية

مقدم الرسالة:	عبد العزيز عبد الحفيظ عبارة
موضوع الرسالة:	ترويق العصير الخام لقصب السكر باستخدام التعويم Clarification of Raw Cane Juice Using Double Stage Froth Flotation Method
تاريخ المضم:	٢٥/١١/٢٠٠١ م (ماجستير)
لجنة الإشراف:	أ.د. / خيرى محمد حسن أ.د. / محمد رجب بيومى أ.د. / سلامة فتح الله شويلى

ملخص الرسالة


تهدف هذه الدراسة إلى التقييم الفنى للطريقة المقترحة لمعالجة العصير الخام لقصب السكر باستخدام التعويم على مرحلتين بدلا من الطرق التقليدية للمعالجة التي تعتمد على الترسيب . وتقع الرسالة فى أربعة فصول : المقدمة ، والمسح المرجعي ، وطرق إجراء التجارب ، والنتائج والمناقشة هذا وقد أجريت التجارب فى وحدة الأبحاث نصف الصناعية بشركة سكر قوص بمحافظة قنا على عصير قصب خام طازج ، وقد توصل الباحث إلى نتائج هامة من أهمها: نجاح تطبيق الطريقة المقترحة على المستوى نصف الصناعي المتقطع للحصول على سكر خام باستخدام التعويم على مرحلتين ونجاح الطريقة أيضا بالحصول على سكر أبيض باستخدام المعالجة بالسلفته والتعويم على مرحلتين وزمن التعويم لكل مرحلة ٢٠ دقيقة فقط مقارنة بالطرق التقليدية التي تستغرق من ساعتين إلى ساعتين ونصف أما يؤدي إلى تقليل حجم المروقات إلى السدس فى حال استخدام مرحلة واحدة من التعويم وإلى النصف فى حال استخدام مرحلتى تعويم وذلك طبقا لمواصفات السكر المطلوب إنتاجه وأظهرت نتائج التجارب أن مواصفات العصير الرائق من المرحلة الأولى مماثلة للعصير الرائق الناتج عن الطرق

التقليدية وأن المرحلة الثانية من التعويم تؤدي إلى إنتاج عصير رائق منخفض العكارة جدا مما ينعكس إيجابا على نوعية السكر المنتج ومردودة وحجم الطينة الناتجة عن عملية الترويق الجديدة أقل بحوالي ٦٠% من الطينة الناتجة من الطرق القديمة وبالتالي فإن كلفة استرداد السكر من الطينة تكون أقل ، وكذلك كمية الملوثات الصلبة أقل بنفس النسبة مما يتطلب كلفة أقل للمعالجة وبنهاية الرسالة أوصى الدراسي بتطبيق هذه الطريقة على مستوى نصف صناعي مستمر مع أجهزة التحكم المناسبة من أجل وضع التصميم النهائي لوحدة المعالجة المقترحة على المستوى الصناعي .

Summary of Thesis

The aim of the thesis is a technical evaluating of a new proposed clarification method at low retention time for production of high quality raw sugar . The new proposed method depends on using double stage froth flotation for clarification of mixed juice as a competitive method of the conventional one utilizing from nearly the same principles adopted in clarification of sugar melt by phosphatation flotation method. The thesis contains four chapters as follows: Introduction. Literature review, experimental work, and results and discussion. Experiments were carried out at the pilot plant for sugar research in Qus Sugar Factory using fresh mixed juice on a batch semi industrial level Good results were obtained such as : Application of double stage froth flotation for production of high quality raw sugar has been succeeded. Using Sulphitation in combination with double stage froth flotation was led to produce a

clear juice suitable for the production of white sugar with high grade. The retention time of each stage of froth flotation is only 20 minutes thus the volume of clarifier will be reduced to half the volume of existing one in case of using double stage froth flotation. However, the clarifier volume will be lower than the volume of multi tray clarifier by 1/6 in case of using one stage froth flotation. Results of the experiments showed that the properties of clear juice from the first stage of froth flotation had to large extent the same one of clear juice from conventional clarification and the second stage of flotation eliminated almost turbidity from the clear juice. Thus, this will be reflected to the quality of the produced sugar and its yield. The scum resulted from the new proposed method is lower than the mud obtained from the conventional method by about 60%. This means that the cost of sugar recovery from the scum will be less. At the end of the thesis, it was recommended to test the new method on a semi industrial scale of automated continuous operation so that a model for large industrial scale can be designed and the economical evaluation can be achieved. In addition, the application of the proposed method as a preliminary stage of clarification for the mixed juice by membrane filtration is worth to be carefully studied, investigated, and evaluated.



حلية التربية بالمواحي الجديد


بيان بعدد الطلاب الحاصلين علي درجة الماجستير

بكلية التربية بالوادي الجديد جامعة أسيوط

عن عام ٢٠٠١م

الماجستير			بيان
أجمالي	طالبة	طالب	القسم
١	٠٠	١	مناهج وطرق تدريس
١	٠٠	١	أجمالي

بيان يحدد الطلاب الناصحين علي درجة المستير بكنية التربية بلوادي الجديد ٢٠٠١م



قسم

المنافع وطرق

التدريس

مقدم الرسالة :	نايل يوسف سيف عيد اللاد
موضوع الرسالة :	فعالية برنامج تدريبي لتنمية بعض مهارات التدريس الإبداعي لدى معلمى اللغة العربية وأثره على تنمية الإبداع لدى تلاميذهم The Effect of a Training Program to Develop Some Creative Teaching Skills for Arabic Teachers and Its Effect on the Enhancement Creativity of Their Students
تاريخ النسخ :	٢٠٠١/٩/٣٠ م (مجلسيتر)
لجنة الإشراف :	د / أحمد محمد على رشوان د / عثمان مصطفى عثمان

ملخص الرسالة

تم اعداد قائمة بمهارات التدريس الإبداعي للغة العربية بالحلقة الثانية من مرحلة التعليم الأساسى وإعداد استمارة لتحليل محتوى خطط تحضير دروس التعبير لدى معلمى اللغة العربية ، وكذلك تم إعداد بطاقة ملاحظة لقياس أداء معلمى اللغة العربية لمهارات استخدام مداخل التدريس الإبداعي ثم قلم الباحث بتطبيق استمارة تحليل المحتوى وبطاقة الملاحظة للتعرف على المستوى القبلى لأداء معلمى اللغة العربية لمهارات استخدام مداخل التدريس الإبداعي . كما قام بتطبيق مقياس الإبداع فى اللغة العربية بإعداد حسن مسلم (١٩٩٤) للتعرف على المستوى القبلى لإبداع التلاميذ ، ثم قام الباحث بإعداد برنامج تدريبي مقترح لتنمية المهارات التدريسية المتعلقة باستخدام مداخل التدريس الإبداعي لدى المعلمين وتطبيقه على عينه من معلمى اللغة العربية بلغ عددهم (٣١) معلما ومعلمة وبعد انتهاء تطبيق البرنامج تم التطبيق البعدي لاستمارة تحليل المحتوى وبطاقة الملاحظة على المعلمين ، وكذلك تطبيق مقياس الإبداع فى اللغة

العربية على عينة من تلاميذ المعلمين المتدربين بلغ عددها (٢٦٠) تلميذا وتلميذة ، وتم استخدام الأساليب الإحصائية المناسبة لمقارنة الفرق بين متوسطى درجات المعلمين والتلاميذ فى التطبيق القبلى والبعدى وتحديد الدلالة الإحصائية . والنتائج توصلت إلى وجود فعالية مرتفعة للبرنامج التدريبى المقترح فى تنمية المهارات المتوقعة باستخدام مداخل التدريس الإبداعى لدى معلمى اللغة العربية ، وكذلك ارتفاع حجم الأثر الذى أحدثه البرنامج التدريبى المقترح فى تنمية قدرات الإبداع الأساسية لدى تلاميذ المعلمين المتدربين .

Summary of Thesis

The study aimed to answer the main following question” what is the effect of a training program to develop some creative teaching skills for Arabic teachers and its effect on the enhancement of creativity of the trained student teachers? Methods and Procedures: A list of creative teaching skills of the Arabic of the preparatory stage. Was prepared . the author prepared: a questionnaire of content analysis of composition lessons an observation card to measure the performance of the Arabic teachers of creative teaching approach skills. The author applied the questionnaire and the observation card to identify the performance of the teachers before the experiment, then he applied the creativity measure in Arabic (Prepared by Hassan Mossalam1994). A suggested training program was prepared to develop the teaching skills of the teachers. It was applied on a sample of Arabic teachers, their number was (31) teachers. After that the post

application of the content analysis questionnaire and the observation card on the sample. The creativity measure of the Arabic on a sample of students of the trained teachers of (260) students. The appropriate statistical methods were used to compare the difference between the means of scores of the teachers and students in the pre and post application, and determining the statistical value. Findings: The study resulted in the existence of high effect of the training program in developing the skills related to the use of creative teaching approaches of the Arabic teachers and the raise in the size of the effect of the training program in developing basic creativity abilities of the students of those teachers.





رقم الإيداع ٤٠١٧ / ٢٠٠٣

الترقيم الدولي

I.S.B.N

977-246-467



دار النشر والتوزيع بجامعة أسيوط
عضو إتحاد الناشرين المصريين

خدمة الاعلانات الخارجية - إلكترونية - بالصحافة